

Všetkým známym záujemcom

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:

Mesto Šaľa

IČO: 00306185

Nám. Sv. Trojice 7

927 15 Šaľa

Vec: Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 09.03.2022

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie k zákazke pod názvom: „**Záchytné parkovisko - predstaničný priestor v Šali - prestupný uzol**“, publikovanej vo vestníku verejného obstarávania č. 30/2022 dňa 01.02.2022 pod značkou 8206 - MSP. Pre otázky predkladá verejný obstarávateľ nasledujúce vysvetlenia:

37.

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie či sa nejedná o duplicitu výkazu výmer pri objektoch SO-01 , 02, 03, 04 Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy I. etapa a objektu SO-07 Dažďová kanalizácia I. etapa pri položkách „ Zariadenia uličnej vpuste z bet. dielcov UV-50 v množstve 43 kusov vid' položky z výkazu výmer.

Objekt: SO-01 02 03 04 Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy 1. etapa**8 Rúrové vedenie**

| | | | | | | |
|----|------------|--|----|--------|--|--|
| 51 | 895941111 | Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50 | ks | 43,000 | | |
| 52 | 592236004R | <i>Uličná vpusť betónová</i> | ks | 43,000 | | |
| 53 | 899204111 | Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg | ks | 43,000 | | |
| 54 | 5524251000 | <i>Mreža liatinová pre vozovku s nálevkou</i> | ks | 43,000 | | |

Objekt : SO 07 Dažďová kanalizácia 1. etapa**8 - RÚROVÉ VEDENIA**

| | | | | |
|----|-----|------------|--|------------|
| 82 | 271 | 89594-1111 | Zhot. vpusti uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny | 43,000 kus |
| 83 | MAT | 592 238210 | Vpusť uličná betónová TBV 5-66 18x66x10 (prstenec) - dodávka | 43,430 kus |



| | | | | |
|----|-----|------------|--|------------|
| | | | 43*1,01 = 43.430 | |
| | | | Vpusť uličná betónová TBV 6-50 | |
| 84 | MAT | 592 238230 | 61,6x50x5 (dno) - dodávka | 43,430 kus |
| | | | Vpusť uličná betónová TBV10-50 | |
| 85 | MAT | 592 238250 | 29x50x5 (skruž) - dodávka | 43,430 kus |
| | | | Vpusť uličná betónová TBV 14-50 | |
| 86 | MAT | 592 238650 | (prietok) - dodávka | 43,430 kus |
| 87 | MAT | 592 238710 | Kôš kalový A 4/Z OC 38,5x60 - dodávka | 43,000 kus |
| | | | Osadenie poklopov liatinových, ocel. s | |
| 88 | 271 | 89910-3111 | rámom do 150 kg | 43,000 kus |
| | | | Osadenie mreží liatinových s rámom | |
| 91 | 271 | 89920-3111 | do 150 kg | 43,000 kus |
| 92 | MAT | 552 425100 | Mreža pre vozovku s nálevkou | 43,000 kus |

Ad.37:

Áno je to duplicita. Verejný obstarávateľ preto upravuje výkaz výmer nasledovne:

v Objekte: SO-01 02 03 04 Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy 1. etapa vypúšťa položky č.51 až 54.

Ako prílohu tohto vysvetlenia predkladáme opravený výkaz výmer.

38.

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie či sa nejedná o duplicitu výkazu výmer pri objektoch SO-01 , 02, 03, 04 Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy 2. etapa a objektu SO-07 Dažďová kanalizácia 2. etapa pri položkách „ Zriadenia uličnej vpuste z bet. dielcov UV-50 v množstve 19 kusov a 18 kusov vid' položky z výkazu výmer.

Objekt: SO-01 02 03 04 Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy 2. etapa

| 8 | | | Rúrové vedenie | |
|----|------------|--|----------------|---------------|
| 43 | 895941111 | Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50 | ks | 19,000 |
| 44 | 592236004R | <i>Uličná vpusť betónová</i> | <i>ks</i> | <i>19,000</i> |
| 45 | 899204111 | Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg | ks | 19,000 |
| 46 | 5524251000 | <i>Mreža liatinová pre vozovku s nálevkou</i> | <i>ks</i> | <i>19,000</i> |

Objekt : SO 07 Dažďová kanalizácia 2. etapa

| | | | | | |
|------------------|-----|------------|--|--------|-----|
| 80 | 271 | 89594-1111 | Zhot. vpusti uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny | 18,000 | kus |
| 81 | MAT | 592 238210 | Vpusť uličná betónová TBV 5-66 18x66x10 (prstenec) - dodávka | 18,180 | kus |
| 18*1,01 = 18.180 | | | | | |
| 82 | MAT | 592 238230 | Vpusť uličná betónová TBV 6-50 61,6x50x5 (dno) - dodávka | 18,180 | kus |



| | | | | | |
|----|-----|----------------|--|--------|-----|
| 83 | MAT | 592 238250 | Vpust' uličná betónová TBV10-50 29x50x5 (skruž) - dodávka | 18,180 | kus |
| 84 | MAT | 592 238650 | Vpust' uličná betónová TBV 14-50 (prietok) - dodávka | 18,180 | kus |
| 85 | MAT | 592 238710 | Kôš kalový A 4/Z OC 38,5x60 - dodávka | 18,000 | kus |
| 89 | 271 | 89920- 3111 | Osadenie mreží liatinových s rámom do 150 kg | 18,000 | kus |
| 90 | MAT | 552 425100 | Mreža pre vozovku s nálevkou | 18,000 | kus |

Ad.38:

Áno je to duplicita. Verejný obstarávateľ preto upravuje výkaz výmer nasledovne:
v Objekte: SO-01 02 03 04 Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy 2. etapa
vypúšťa položky č. 43 až č. 46.

Ako prílohu tohto vysvetlenia predkladáme opravený výkaz výmer.

39.

V opise predmetu zákazky je aj dodávka „Informačnej tabule „ v objekte SO-04.2 – Autobusová stanica – prístrešky – I.ETAPA položka :

72 999-987-123 Informačná tabuľa – dodávka, osadenie a oživenie ks 1,00

Ako má uchádzač oceniť oživenie informačnej tabule ? Predložený projekt nerieši napojenie na slaboprúdové rozvody, softwarové vybavenie , spôsob ovládania ani napojenie na informačný systém železníc a autobusovej dopravy.

Ad.39:

Ako je uvedené v súťažných podkladoch a v technickej správe k PD

SO-08.3 Silnoprúd k informačným tabuliam /ostatné NN rozvody/ -Z ostatnej silnoprúdovej inštalácie je riešené napojenie prístreškov pre autobusovú stanicu, verejné WC, informačných tabúl, prístupové rampy (len predpríprava). Jednotlivé celky budú napojené káblami v zemi z navrhovaných rozvádzačov R1 a R2.

Verejný obstarávateľ dopĺňa výkres E103 – SO 08.03.

V rámci upresnenia položky v súťažných podkladoch je uvedené, že tabuľa bude ukazovateľom odchodov autobusu, cieľovej stanice, času odchodu a čísla nástupišťa podľa cestovného poriadku (pokiaľ nebude zavedený integrovaný dopravný systém).

Okrem toho je v súťažných podkladoch uvedené, že tabuľa má mať pevné pripojenie k internetu, záložné pripojenie cez wifi.

Uchádzač teda nacení dodanie tabule vrátane softvérového vybavenia tak, aby tabuľa ukazovala odchody autobusov podľa cestovného poriadku v príslušnom čase vrátane vyššie uvedených parametrov, tak aby bolo možné spustiť skúšobnú prevádzku a overiť funkčnosť tabule a dodaného



systému. Uvedené bude musieť byť funkčné počas celej záručnej doby. Ak by došlo k potrebe upraviť výstupy uvedené na tabuli, verejný obstarávateľ toto bude riešiť samostatnou servisnou zmluvou. Uchádzač teda nacení v danej položke dodanie, osadenie a oživenie tabule so započítaním výdavkov na dopojenie na sieť elektrickej energie aj internetu, ktoré budú vybudované v rámci stavby.

V rámci špecifikácie informačnej tabule upresňujeme, že požiadavka na „Zabudované chladenie pre horúce dni, ohrev pre zimné obdobie“ sa vypúšťa. Verejný obstarávateľ pripúšťa aj tabuľu bez týchto prvkov, ktoré svojimi parametrami sú vhodné na extrémne rozdiely v teplotách a nemajú problém fungovať aj bez chladenia či ohrevu počas letných resp. zimných mesiacov.

Ako prílohu tohto vysvetlenia predkladáme opravu súťažných podkladov v ktorých sme vypustili požiadavku na: „Zabudované chladenie pre horúce dni, ohrev pre zimné obdobie“. Žiadne iné zmeny verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch neurobil.

V Považskej Bystrici, 09.03.2022

Mgr. Peter Potecký

Splnomocnená osoba

