Všetkým známym záujemcom

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:

Mesto Nová Dubnica
IČO: 00317586
Trenčianska 45/41
018 51 Nová Dubnica

Vec: Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie so dňa 04.03.2020

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie k zákazke pod názvom: ***„Hala na úpravu zmesového komunálneho odpadu“,*** publikovanej vo vestníku verejného obstarávania č. 41/2020 dňa 18.02.2020 pod značkou 9897-WYP. Pre otázky predkladá verejný obstarávateľ nasledujúce vysvetlenia:

Otázky a odpovede – žiadosť o vysvetlenie:

1.
Podľa § 42 ods. 1 v spojení s § 10 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní má povinnosť verejný obstarávateľ (budúci objednávateľ) poskytnúť záujemcom (budúcim zhotoviteľom) také súťažné podklady, ktoré obsahujú jednoznačný, úplný, nestranný, bezchybný a transparentne spracovaný opis predmetu zákazky, aby jednotliví záujemcovia nemali problém s vypracovaním svojich cenových ponúk a súčasne bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť ponúk uchádzačov. Sú vypracované súťažné podklady vo vzájomnej súvislosti a každá ich jednotlivá časť v bezchybnom stave a vzájomnom súlade tak, že spĺňajú podmienky ust. § 42 ods. 1 v spojení s § 10 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní ?

Ad. 1
Verejný obstarávateľ potvrdzuje správnosť predloženej projektovej dokumentácie a súlad medzi výkazom výmer, projektovou dokumentáciou a príslušnými technickými správami. Projektová dokumentácia bola vypracovaná odborne spôsobilou osobou – autorizovaným projektantom a bola overená stavebným úradom v stavebnom konaní. Projektová dokumentácia a súvisiace dokumenty vychádzajú z reálneho skutkového stavu a odzrkadľujú súčasný stav nehnuteľnosti. Predmet zákazky je opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek podľa projektovej dokumentácie.

2

Je materiál a rozsah stavebných výrobkov, prác a technológii definovaný v dodaných súťažných podkladoch predmetného obstarávania v časti „výkaz – výmer„ v riadnom vzájomnom súlade s Projektovou dokumentáciou ďalej len „PD“ (výkresová časť, súhrnné správy, technické správy, tabuľky, výpočty, atď.),Stavebným povolením vrátane vyjadrení dotknutých strán konania a skutkovým stavom na mieste budúcej realizácie diela vrátane všetkých potrieb predmetnej stavby (diela), rozsahu, druhu a množstiev materiálov, prác a technológii potrebných na riadne zrealizovanie budúceho diela v rozsahu požadovanom obstarávateľom vo verejnom obstarávaní? Obsahuje doklad „výkaz-výmer“ všetky práce na riadne zhotovenie diela v rozsahu požadovanom obstarávateľom vo verejnom obstarávaní?

Ad. 2

Verejný obstarávateľ potvrdzuje správnosť predloženej projektovej dokumentácie a súlad medzi výkazom výmer, projektovou dokumentáciou a príslušnými technickými správami. Projektová dokumentácia bola vypracovaná odborne spôsobilou osobou – autorizovaným projektantom a bola overená stavebným úradom v stavebnom konaní. Projektová dokumentácia a súvisiace dokumenty vychádzajú z reálneho skutkového stavu a odzrkadľujú súčasný stav nehnuteľnosti. Predmet zákazky je opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek podľa projektovej dokumentácie.

3

Podľa § 42 ods. 9 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní „ Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje konkrétnu značku, musí prijať aj inú značku, ktorej podmienky na udelenie sú rovnocenné podmienkam na udelenie vyžadovanej značky.....“ Môže budúci zhotoviteľ pri dodržaní § 42 ods. 9 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní prípadne dodať inú (ako je uvedené v Projektovej dokumentácii) ekvivalentnú značku (pri zachovaní požadovaných parametrov) materiálu a technológií pri realizovaní predmetnej zákazky?

Ad.3

V súvislosti s označením niektorých materiálov a výrobkov vo výkaze výmer obchodným názvom verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s použitím ekvivalentných materiálov tak ako je uvedené v časti B1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

4

Stavebné materiály a technológie navrhnuté - obsiahnuté v predmetných súťažných podkladoch v časti PD sú bežne dostupné aktuálne na trhoch EÚ?

Ad.4

Stavebné materiály a technológie navrhnuté v PD sú bežne dostupné aktuálne na trhu EÚ.

5

Sú súťažné podklady najmä v časti PD vzájomne a samostatne v bezchybnom súlade?

Ad.5

Verejný obstarávateľ potvrdzuje správnosť predloženej projektovej dokumentácie a súlad medzi výkazom výmer, projektovou dokumentáciou a príslušnými technickými správami. Projektová dokumentácia bola vypracovaná odborne spôsobilou osobou – autorizovaným projektantom a bola overená stavebným úradom v stavebnom konaní. Projektová dokumentácia a súvisiace dokumenty vychádzajú z reálneho skutkového stavu a odzrkadľujú súčasný stav nehnuteľnosti. Predmet zákazky je opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek podľa projektovej dokumentácie.

6

Je PD vypracovaná riadne, úplne a správne a teda najmä obsahuje všetky potrebné konštrukčné riešenia, technické detaily, statiku, rezy, pohľady, skladby, všetky rozmery a výmery potrebné a nevyhnutné na riadne vykonanie diela?

Ad.6

Verejný obstarávateľ potvrdzuje správnosť predloženej projektovej dokumentácie a súlad medzi výkazom výmer, projektovou dokumentáciou a príslušnými technickými správami. Projektová dokumentácia bola vypracovaná odborne spôsobilou osobou – autorizovaným projektantom a bola overená stavebným úradom v stavebnom konaní. Projektová dokumentácia a súvisiace dokumenty vychádzajú z reálneho skutkového stavu a odzrkadľujú súčasný stav nehnuteľnosti. Predmet zákazky je opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek podľa projektovej dokumentácie.

7

Je PD vyhotovená a následne výrobne rozmerovo okótovaná tak, aby bolo dielo zrealizoveteľné v súlade a v rozsahu podľa dokladu „výkaz – výmer“?

Ad.7

Verejný obstarávateľ potvrdzuje správnosť predloženej projektovej dokumentácie a súlad medzi výkazom výmer, projektovou dokumentáciou a príslušnými technickými správami. Projektová dokumentácia bola vypracovaná odborne spôsobilou osobou – autorizovaným projektantom a bola overená stavebným úradom v stavebnom konaní. Projektová dokumentácia a súvisiace dokumenty vychádzajú z reálneho skutkového stavu a odzrkadľujú súčasný stav nehnuteľnosti. Predmet zákazky je opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek podľa projektovej dokumentácie.

8

Sú rozmery a výmery uvedené v PD zosúladené so všetkými potrebami nevyhnutnými na riadne vykonanie diela?

Ad.8

Verejný obstarávateľ potvrdzuje správnosť predloženej projektovej dokumentácie a súlad medzi výkazom výmer, projektovou dokumentáciou a príslušnými technickými správami. Projektová dokumentácia bola vypracovaná odborne spôsobilou osobou – autorizovaným projektantom a bola overená stavebným úradom v stavebnom konaní. Projektová dokumentácia a súvisiace dokumenty vychádzajú z reálneho skutkového stavu a odzrkadľujú súčasný stav nehnuteľnosti. Predmet zákazky je opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek podľa projektovej dokumentácie.

9

Sú rozmery a výmery uvedené v PD zosúladené a presné so skutkovým stavom a jestvujúcimi miestnymi podmienkami na stavenisku?

Ad.9

Verejný obstarávateľ potvrdzuje správnosť predloženej projektovej dokumentácie a súlad medzi výkazom výmer, projektovou dokumentáciou a príslušnými technickými správami. Projektová dokumentácia bola vypracovaná odborne spôsobilou osobou – autorizovaným projektantom a bola overená stavebným úradom v stavebnom konaní. Projektová dokumentácia a súvisiace dokumenty vychádzajú z reálneho skutkového stavu a odzrkadľujú súčasný stav nehnuteľnosti. Predmet zákazky je opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek podľa projektovej dokumentácie.

10

Sú jednotlivé profesie v rámci PD vzájomne navrhnuté, technicky, rozmerovo a polohovo zosúladené?

Ad.10

Verejný obstarávateľ potvrdzuje správnosť predloženej projektovej dokumentácie a súlad medzi výkazom výmer, projektovou dokumentáciou a príslušnými technickými správami. Projektová dokumentácia bola vypracovaná odborne spôsobilou osobou – autorizovaným projektantom a bola overená stavebným úradom v stavebnom konaní. Projektová dokumentácia a súvisiace dokumenty vychádzajú z reálneho skutkového stavu a odzrkadľujú súčasný stav nehnuteľnosti. Predmet zákazky je opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek podľa projektovej dokumentácie.

11

Obsahuje PD všetko potrebné na riadne zrealizovanie diela bez nutnosti ďalších naviac prác, dodávok materiálov, tovarov a služieb nad rámec uvedených prác a dodávok materiálov, tovarov a služieb (čo do ich druhu, množstva a objemu) v doklade „výkaze – výmer“, ktorý tvorí súčasť súťažných podkladov v časti PD?

Ad.11

Verejný obstarávateľ potvrdzuje správnosť predloženej projektovej dokumentácie a súlad medzi výkazom výmer, projektovou dokumentáciou a príslušnými technickými správami. Projektová dokumentácia bola vypracovaná odborne spôsobilou osobou – autorizovaným projektantom a bola overená stavebným úradom v stavebnom konaní. Projektová dokumentácia a súvisiace dokumenty vychádzajú z reálneho skutkového stavu a odzrkadľujú súčasný stav nehnuteľnosti. Predmet zákazky je opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek podľa projektovej dokumentácie.

12

Sú v PD zapracované a zohľadnené všetky podmienky a vyjadrenia všetkých dotknutých a kompetentných strán uvedených v rámci stavebného konania v zmysle stavebného zákona?

Ad.12

Áno

13

Disponuje obstarávateľ ku dňu vyhlásenia obstarávania všetkými súhlasmi a vyjadreniami dotknutých orgánov, tretích strán a teda nebude už v cene potrebné dodatočne premietnuť ďalšie podmienky realizácie stavby?

Ad.13

Áno

14

Žiadame o vysvetlenie, či sú množstvá a druh odpadov vyprodukovaných stavbou definované resp. obsiahnuté vo výkaze výmer v dostatočnom druhu a množstve?

Ad.14

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch a prílohách k súťažným podkladom presne vymedzil zámer diela a stotožnil sa s technickým riešením stavby tak ako je popísané v projektovej dokumentácii. Verejný obstarávateľ považuje toto riešenie stavby (uvedené v opise zákazky, výkaze výmer a projektovej dokumentácii) za uskutočniteľné.

Zhotoviteľ predloží cenu na základe podrobného oboznámenia sa so súťažnými podkladmi, s projektovou dokumentáciou, preštudovaním projektovej dokumentácie a výkazu výmer.

15

Ako bude konkrétne postupovať verejný obstarávateľ (budúci objednávateľ), keď sa počas realizácie diela vyskytne nevyhnutná potreba vykonať také práce , dodávky materiálov, tovarov a služieb čo do ich druhu, množstva a objemu (tzv. naviac práce), ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze výmer, ktorý bol podkladom súťažnej dokumentácie a následne vytvoril prílohu ku zmluve.

Ad.15

Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť dielo podľa projektovej dokumentácie a naceneného výkazu výmer. Akékoľvek príp. zmeny musia byť odsúhlasené objednávateľom a projektantom (statikom).

16

Je miesto na vykonanie diela bez akýchkoľvek právnych a/alebo skutkových vád (napr. podzemné inžinierske siete, nestabilné podložie, spodné vody a pod.), ktoré by neboli zrejmé zo súťažných

podkladov a ktorých existencia by spôsobila predĺženie termínu realizácie diela a/alebo zvýšenie nákladov na zhotovenie diela?

Ad.16

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch a prílohách k súťažným podkladom presne vymedzil zámer diela a stotožnil sa s technickým riešením stavby tak ako je popísané v projektovej dokumentácii. Verejný obstarávateľ považuje toto riešenie stavby (uvedené v opise zákazky, výkaze výmer a projektovej dokumentácii) za uskutočniteľné.

Zhotoviteľ predloží cenu na základe podrobného oboznámenia sa so súťažnými podkladmi, s projektovou dokumentáciou, preštudovaním projektovej dokumentácie a výkazu výmer.

17

Bol na mieste vykonania diela vykonaný geologický a hydrogeologický prieskum a ak áno majú jeho výsledky vplyv na termín realizácie diela a/alebo zvýšenie nákladov na zhotovenie diela?

Ad.17

Áno prieskum bol vykonaný a výsledky prieskumu sú odzrkadlené v projektovej dokumentácií.

18.

Verejný obstarávateľ požaduje v súťažných podkladoch, konkrétne v časti 3. Technická alebo odborná spôsobilosť - § 34 zákona o verejnom obstarávaní, environmentálneho manažérstva - § 36 zákona o verejnom obstarávaní, k bodu 1. nasledovné: ,, V zozname stavebných prác musia byť stavby rovnakého alebo podobného predmetu v závislosti od charakteru hlavného predmetu zákazky. Uchádzač preukáže realizáciu stavebných prác v predmete zákazky, pričom minimálna súhrnná hodnota stavieb musí byť nad 620 000,00 €/ bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.‘‘

Našou otázkou je, či verejný obstarávateľ akceptuje referencie, pri ktorých sa realizovali haly, pri ktorých bola realizovaná oceľová konštrukcia, tak ako je určený predmet a charakter predmetu zákazky.

Ad.18

Áno

19.

Pri položkách s percentuálnou mernou jednotkou(napr. presun hmôt...), kde nie je stanovená hodnota množstva, má uchádzač ponechať danú bunku prázdnu čiže nevypĺňať množstvo, ale určí jednotkovú

cenu alebo si množstvo uchádzač nastaví podľa svojich výpočtov s určením jednotkovej ceny? Žiadame o stanovenie ako máme dané položky oceňovať.

Ad. 19

Množstvo si uchádzač nastaví podľa svojich výpočtov v cenovej kalkulácií.

20.

Žiadame o vysvetlenie, či je materiál výrobkov definovaný v dodaných podkladoch obstarávania vo všetkých Výkazoch Výmer, v súboroch, : „S.O.01 – Elektroinštalácia; S.O.01 – Hala; S.O.02 – Rekonštrukcia spevnených plôch; S.O.03 – Dažďová kanalizácia; S.O.04 – Prívod NN; S.O.05 – Prívod požiarnej vody; S.O.06 – Požiarna nádrž; S.O.07 – Asanácia skladovej budovy“, v súlade s materiálom uvedeným v dodanej PD (výkresy a technické správy), a podľa skutočnosti, a uvedené Výkazy Výmer obsahuje totožné množstvá , merné jednotky a popisy položiek.

Ad.20

Áno

21

Sú uvedené konštrukcie navrhnuté v súlade s konkrétnou STN, EN?

Ad.21
Áno
22

Sú všetky časti Projektovej Dokumentácie, vrátane výplňových konštrukcií vo Výkazoch Výmer zosúladené s Požiarnou bezpečnosťou stavby?

Ad.21
Áno
22

Sú jednotlivé časti technologických celkov profesne prepojené, je toto prepojenie súčasťou Výkazov Výmer súvisiacich profesií?

Ad.22

Áno

23

Sú vo Výkazoch Výmer všetky nevyhnutné materiály a práce súvisiace s danou konštrukciou a požadovaným stupňom dokončenosti?

Ad.23

Áno

24

Sú vo Výkazoch Výmer zachytené všetky demontáže a spätné montáže konštrukcií?

Ad.24

Áno

25

Sú množstvá, druhy a typy materiálov uvedené v PD, a vo Výkazoch Výmer v súlade so statickým posúdením stavby- s PD Statiky?

Ad.25

Áno

26

Sú všetky navrhnuté materiály, výrobky a zariadenia v súčasnosti dostupné na trhu?

Ad.26

Áno

27

Dovoľujeme si požiadať verejného obstarávateľa o oznámenie, či bola projektová dokumentácia vypracovaná tak, že ak bude stavba uskutočnená v súlade s projektovou dokumentáciou, bude zodpovedať základnej požiadavke na stavby, a to požiadavke mechanickej odolnosti a stability stavby, v zmysle prílohy 1 bod 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú.v. EÚ L 88,4. 4. 2011)?

Ad.27

Áno

28

Súčasťou obstarávaného predmetu zákazky je aj zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. STN 73 3134 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie
Systém tesnenia a výplne škáry:
- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)
Predmet normy: Táto norma platí na stavebné práce súvisiace s návrhom, zhotovením, kontrolou kvality a preberaním zabudovaných (osadzovaných) okenných konštrukcií a vonkajších dverí do stavby. Norma neplatí na okná a dvere zabudované v závesných stenách.
Bod 4.1. normy: Zhotovenie pripojovacích škár vyžaduje kvalifikáciu zhotoviteľa potvrdenú inšpekčným orgánom typu A akreditovaným na overenie kvality vykonávaných stavebných prác na stavbách podľa STN EN ISO/IEC 17020. Tento inšpekčný orgán musí byť vybavený skúšobným zariadením na overenie deklarovaných charakteristík ETICS podľa požiadaviek STN EN ISO/IEC 17025 alebo musí mať zabezpečené takéto overenie.
Hoci je súčasťou obstarávaného predmetu zákazky aj zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, verejný obstarávateľ ani vo výzve, ani v súťažných podkladoch, ani v zmluve o dielo nešpecifikoval požiadavku vo vzťahu k záujemcovi, prípadne úspešnému uchádzačovi, aby sa tento v ponuke, resp. pred podpisom zmluvy o dielo v prípade úspešnosti preukázal hore uvedenou kvalifikáciou, potvrdenou inšpekčným orgánom tj. licenciou na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby.
Otázka 1: Pýtame sa, ako verejný obstarávateľ zabezpečil, aby sa zákazky zúčastnili iba záujemcovia, ktorí sú schopní zrealizovať predmet zákazky odborne, v súlade s hore uvedenou normou, tj. sú držiteľmi predmetnej licencie?
Otázka 2: Pýtame sa, ako verejný obstarávateľ zabezpečil dodržanie princípu nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania, keď ponuku predloží uchádzač, ktorý predmetnú licenciu vlastní, musel na jej získanie vynaložiť finančné prostriedky a nepretržite musí zamestnávať potrebné množstvo vyškolených pracovníkov, oproti uchádzačovi, ktorý legislatívu nepozná, neriadi sa ňou a príslušnú licenciu nevlastní? Uvedený rozdiel prístupu k realizácii predmetu zákazky má za následok zo strany týchto „nelicencovaných“ uchádzačov predkladať mimoriadne nízke ponuky, nakoľko nemajú náklady na získanie licencie a zamestnávanie pracovníkov.

S ohľadom na hore uvedené, žiadame týmto verejného obstarávateľa, aby požadoval v ponuke, ako náležitosť ponuky, prípadne zaviazal úspešného uchádzača k podpisu zmluvy o dielo predložiť predmetnú licenciu na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, tak ako vyplýva z predmetnej normy.
Z vlastných skúseností vieme, že pri zákazke, ktorej súčasťou je zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, a zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ nevlastní predmetnú licenciu, reálne nastáva vážna situácia v podobe nemožnosti získania právoplatného užívacieho povolenia od predmetného stavebného úradu (skolaudovania predmetu realizácie).

Ad.28
Verejný obstarávateľ uvedenú požiadavku premietol do bodu č.1.6 návrhu zmluvy o dielo. Upravené znenie prílohy č.5 SP je prílohou tohto vysvetlenia.

29
Súčasťou obstarávaného predmetu zákazky je zhotovovanie oceľových konštrukcií.
STN EN 1090-2+A1 Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 2: Technické požiadavky na oceľové konštrukcie (Konsolidovaný text)
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje požiadavky na zhotovovanie nosných oceľových konštrukcií alebo vyrobených dielcov z:výrobkov z konštrukčných uhlíkových ocelí valcovaných za tepla až do (vrátane) pevnostnej triedy S690;dielcov tvarovaných za studena a plošných profilov až do a vrátane pevnostnej triedy S700 !od-stránený text"; austenitických, usteniticko-feritických a feritických nehrdzavejúcich oceľových výrobkov dokončovaných za tepla a tvarovaných za studena; nosných dutých profilov dokončovaných za tepla a tvarovaných za studena, vrátane výrobkov štandardného rozsahu a výrobkov na zákazku, valcovaných a dutých profilov vyrobených zváraním.
Bod 4.1.1. normy: Potrebné informácie a technické požiadavky na zhotovovanie každej časti konštrukcie musia byť kompletizované a schválené pre začatím zhotovovania. Musia existovať postupy na uskutočnenie zmien oproti vopred schváleným špecifikám zhotovovania. ...
Bod 4.1.2 normy: Uvádzajú sa štyri triedy zhotovovania, 1 až 4, označované ako EXC1až EXC4, pre ktoré sa prísnosť požiadaviek zvyšuje od EXC1 po EXC4. ...
Ak nie je stanovená trieda zhotovovania, musí platiť EXC2.
Hoci je súčasťou obstarávaného predmetu zákazky aj zhotovovanie oceľových konštrukcií, Projektant nešpecifikoval triedu vyhotovenia stavby, máme teda zato, že sa jedná o triedu zhotovovania EXC2.
Verejný obstarávateľ ani vo výzve, ani v súťažných podkladoch, ani v zmluve o dielo nešpecifikoval požiadavku vo vzťahu k záujemcovi, prípadne úspešnému uchádzačovi, aby sa tento v ponuke, resp.

pred podpisom zmluvy o dielo v prípade úspešnosti preukázal hore uvedenou kvalifikáciou na zhotovovanie nosných oceľových konštrukcií alebo vyrobených dielcov prostredníctvom spracovanej dokumentácie podľa hore uvedenej normy.
Z vlastných skúseností vieme, že zákazka, ktorej súčasťou je zhotovovanie oceľových konštrukcií, a zhotoviteľ nemá spracovanú dokumentáciu v zmysle hore uvedenej normy STN EN 1090-2+A1, reálne nastáva vážna situácia v podobe nemožnosti získania právoplatného užívacieho povolenia od predmetného stavebného úradu (skolaudovania) predmetu realizácie. Požiadavky kladené normou STN EN 1090-2+A1 musia spĺňať všetci dodávatelia oceľových konštrukcií ako aj montážne spoločnosti.
Otázka: Pýtame sa, ako verejný obstarávateľ zabezpečil, aby sa zákazky zúčastnili iba záujemcovia, ktorí sú schopní zrealizovať predmet zákazky odborne, v súlade s hore uvedenou normou?
S ohľadom na hore uvedené, žiadame týmto verejného obstarávateľa, aby zaviazal úspešného uchádzača k podpisu zmluvy o dielo predložiť predmetnú dokumentáciu vo vzťahu k predmetnej norme, podľa triedy zhotovovania určenej projektantom.
Z vlastných skúseností vieme, že pri zákazke, ktorej súčasťou je zhotovovanie oceľových konštrukcií, a zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ nevlastní predmetnú licenciu, reálne nastáva vážna situácia v podobe nemožnosti získania právoplatného užívacieho povolenia od predmetného stavebného úradu (skolaudovania predmetu realizácie).

Ad.29
Verejný obstarávateľ uvedenú požiadavku premietol do bodu č.1.6 návrhu zmluvy o dielo. Upravené znenie prílohy č.5 SP je prílohou tohto vysvetlenia.

30.

1-pri asanácii budovy vid' PD SO07, zostávajú základové konštrukcie ako súčasť nových spevnených plôch?

2-Bude doplnená PD statiky ku objektu asanácie?

3-Bude doplnená PD oceľových výmen pre okná a brány?

4-Bude doplnená PD oceľových konštrukcii vstavku v hale medzi F-D/1-2 ?-tá ktorá súvisí so základovou doskou v hale, myslí sa tým príprava.

5-Bude doplnená PD oceľových výmen pre okná a dvere vstavku v osiach F-D/1-2?

6-Bude doplnený kladačský plán strechy , týkajúci sa trapézového plechu?

7-Na streche objektu sa nerealizujú svetlíky ? , pretože chýbajú vo výpise oceľových prvkov vrátane oceľových výmen , nie sú viditeľne ani v pôdoryse strechy , iba v jedom reze TS statiky strana 5?

8-Budú predložené detaily na realizáciu fasády a strešného plášťa?

9-Povrchová úprava oceľovej konštrukcie je 1x základný náter syntetický a 2x náter vrchný syntetický , podľa PBS je ale konštrukcia odolná 15min , nebude stavebná nosná konštrukcia opatrená požiarnym náterom?

10-Aké sú požiadavky na zhutnenie štrkodrvy 0-63 vyjadrené pomerom Edef v oblasti p riehlbne v osiach D-B/2-3?

11-Je potrebné uvažovať so zemnou stablizáciou , ak áno je potrebné ju doplniť do VV?

12-Bude doplnená PD oceľového zábradlia a schodiska v osi F-D/1-2?

13-Bude doplnená PD oceľovej konštrukcie rebríka nakoľko , opis vo výpise zámočníckych výrobkov nie je , a nie je uvedená jeho hmotnosť a o aké profily sa jedná?

14-Bude doplnená PD uchytenia rebríka na nosnú konštrukciu haly , výmeny vrátane suchovodu?

15-Aké sú požiadavky na svetlíky , čo sa týka otváravosti , materiálu rámu a výplne? ak sa budú realizovať .

16-Ako bude ovládané otváranie svetlíkov?

17-Koľko bude svetlíkov? je potrebné ich doplniť do VV? ak sa budú realizovať.

18- Aká bude povrchová úprava konštrukcia svetlíkov!

19-Budú na streche umiestnené VZT jednotky?

20-Budú doplnené oceľové výmeny pre VZT jednotky?
21-Akú požiarnu odolnosť ma strešný plášť?

22-môže byť v nosnej konštrukcii strechy použitá priehradová konštrukcia?

23-Vo výkaze výmer ku základovej doske haly chýba PD systémových dilatácii, dávkovanie a množstvo rozptýlenej oceľovej výstuže?

24-Je možnosť použiť plastovú požiarnu nádrž?

25- Do výkazu výmer je potrebné doplniť položku rohový panel /m2 .

Ad.30

1. Nie
2. Nie
3. Nie – dielenskú dokumentáciu stavby si rieši dodávateľ. Vo výkaze ocele haly je rátaná rezerva ocele (na výmeny , kotevné prvky rebríka a pod.)
4. Vstavok je kompletne dodávka technológie – aj s dopravníkmi, schodíkmi, vetraním, a inštaláciami.
5. Nie - Vstavok je kompletne dodávka technológie
6. Nie – je projekt vyhotovený v rozsahu na stavebné povolenie
7. Svetlíky nebudú žiadne ...v statika pravdepodobne ostal starý obrázok.
8. Nie – je projekt vyhotovený v rozsahu na stavebné povolenie; detaily systémové podľa typu použitých sendvičových panelov strechy resp. stien.
9. Áno...oceľovú konštrukciu je potrebné ošetriť protipožiarnym náterom spĺňajúcim požiadavky PBS. Syntetický náter teda odpadáva.
10. Edef pod priehlbňou bude ako pri podlahe - Edef=80MPa
11. Stabilizácia aká...pod spevnené plochy????....pri spevnených plochách je uvažované so spevnením vápnením
12. Vstavok je kompletne dodávka technológie – aj s dopravníkmi, schodíkmi, vetraním, a inštaláciami.
13. Nie – uchytenie rebríka rieši dielenská dokumentácia oceľovej konštrukcie haly (rieši dodávateľ).
14. Nie – dielenskú dokumentáciu stavby si rieši dodávateľ. Vo výkaze ocele haly je rátaná rezerva ocele (na výmeny , kotevné prvky rebríka a pod.)
15. Svetlíky nebudú
16. Svetlíky nebudú
17. Svetlíky nebudú
18. Svetlíky nebudú
19. Nie – odvetranie technologického vstavku reiši dodávateľ technológie – nasávanie resp. výduch pôjde cez stenu haly
20. Nie
21. V zmysle PBS
22. Nie
23. Určí dodávateľ...je to zahrnuté v cene podlahy
24. Môže pokiaľ budú splnené požiadavky PBS na únosnosť - Nosnosť stropnej dosky musí vyhovovať na zaťaženie STN EN 1991-1-1 Zaťaženie konštrukcií, časť 2: Zaťaženie mostov dopravou. Odporúčame preto betónovú.

25. Rohové panely nebudú použité.

31

Na základe prístupných súťažných podkladov k verejnej zákazke vyhlásenej vo vestníku **č. 41/2020 zo dňa 18.02.2020 pod č. 9897 - WYP - „Hala na úpravu zmesového komunálneho odpadu“,** Vás žiadame o objasnenie nasledovnej skutočnosti:

V súťažných podkladoch v bode 16.4.1.1 je uvedené neplatné IBAN: SK25 7500 0000 0040 5146 2456. Vzhľadom k tomu, že na tento bankový účet nie je možné zaslať požadovanú zábezpeku, žiadame o opravu súťažných podkladov v danom bode.

Ad.31

Jedná sa o chybu v písaní správne IBAN číslo je SK25 7500 0000 0040 2146 2456. Ako prílohu vysvetlenia predkladáme upravené znenie súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ z dôvodu opravy súťažných podkladov predlžujeme lehotu na predkladanie ponúk v zmysle opravy výzvy na predkladanie ponúk, ktorú prikladáme ako prílohu tohto vysvetlenia.

V Považskej Bystrici, 04.03.2020

Mgr. Peter Potecký

Splnomocnená osoba