Všetkým známym záujemcom

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
IČO: 36570460
Komenského 50
042 48 Košice-Sever

Vec: Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 02.09.2020

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie k zákazke pod názvom: ***„Košická Polianka - vodovod.“***, publikovanej vo vestníku verejného obstarávania č. 160/2020 dňa 30.07.2020 pod značkou 28508 – WYP. Pre otázky predkladá verejný obstarávateľ nasledujúce vysvetlenia:

Otázky a odpovede – žiadosť o vysvetlenie:

1.

Verejný obstarávateľ poskytol v súťažných podkladoch výkazy výmer „Priloha_c__2_Vykaz_vymer_k_naceneniu.xlsx“ bez príslušných kódov k jednotlivým položkám výkazu. Neuvedenie požadovaných kódov výraznou mierou sťažuje a predlžuje prácu pri spracovaní ceny stavebnej práce a neprimerane vyťažuje kapacity uchádzačov pri spracovaní ponuky. Vymazanie kódov stavebných prác ako jednej zo základných informácií pre účely spracovania cenovej ponuky stavebnej práce, je výnimočný, neobvyklý a nekorektný v porovnaní s príkladmi dobrej praxe vo verejnom obstarávaní stavebných prác.

V zmysle metodického usmernenia č. 14355-5000/2017 *Zodpovednosť za podrobný opis predmetu zákazky, vrátane dodržania súladu jednotlivých častí súťažných podkladov (tzn. výkresovej a textovej časti projektovej dokumentácie), prostredníctvom ktorých sa táto povinnosť zabezpečuje, je na verejnom obstarávateľovi /obstarávateľovi* a taktiež,
Vzhľadom na to, že skutočnosti obsiahnuté vo výkaze výmer predstavujú dôležitú súčasť podrobného opisu predmetu zákazky, je na mieste vzhľadom na dosiahnutie úspešného výsledku verejného obstarávania jeho zahrnutie do príslušnej časti súťažných podkladov. Zároveň možno takýmto prístupom efektívne zabezpečiť vzájomnú porovnateľnosť predložených ponúk.

Upozorňujeme, že verejný obstarávateľ má postupovať mimo iného aj v súlade s § 10 ods. 2 ZVO *Verejný obstarávateľa obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti*, a taktiež nevytvárať prostredie, ktoré môže odradiť potenciálnych záujemcov od účasti vo verejnom obstarávaní.

Otázka:
Na základe vyššie uvedeného žiadame verejného obstarávateľa, aby poskytol výkaz výmer s kódmi položiek pre jednoznačnú špecifikáciu ceny verejnej práce.

Ad. 1

SP boli zverejnené, to znamená, že verejný obstarávateľ dodržal všetky princípy verejného obstarávania.

Súťažné podklady obsahujú podrobný opis predmetu zákazky (v súlade s relevantnými ustanoveniam ZVO), nakoľko obsahujú projektovú dokumentáciu, vrátane položkovitého výkazu výmer.

Zdôrazňujeme, že výkaz výmer nemá slúžiť ako náhrada projektovej dokumentácie, Výkaz výmer obsahuje len výmery prác, ktorých podrobný opis sa nachádza práve v projektovej dokumentácii (v textovej a výkresovej časti). Uchádzač je povinný si preštudovať kompletnú projektovú dokumentáciu a nie len výkaz výmer. Inými slovami, opis prác neurčujú prípadné „kódy" ale projektová dokumentácia, takže používanie akýchkoľvek kódov vo výkaze výmer je irelevantné. Navyše, žiadny právny predpis neukladá verejnému obstarávateľovi aby zverejňoval akékoľvek kódy vo výkaze výmer.

Tvrdenie uchádzača o nekorektnom prístupe verejného obstarávateľa je preto zavádzajúce a nepravdivé. Verejný obstarávateľ formát poskytnutých výkazov výmer z uvedeného dôvodu nemení.

2.

V zmysle súťažných podkladov verejný obstarávateľ požaduje predloženie zoznamu stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu ako je predmet zákazky. Uchádzač preukáže realizáciu stavebných prác v predmete zákazky, pričom minimálny súhrnná hodnota musí byť nad 1 300 000,-€ bez DPH.

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či za práce rovnakého alebo podobného predmetu považuje aj realizáciu/rekonštrukciu kanalizácie, ČOV, alebo len realizáciu/rekonštrukciu vodovodu.

Ad. 2

Áno, verejný obstarávateľ za práce rovnakého alebo podobného predmetu považuje aj realizáciu/rekonštrukciu kanalizácie, ČOV.

3.

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov pre zvárača plastov vo forme medzinárodného zváračského preukazu okrem iného v nasledovných kategóriách: 3.6 a 3.9. Obe tieto kategórie označujú zváranie objímok z rúrového materiálu PE pričom rozdiel je iba v technológií samotného zvárania (polyfúziou respektíve elektrofúziou- elektrotvarovkami). Technická správa ako súčasť projektovej dokumentácie uvádza obe tieto možnosti zvárania, a teda ak tomu rozumieme správne, je na uchádzačovi aký spôsob zvárania si vyberie.

Vzhľadom na vyššie uvedené žiadame verejného obstarávateľa o prehodnotenie požiadavky na predloženie zváračského preukazu pre obe spomenuté kategórie, respektíve poskytnutie uchádzačovi možnosť výberu, či predloží iba zváračský preukaz na kategóriu 3.6 respektíve zváračský preukaz na kategóriu 3.9, a to v závislosti od spôsobu, akým chce uchádzač dané objímky zvárať.

Ad. 3

Verejný obstarávateľ požaduje zvárača pre kategóriu 3.6 a 3.9. V projektovej dokumentácii projektant uvažuje používať obidva typy zvárania a vyžaduje osobu/osoby s potrebným osvedčením.

4.

Žiadame verejného obstarávateľa o opravu výmery položky v rámci objektu SO 1201.1 Vodovodná sieť Sady nad Torysou (len rad R6). Ide o položku položka č. 1.1.1.1.1.10. s popisom „Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm“ o výmere 21,40 m. Z projektovej dokumentácie časť E.1 je zrejmé, že pre rad R6 je navrhnuté len jedno pretláčanie t.j. križovanie cesty III/3410 pretláčaním oceľovej chráničky D273x6,5mm celkovej dĺžky 13,40 m. Z toho vyplýva, že správna celková dĺžka položky je 13,40 m. Prosíme o opravu aj súvisiacich položiek č. 1.1.1.1.1.11. a 1.1.1.1.1.81.

Ad. 4

Verejný obstarávateľ upravil výkaz výmer, upravené znenie výkazu výmer prikladáme ako prílohu tohto vysvetlenia.

1.1.1.1.1.10.		Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	0	~~21,4~~	m
1.1.1.1.1.11.		Rúrka bezšvíková 11353.0 D 273 hrúbka7.0 mm	0	~~21,4~~	m
1.1.1.1.1.81.		Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 250	0	~~21,4~~	~~m~~

oprava

1.1.1.1.1.10.		Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	0	13,4	m
1.1.1.1.1.11.		Rúrka bezšvíková 11353.0 D 273 hrúbka7.0 mm	0	13,4	m
1.1.1.1.1.81.		Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 250	0	13,4	~~m~~

5.

Žiadame verejného obstarávateľa o opravu výmery položky z dôvodu nesprávneho súčtu v rámci objektu SO 1202.2 Vodovodná sieť Košická Polianka. Ide o položku položka č. 1.1.1.3.19. s popisom

„Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm“ o výmere 8,75 m. V projektovej dokumentácii časť E.5 v technickej správe str. 6 je uvedené nasledovné „Križovanie cesty III/3321 je navrhované pretláčaním oceľovej chráničky D273x6,5 mm dĺžky 6,0 m“ a „Podchod pod tokom potrubím 1 sa navrhuje pretláčaním oceľovej chráničky D 273/6,5 mm dĺžky 8,75 m“. Tieto chráničky sú vyznačené ako v situácii tak aj v pozdĺžnych profiloch. Z toho vyplýva, že správna celková dĺžka je 8,75 m + 6,0 m = 14,75 m. Prosíme o opravu aj súvisiacej položky č. 1.1.1.3.20.

Ad. 5

Verejný obstarávateľ upravil výkaz výmer, upravené znenie výkazu výmer prikladáme ako prílohu tohto vysvetlenia.

1.1.1.3.19.		Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	0	~~8,75~~	m
1.1.1.3.20.		Rúrka bezšvíková 11353.0 D 273 hrúbka7.0 mm	0	~~9,625~~	m

oprava

1.1.1.3.19.		Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	0	14,75	m
1.1.1.3.20.		Rúrka bezšvíková 11353.0 D 273 hrúbka7.0 mm	0	16,225	m

6.

Žiadame verejného obstarávateľa o objasnenie položky v rámci objektu SO 1202.2 Vodovodná sieť Košická Polianka. Vo výkaze výmer v prílohe „Príloha_c_2_Vykaz_vymer_k_naceneniu“ je uvedená položka č. 1.1.1.3.133. s popisom „Pretláčanie potrubia v hornina tr. 1-4. vrátane HDPE DN 200 chráničky. zaistenia chráničky. realizácie štartovacích a koncových jám a spätnej úpravy vozovky“ o výmere 15,0 m. Z projektovej dokumentácie nie je zrejmé o aké pretláčanie ide. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie chýbajúcej projektovej dokumentácie.

Ad. 6

Verejný obstarávateľ upravil výkaz výmer, upravené znenie výkazu výmer prikladáme ako prílohu tohto vysvetlenia.

1.1.1.3.133.		Pretláčanie potrubia v hornina tr. 1-4. vrátane HDPE DN 200 chráničky. zaistenia chráničky. realizácie štartovacích a koncových jám a spätnej úpravy vozovky	0	15	m

7.

Žiadame verejného obstarávateľa o objasnenie položky v rámci objektu SO 1202.2 Vodovodná sieť Košická Polianka. Vo výkaze výmer v prílohe „Príloha_c_2_Vykaz_vymer_k_naceneniu“ položka č.

1.1.1.3.134. s popisom „Pretláčanie potrubia v hornina tr. 1-4 vrátane oceľovej chráničky. zaistenia oceľovej chráničky. realizácie štartovacích a koncových jám a spätnej úpravy parkoviska“ o výmere 129,0 m nemá uvedený priemer oceľovej chráničky. Z projektovej dokumentácie sa to vyčítať nedá, chránička nie je uvedená ani v technickej správe ani vykreslená v situácii, v pozdĺžnom profile alebo v schémach uloženia potrubia daného objektu. V popise položky je zmienená spätná úprava parkoviska. O aké parkovisko ide? Alebo ide o pretláčanie pre vodovodné prípojky? Ale vodovodné prípojky podľa opisu predmetu diela nie sú súčasťou predmetu obstarávania. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie chýbajúcej projektovej dokumentácie.

Ad. 7

Verejný obstarávateľ nebude dopĺňať PD. Verejný obstarávateľ upravil len výkaz výmer.

Trasa navrhovaného vodovodu - potrubia "1-1" bola v čase spracovania projektovej dokumentácie v zelenom páse, v súčasnosti sú v tejto trase vybudované nové parkovacie miesta, nová asfaltová cesta, nové oporné múriky a na konci tejto uličky aj pomník s novým múrikom. Parkovisko je s asfaltovým povrchom a zároveň sa tam nachádza aj zámková dlažba. Vodovodné prípojky nie sú predmetom obstarávania.

Verejný obstarávateľ v bode 12.1 Súťažných podkladov umožňuje záujemcom realizáciu obhliadky miesta predmetu zákazky.

1.1.1.3.134.		Pretláčanie potrubia v hornina tr. 1-4. vrátane oceľovej chráničky. zaistenia oceľovej chráničky. realizácie štartovacích a koncových jám a spätnej úpravy parkoviska	0	129	m

8.

Verejný obstarávateľ stanovil jednu z podmienok účasti pre technickú alebo odbornú spôsobilosť v súťažných podkladoch takto:

K bodu 4: Uchádzač predloží zoznam a popis strojového a technického vybavenia, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác. Zoznam musí byť podpísaný štatutárom alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene.
Uchádzač musí mať k dispozícii strojové vybavenie na zabezpečenie predmetu zákazky a to:

- min. 1x pásové rýpadlo nad 13t,
- min. 1x pásové rýpadlo do 10t,
- min. 2x traktorbáger,
- min. 1x vozidlo s nosnosťou nad 15t,
- min. 2x vozidlo s nosnosťou nad 7,5t,
- min. 1x tzv. ježkový valec,
- min 1x finišer s pracovnou šírkou min. 1,4 m,
- min. 1x cestný valec živičný do 7t,
- min. 1x cestný valec živičný nad 7t,
- min. 1x súprava na vykonávanie skúšok vodotesnosti kompresor, manometer, tesniace vaky.

Uchádzač okrem iného predloží technické listy, skladové karty, osvedčenie o evidencii vozidla, alebo iné doklady o dispozícii strojného, prevádzkového alebo technického vybavenia na uskutočnenie stavebných prác.

Predmetné doklady uchádzač predkladá v needitovateľnej forme vo formáte „pdf“ prípadne „jpg“ (ako tzv. SCAN dokumentu).

Formu preukázania splnenia tej istej podmienky účasti vo Výzve na predkladanie ponúk 28508 – WYP, Vestník č. 160/2020 – 30.07.2020 však stanovil inak:

K bodu 4: Uchádzač predloží zoznam strojov a technického vybavenia, ktoré má k dispozícii pre realizáciu zákazky. Ku každému zariadeniu (strojovému a technickému vybaveniu) uchádzač predloží overenú fotokópiu / originál): (i)
technického preukazu (pokiaľ sa pre predmetný druh zariadenia vydávajú).
Uchádzač musí zoznamom a pripojenými dokladmi preukázať, že disponuje minimálne nasledovnými strojmi a
technickými zariadeniami alebo ekvivalentným zariadeniami:
- min. 1x pásové rýpadlo nad 13t,
- min. 1x pásové rýpadlo do 10t,
- min. 2x traktorbáger,
- min. 1x vozidlo s nosnosťou nad 15t,
- min. 2x vozidlo s nosnosťou nad 7,5t,
- min. 1x tzv. ježkový valec,
- min 1x finišer s pracovnou šírkou min. 1,4 m,
- min. 1x cestný valec živičný do 7t,
- min. 1x cestný valec živičný nad 7t,
- min. 1x súprava na vykonávanie skúšok vodotesnosti kompresor, manometer, tesniace vaky.

Bližšie informácie sú z dôvodu obmedzenosti počtu znakov uvedené v súťažných podkladoch.

Otázka:

Na základe vyššie uvedeného žiadame verejného obstarávateľa o opravu a zosúladenie, tak aby forma preukazovania podmienky pre strojové a technické vybavenie bola stanovená jednoznačne a rovnako, keďže v súťažných podkladoch predkladanie overených fotokópií/originálov technických preukazov nestanovuje ako jedinú podmienku, ale pripúšťa aj iné doklady o dispozícii stroja.

Ad. 8

Ako prílohu tohto vysvetlenia predkladáme opravu výzvy na predkladanie ponúk.

! Verejný obstarávateľ okrem uvedeného predkladá upravené znenie prílohy č.5 Návrhu zmluvy o dielo v ktorom odstránil bod. 8.12 návrhu zmluvy o dielo.

V Považskej Bystrici, 02.09.2020

Mgr. Peter Potecký

Splnomocnená osoba