Všetkým známym záujemcom

OBSTARÁVATEĽ:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
IČO: 36570460
Komenského 50
042 48 Košice-Sever

Vec: Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 13.01.2022

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie k zákazke pod názvom: ***„Rochovce- Slavošovce- Čierna Lehota kanalizácia a ČOV“,*** publikovanej vo vestníku verejného obstarávania č. 283/2021 dňa 09.12.2021 pod značkou 58239 - MSP. Pre otázky predkladá obstarávateľ nasledujúce vysvetlenia:

Otázky a odpovede – žiadosť o vysvetlenie:

2.
Pre položky výkopov rýh je uvedená trieda ťažiteľnosti 1-2 v popise je však 2, 3, 4, Čo teda platí ?
Ad.2
Popis napr. v položke : „Hĺbenie rýh šírka do 2m v horn. tr. 1-2 nad 1 000 do 10 000 m3 “ je prevzatý z rozpočtarskeho programu pre zeminu ťažiteľnosti tr.1 až 2. Vo výmere tejto položky je uvedená zemina ťažiteľnosti tr.2 , čiže platí pre oceňovanie tr.2.
Vo výmere tejto položky sú uvedené aj % zastupenia ostataných ťažitelnosti tr.3, 4,5.... Množstvo tr.3,4.... sa potom použije pre ocenenie napr : „Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3“.....atd

3.
Príplatky k lepivosti horniny sa budú uplatňovať podľa triedy ťažiteľnosti a skutočne vykonaného množstva ?
Ad.3
Lepivosť sa v zmysle rozpočtarskeho programu sa oceňuje podľa triedy ťažiteľnosti , tak ako je to uvedené vo výkazoch výmer , v množstve projektantom odhadnutým (30 až 40% z množstva výkopu zeminy). Plus-mínus skutočné množstva spôsobené lepivosťou sa uplatnia po schválení dozoru stavby.

4.
Akú pevnosť SN potrubia požaduje obstarávateľ ? Nie je uvedené ani na hlavnú stoku ani na prípojky.

Ad.4

Výber z technickej správy PD :

Na gravitačnú kanalizáciu navrhujeme použiť rúry a tvarovky pre beztlakové použitie z PP materiálu vyrábané v súlade s normou STN EN 1852 respektíve STN EN 13476. Pre beztlakové aplikácie v celom rozsahu sa použijú plnostenné hladké trojvrstvé PP rúry kruhovej tuhosti SN10 (10 kN/m2), tvarovky v kruhovej tuhosti SN16 (16 kN/m2). Rúry sú spájané pomocou dvojitých hrdiel s pevne zabudovaným integrovaným tesniacim krúžkom, s tesnosťou min.0,5 baru a preplachovateľnosťou min. 120 barov.

Na odbočky navrhujeme použiť plnostené potrubie kruhovej pevnosti PP SN10 (10kN/m^2) a tvarovky kruhovej tuhosti SN16 (10kN/m^2). Rúry sa spájajú pomocou dvojitých hrdiel s pevne zabudovaným integrovaným tesniacim krúžkom s tesnosťou min. 0,5 barov a preplachovateľnosťou min. 120 barov. Navrhujeme PP potrubia profilu DN/OD160x6,2mm (OD/ID150mm). Pri odbočkách, ktoré sa osadzujú do chráničiek dlhších ako 6m navrhujeme potrubie z HDPE rúr DN/OD160x5,8 (DN/ID150m)

5.

Má obstarávateľ platné stavebné povolenie a vyjadrenia dotknutých orgánov ? Mohol by ich zaslať ?

Ad.5

Áno obstarávateľ má platné stavené povolenie a vyjadrenia dotknutých orgánov. Stavebné povolenia sú v prílohe č. 3 súťažných podkladov.

6.

Ako sa bude postupovať v prípade zmien vyplývajúcich zo stavebného povolenia ?

Ad.6

So stavebného povolenia nevyplývajú žiadne zmeny.

7.

Domové revízne šachty sú na pozemkoch producentov, ako sú vyriešené majetkoprávne vzťahy ? Kto bude zhotovovať pripojenie jednotlivých producentov a na to naviazané činnosti ?

Ad.7

Projekt jasne rieši stavebný postup. Zhotoviteľ postaví odbočenie po vodomer, šachtu. Producent sa na svoje náklady napojí na odbočenie. Majetkovo-právne vzťahy sú vyriešené.

8.

Požaduje objednávateľ aj dočasnú úpravu komunikácii ?

Ad.8

Nepožaduje.

9.
V elektro prácach sú položky PPV, podružný materiál a stratné ktoré majú uvedenú svoju čiastku v %. Avšak množstvo je iné. Môže si dané položky uchádzač naceniť podľa svojej metodiky ?
Ad.9
V elektroprácach (hlavne pri SO 10.1 a SO 10.2) pre položky PPV, podružný materiál a stratné navrhujeme čiastku v „ % “ nahradiť mernou jednotkou „kpl“ (komplexná dodávka) v množstve „1“ . Ocenenie položky uchádzač , tak ako aj u iných položiek, si vykoná podľa svojej metodiky resp. podľa svojho uváženia.

10.
Niektoré položky sú s označením (X) mohol by VO vysvetliť prečo je tomu tak ?
Ad.10
Položky v SO 15 označené (X) sú položkami kanalizačných odbočiek v Slavošovciach, ktoré sa zrealizujú napojením na už existujúcu kanalizáciu vybudovanú v obcou Slavošovce.
Pre uchádzača označenie nie je podstatné, označenie slúži ako informácia pre obstarávateľa.

11.
Môže byť vybúraný vhodný materiál recyklovaný a znovu využitý na zabudovanie ?
Ad.11
Áno.

12.
Žiadame obstarávateľa o vysvetlenie či rozumieme správne, že v ponuke nie je potrebné predkladať podpísaný návrh zmluvy o dielo ani ocenený výkaz výmer. Požiadavka sa v tejto časti nenachádza.
Ad.12
Nie obstarávateľ nevyžaduje aby uchádzači v rámci cenovej ponuky predkladali návrh zmluvy o dielo. Obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu o dielo v súlade s obchodnými podmienkami uvedenými v Prílohe č.5 súťažných podkladov avšak vyžaduje predloženie oceneného výkazu výmer.

13.
Žiadame obstarávateľa o posun termínu na predkladanie ponúk minimálne o 2 týždne z dôvodu, že v čase sviatkov nie je ani pri najlepšej vôli uchádzačov možné vypracovať adekvátnu cenovú ponuku, pretože mnohí dodávatelia majú v tomto čase dovolenky a vypracovanie potrebných cenových ponúk tiež trvá určitý čas. Obstarávateľ takto stanoveným termínom obmedzuje uchádzačov v príprave ponúk, a tiež to môže mnohých uchádzačov odradiť od podania ponuky. V prípade, ak má obstarávateľ záujem zabezpečiť poctivú hospodársku súťaž mal by zvážiť a vyhovieť našej požiadavke.

Ad.13
Obstarávateľ predĺžil lehoty v zmysle opravy výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 28.12.2021.

14.
Je možná náhrada PLC Siemens za PLC iného výrobcu s ekvivalentnými parametrami (tak ako je to uvedené v výkaze výmer PS-07 p. č. 4 „Materiál a dodávka“)?
Ad.14
Náhrada PLC Siemens za PLC iného výrobcu je možná, ale musí byť kompatibilná s jestvujúcim zariadením obstarávateľa –prevádzkovateľa (VVS-OZ Rožňava).

15.
Je možné telemetrický prenos dát v rádiovej sieti nahradiť prenosom v GSM sieti?
Ad.15
V štádiu obstarávania sa uvažuje telemetrický prenos v rádiovej sieti, tak ako je to riešené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer a odsúhlasené obstarávateľom.

16.
Ak je potrebné telemetrický prenos riešiť len pomocou rádiovej siete (v zadaní je uvedená konkrétna existujúca rádiová sieť), prosíme o bližšiu špecifikácia komunikačného servera pre rádio a rádiovej siete. Umiestnenie, vlastník, správca nainštalované kľúčové aplikácie?
Ad.16
V štádiu obstarávania, v zmysle projektovej dokumentácie, telemetrický prenos je riešený rádiovou sieťou. Na komunikáciu sa použije radiomodem Racom , kompatibilný s jestvujúcim zariadením obstarávateľa -prevádzkovateľa (VVS-OZ Rožňava).
Ocenenie PS 07-Telemetria sa vykoná v zmysle výkazu výmer a projektovej dokumentácie spracovanej v roku 2016-2018. Prípadne technické a finančné rozdiely v čase realizácie stavby sa budú riešiť v aktuálnom čase s dodávateľom, investorom a prevádzkovateľom.

V Považskej Bystrici, 13.01.2022

Ing. Anton Gardian

Splnomocnená osoba