Všetkým známym záujemcom

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:
Obec Podolie
IČO: 00311928
Podolie 566
916 22 Podolie

Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie zo dňa 21.06.2022

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie k zákazke pod názvom: ***„Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Podolie“,*** publikovanej vo vestníku verejného obstarávania č. 132/2022 dňa 08.06.2022 pod značkou 28846 - WYP. Pre otázky predkladá obstarávateľ nasledujúce vysvetlenia:

Otázky a odpovede – žiadosť o vysvetlenie:

Otázka č. 1
V obstarávateľom poskytnutých súťažných podkladoch – zmluva o dielo je v článku V, bod č. 3 definovaná splatnosť faktúry a to min. 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Takto definovaná lehota splatnosti je neurčitá a zmätočná.
Chápem správne že lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi? Upraví v tomto smere obstarávateľ znenie daného bodu a pojem „min“ z jeho textu odstráni?
Odpoveď 1:
Splatnosť faktúry je 30 dní ako prílohu predkladáme opravené znenie návrhu zmluvy o dielo.

Otázka č. 2
V Súťažných podkladoch v časti Preambula je okrem iného uvedené: *„Predmet obstarávania je určený projektovou dokumentáciou, zmluvnými podmienkami, technicko-kvalitatívnymi podmienkami SSC, a ostatnými časťami “Dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu” ako aj inými dokladmi tvoriacimi súčasť zmluvy, alebo aj odkazmi a odvolaniami, ktoré tieto obsahujú. Pri určení cien jednotlivých položiek je preto potrebné venovať pozornosť všetkým prácam, zabudovaným materiálom a náväzným činnostiam, ako aj zhotoviteľom poskytovaných úkonov a služieb podľa pokynov a podmienok, ktoré sú uvedené v citovaných dokumentoch.“*
Na základe vyššie uvedeného poskytne verejný obstarávateľ stavebné povolenie vrátane všetkých vyjadrení stavenísk v stavebnom konaní?
Odpoveď 2.
K prácam, ktoré sú predmetom verejného obstarávania bolo vydané Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav/udržiavacích prác v súlade s §57 zákona č. 50/1976 Zb.z.

Otázka č. 3

V Súťažných podkladoch v časti Preambula je okrem iného uvedené: *„Do ceny jednotlivých položiek je potrebné zahrnúť všetky náklady na:*

- *.....*
- *kompenzáciu pri prekládkach inžinierskych sietí".*

Taktiež v technickej správe je okrem iného uvedené: *„Pred začiatkom stavebných prác bude nutné dať vytýčiť všetky inžinierske siete. Prekážajúce inžinierske siete bude potrebné preložiť alebo vhodným spôsobom ochrániť podľa požiadaviek ich správcov."*

Vo výkaze výmer nie je spomenutá žiadna prekládka inžinierskych sietí. Doplní verejný obstarávateľ do výkazu výmer chýbajúce položky týkajúce sa prekládky inžinierskych sietí ?

V prípade ak bude na predchádzajúcu otázku záporná odpoveď. Budú sa dané práce týkajúce sa prekládky inžinierskych sietí brať ako naviac práce ?

Odpoveď 3:

Preambula nie je záväzný text. Inžinierske siete bude potrebné vytýčiť, s prekládkou žiadnych inžinierskych sietí sa nepočíta. Naceniť treba výkaz-výmer v súlade so zmluvou o dielo. Pri prípadných prácach naviac sa bude postupovať v súlade so zmluvou o dielo.

Otázka č. 4

Vo výkaze výmer je položka č:

- 916311113 Osadenie cest. obrubníka bet. ležatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou
- 916311123 Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou.

Vo vzorových priečnych rezoch je uvedené lôžko z betónu C 16/20.

S ktorým druhom betónu má uchádzač uvažovať pri pokládke obrubníkov ?

Odpoveď 4:

Správny údaj je vo výkaze výmer. Uchádzači ocenia položku podľa výkazu výmer.

Otázka č. 5

Vo výkaze sa nachádzajú položky týkajúce sa len dopravy vybúraného resp. odstráneného materiálu. Avšak vo výkaze výmer chýba položka za uloženie odpadu (betón, zemina, asfalt).

Doplní verejný obstarávateľ chýbajúce položky?

Odpoveď 5:

Potrebné je naceniť výkaz výmer v súlade so zmluvou o dielo. S odpadmi ako asfalt, betón, zemina, sa počíta, že budú využité pre ďalšie zhodnotenie. Uložené budú na obecných pozemkoch.

Otázka č. 6

Vo výkaze je položka č. 895941111 Dodanie a zhotovenie vpusti uličnej z betónových dielcov, vr. zemných prác a vsakovania v počte 3 ks.

Doplní verejný obstarávateľ projektovú dokumentáciu uličných vpustí?

Odpoveď 6:

Na základe pozdĺžneho profilu je zrejmé, že potrebná bude len jedna uličná vpusť a tá by mala byť na mieste jestvujúcej vpuste, ktorú bude potrebné upraviť/opraviť. Ďalšie dve sú na miestach, kde je malá pravdepodobnosť, že sa budú realizovať. Projektovú dokumentáciu vpustí nemáme k dispozícii. Odporúčame obhliadku miesta.

V Považskej Bystrici, 21.06.2022



Mgr. Peter Potecký

Splnomocnená osoba