Všetkým známym záujemcom

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:

Mesto Nová Dubnica
IČO: 00317586
Trenčianska 45/41
018 51 Nová Dubnica

Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 26.07.2027

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie k zákazke pod názvom: **„Rekonštrukcia spevnených plôch pre zber a zhodnocovanie BRKO – Nová Dubnica“,** publikovanej vo vestníku verejného obstarávania č. 147/2022 dňa 29. 06. 2022 pod značkou 30652 - WYP. Pre otázky predkladá verejný obstarávateľ nasledujúce vysvetlenia:

Otázky a odpovede – žiadosť o vysvetlenie:

Otázka č.1

1. V projektovej dokumentácii sa uvádza, že hrúbka podkladnej vrstvy pod betónovou plochou z kameniva fr. 32-63 mm je 400mm, ale vo výkaze výmer je uvedená hrúbka 500mm. Ktorý údaj je správny?

Odpoveď č.1

Uchádzač má uvažovať hrúbku vrstvy 500 mm, tak ako je vo výkaze_výmer

Otázka č. 2

2. Vo výkaze výmer nie je uvedená výstuž z karisietí (100 x100x8) do betónového krytu pod kontajner. Žiadame VO o doplnenie položky do výkazu výmer.

Odpoveď č. 2:

Vo výkaze_výmer je doplnená potrebná položka – kari sieť

Otázka č. 3

3.Vo výkaze výmer a tiež v PD je v rámci úprav betónovej plochy uvedené len rezanie dilatačných škár. Na základe naších skusenosti by mal byť povrch betónovej plochy upravený (napr. metličkou). Môže VO špecifikovať a doplniť spôsob úpravy povrchu betónovej plochy?

Odpoveď č 3:

Vo výkeze_výmer sú doplnené potrebné položky metličkovanie a nástrek betónu.

Otázka č. 4

4. Vo výkaze výmer v objekte SO 01 Spevnená plocha ja položka dočasného dopravného značenia (položka č.43). V projektovej dokumentácii však žiadne DDZ nie je. Taktiež v tech. správe je uvedené , že DDZ nie je potrebné. Môže VO danú položku z VV odstrániť, alebo ak bude DDZ na stavbe potrebné môže doplniť výkres DDZ ?

Odpoveď č. 4

Za vzniknutú chybu sa ospravedlňujeme, položka dopravného značenia bola vymazaná z výkazu_výmer.

Otázka č. 5

5. V prílohe č.5 – Návrh zmluvy o dielo je uvedené v článku 4. Platobné podmienky, v bode 4.6 „Dielo bude financované z prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Faktúry vystavené podľa bodu 4.1. tohto článku, ktoré budú podliehať režimu schvaľovania Riadiacim orgánom (RO) Ministerstvom životného prostredia SR / Sprostredkovateľským orgánom (SO) slovenskou agentúrou životného prostredia SR podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku (ďalej len "Zmluva o poskytnutí NFP"), budú splatné do 60 dní na základe vzájomnej dohody zmluvných strán od doručenia faktúry Objednávateľovi s výnimkou, kedy v uvedenej lehote Objednávateľ ešte nemá príslušné finančné prostriedky poskytnuté príslušným RO/SO pre OP KŽP pripísané na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví Zmluvy. V takom prípade bude faktúry diela podľa bodu 4.1. tohto článku splatné do 3 pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov poskytnutých príslušným RO/SO OP KŽP na účet Objednávateľa. Zhotoviteľ s takýmto posunutím termínu splatnosti faktúr vyslovene súhlasí. Záverečná faktúra Diela podľa bodu 4.1. tohto článku bude splatná do 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.“

Nakoľko doba 60 dní je neprimeraná, nezohľadňujúca zvýšené nároky na financovanie zákazky v aktuálne negatívne zmenenej situácii na stavebnom trhu, žiadame verejného obstarávateľa zmeniť lehotu splatnosti faktúr z 60 na 30 dní.

Odpoveď č. 5

Verejný obstarávateľ túto požiadavku nepovažuje za predmet zmeny a tak podmienky ostávajú nezmenené.

Verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie ponúk a lehotu na otváranie ponúk v zmysle opravy výzvy na predkladanie ponúk, ktorú predkladáme ako prílohu výzvy.

V Považskej Bystrici, 26. 07. 2022

MP Profit PB, s.r.o.
Hliníky 712/25
017 01 Považská Bystrica
IČO: 50 068 849 IČ DPH: SK 212 016 7126

Ing. Lenka Kivoňová