VÝKAZ VÝMER

Stavba : Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy FF a FPV UMB, Tajovského 40, B. Bystrica
Objekt : SO 01 Škola
Časť : **Ústredné vykurovanie**

Objednavatel : UMB, Národná 12, Banská Bystrica
Spracoval : ing. Gajdoš
Datum : 04.2018

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednot EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Práce a dodávky PSV								
		733	**Ústredné vykurovanie - potrubie**								
1	731	733111102	Potrubie ocel závitové bezešvé bežné nízkotlaké DN 10	m	398,000					0,00686	2,730
2	731	733111103	Potrubie ocel závitové bezešvé bežné nízkotlaké DN 15	m	30,000					0,00685	0,206
3	731	733190107	Tlaková zkúška potrubie ocelové závitové do DN 40	m	428,000					0,00000	0,000
4	731	733113112	Príplatok, potrubie zavit prípojky DN10	kus	436,000					0,00000	0,000
5	731	733113113	Príplatok, potrubie zavit prípojky DN15	kus	30,000					0,00000	0,000
6	731	7331108PC	Demontáž prípojky potrubie ocel závit do DN 15	kus	466,000					0,00002	0,009
7	731	998733101	Presun hmot pre rozvody potrubia v objektoch v do 6 m	t	2,945					0,00000	0,000
		733	Ústredné vykurovanie - potrubie								2,945
		734	**Ústredné vykurovanie - armatury**								
8	MAT	5511091161R	Skrutkovanie regulačné uzatvárateľné priame RL5 DN10	kus	215,000					0,00040	0,086
9	MAT	5511091162R	Skrutkovanie regulačné uzatvárateľné priame RL5 DN15	kus	15,000					0,00040	0,006
10	731	734209113	Montáž armatury závitovej s dvoma závity G 1/2	kus	472,000					0,00003	0,014
11	731	734200821	Demontaž zavit armatúry do G1/2	kus	236,000					0,00002	0,005
12	731	998734101	Presun hmot pre armatury v objektoch v do 6 m	t	0,111					0,00000	0,000
		734	Ústredné vykurovanie - armatury								0,111
		735	**Ústredné vykurovanie - vykurovacie telesá**								
13	731	735158120	Tlakova skuška telies 2radých	kus	44,000					0,00000	0,000
14	731	735159523	Montáž panelových telies 2radých do 1200	kus	6,000					0,00200	0,012
15	731	735159524	Montáž panelových telies 2radých do 2000	kus	2,000					0,00200	0,004
16	731	735111313	Vykurovacie teleso liatinové 350/160 Kalor 3	m2	454,896					0,04296	19,542
17	731	735118110	Tlaková skúška vykurovacie teleso liatinové	m2	2 231,226					0,01953	43,576
18	731	735119140	Montáž vykurovacie teleso liatinové	m2	1 073,466					0,01953	20,965
19	731	735153300	Priplatok za odvzduš ventil telies	kus	89,000					0,00000	0,000
20	731	735000912	Vyregulovanie radiátorových ventilov	kus	431,000					0,00000	0,000
21	731	735121810	Demontáž vykur telies ocelove, liatinove článkové	m2	1 086,480					0,00000	0,000
22	731	735151821	Demontáž vykur telies panelových 2rad do 1500	kus	9,000					0,00000	0,000
23	731	735494811	Vypustenie systemu UK	m2	2 244,240					0,00000	0,000
24	731	735191910	Napustenie systému UK po oprave	m2	2 231,226					0,00000	0,000
25	731	998735102	Presun hmot pre otopná telesa v objektoch v do 12 m	t	84,099					0,00000	0,000
		735	Ústredné vykurovanie - vykurovacie telesá								84,099

		783	**Dokončovacie práce - nátery**								
26	783	783314240	Nátery olejové vykurovacích telies liatinových Z+2+1E	m2	454,896					0,00009	0,041
27	783	783414340	Nátery olejové potrubia do DN 50, Z+2+1E	m	428,000					0,00009	0,039
		783	Dokončovacie práce - nátery								0,078
			PSV Celkom								**87,233**
			Celkom								**87,233**
		000	**Hodinová zúčtovacia sadzba**								
28	HZS		Vykurovacia skúška	hod	72,000					0,00000	0,000
29	HZS		Bližšie nešpecifikovatelné a nepredvídatelné práce	hod	40,000					0,00000	0,000
		000	Hodinová zúčtovacia sadzba								0,000
		000	**Dokumentácia, revízie**								
29	HZS	000000002R	PD hydraulické vyregulovanie UK	kpl	1,000					0,00000	0,000
		000	Dokumentácia, revízie								0,000