VÝKAZ VÝMER

Stavba : Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy FF a FPV UMB, Tajovského 40, B. Bystrica
Objekt : SO 01 Škola
Časť : **Vzduchotechnika**

Objednavatel : UMB, Národná 12, Banská Bystrica
Spracoval : ing. Gajdoš
Datum : 04.2018

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednot EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Práce a dodávky "M"								
		24M	**Vzduchotechnika**								
1	MAT	PC pol.1.1	Vetracia jednotka s rekuper. tepla Duplex Inter 850, poloha 10/0, s regulátorom, 850/850 m3/h, pozink. pre lamino obklad	kpl	15,000					0,21500	3,225
2	MAT	PC pol.1.2	Vetracia jednotka s rekuper. tepla Duplex Inter 850, poloha 10/0, s regulátorom, 850/850 m3/h, pozink. pre lamino obklad	kpl	23,000					0,21500	4,945
3	MAT	PC	Integrovaný predhrievač EDO.INT 0,9 RD5	ks	38,000					0,00400	0,152
4	MAT	PC	Obklad jednotky, lamino hr. 18mm - dub prírodný (850 inter)	ks	38,000					0,02000	0,760
5	MAT	PC	Fasádna kombi výustka horizontálna 10/0 s priechodkami 500 mm	ks	15,000					0,01000	0,150
6	MAT	PC	Fasádna kombi výustka horizontálna 11/0 s priechodkami 500 mm	ks	23,000					0,01000	0,230
7	MAT	PC	Zákryt akustický potrubné pripojenie + obklad lamino (dub prírodný), atyp	ks	38,000					0,01200	0,456
8	MAT	PC	Ovladač CP Touch pre regulácie RD5	ks	38,000					0,01000	0,380
9	MAT	PC	Izolované ohybné potrubie ISOVAC 50 - D280/1000+spojky	ks	76,000					0,00400	0,304
10	MAT	PC pol.2.1	Vetracia jednotka so spät. ziskom tepla typ inVENTer iV14R - kompl. sada (vnútorný a vonkajší kryt, priechodka 650mm....)	kpl	68,000					0,00600	0,408
11	MAT	PC pol.2.2	Vetracia jednotka so spät ziskom tepla typ inVENTer iV14R - kompl sada (vnútorný kryt a vonkajšia mriežka, priechodka 650mm....)	kpl	246,000					0,00600	1,476
12	MAT	PC pol.2.3	Vetracia jednotka so spät. ziskom tepla typ inVENTer iV25 - kompl. sada (vnútorný a vonkajší kryt, priechodka 650mm....)	kpl	16,000					0,00800	0,128
13	MAT	PC pol.2.4	Vetracia jednotka so spät. ziskom tepla typ inVENTer iV25 - kompl. sada (vnútorný kryt a vonkajšia mriežka, priechodka 650mm....)	kpl	44,000					0,00800	0,352
14	MAT	PC	Vetracia mriežka vonkajšia 300x300 MVM300s Al so sieťkou	ks	290,000					0,00200	0,580
15	MAT	PC	Montážna sada pre vonk. kryt	ks	84,000					0,00100	0,084
16	MAT	PC	Regulátor sMove s4, zdroj	ks	182,000					0,01000	1,820
17	MAT	PC	Regulátor MZ-Home, zdroj	ks	1,000					0,01000	0,010
18	MAT	PC	Clust-Air modul CAM17	ks	3,000					0,01000	0,030
19	MAT	PC	Spojovaci a tesniaci materiál	kg	124,800					0,00050	0,062
20	MAT	PC	Materiál na závesy	kg	128,000					0,00050	0,064
21	24M	240PC	Montáž vetracej jednotky Duplex Inter 850 + príslušenstvo	kpl	38,000					0,00000	0,000
22	24M	240PC	Montáž vetracej jednotky iV14R - komplet	kpl	314,000					0,00000	0,000
23	24M	240PC	Montáž vetracej jednotky iV25 - komplet	kpl	60,000					0,00000	0,000
24	24M	240071213	Montáž vonkajšej mriežky 300x300	kus	290,000					0,00000	0,000
25	24M	240080345	Montáž ohybná hadica D280	kus	76,000					0,00000	0,000
26	24M	240071289	Zhotovenie zavesu pre kruh a 4hran potrubie	kg	128,000					0,00100	0,128
27	24M	240071290	Montaž zavesu pre kruh a 4hran oc potrubie	kg	128,000					0,00000	0,000

28			Dopravné	%	3,600					0,00000	0,000
29			PPV	%	1,000					0,00000	0,000
30		Presun	Presun hmot	q	157,444					0,00000	0,000
		24M	Vzduchotechnika								15,744
			"M" Celkom								**15,744**
			Celkom								**15,744**
		000	**Hodinová zúčtovacia sadzba**								
31	HZS		Komplexné odskúšanie	hod	60,000					0,00000	0,000
32	HZS		Bližšie nešpecifikovatelné a nepredvídatelné práce	hod	40,000					0,00000	0,000
		000	Hodinová zúčtovacia sadzba								0,000