ELEKTROPROJ

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : UMB TAJOVSKÉHO 40, BANSKÁ BYSTRICA		Miesto:	
Objekt : ČASŤ ŠKOLA		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Polcer	Dňa: 20.04.2018

Odberateľ:	UMB, NÁRODNÁ 12, BANSKÁ BYSTRICA	IČO:
	97401 Banská Bystrica	DIČ:
Dodávateľ:		IČO:
		DIČ:
Projektant:	František Polcer	IČO:
	97401 Banská Bystrica	DIČ:

1 M3 OP	1 M
1 M2 ZP	
1 M2 UP	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:			
4	Iné:			
5	Súčet:			

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie s		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Sučet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
Polcer			
podpis:			
dátum:	20.4.2018		

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
22	DPH 20% z:	
23	DPH 0% z:	
24	Sučet riadkov 21 až 23:	
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka:

Odberateľ: UMB, NÁRODNÁ 12, BANSKÁ BYSTRICA
Projektant: František Polcer
Dodávateľ:

Spracoval: Polcer
JKSO :
Dátum: 20.04.2018

Stavba : UMB TAJOVSKÉHO 40, BANSKÁ BYSTRICA
Objekt : ČASŤ ŠKOLA

ELEKTROPROJ

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY INÉ	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
M21 - 155 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

Odberateľ: UMB, NÁRODNÁ 12, BANSKÁ BYSTRICA | **Spracoval: Polcer**
Projektant: František Polcer | **JKSO :**
Dodávateľ: | **Dátum: 20.04.2018**

Stavba : UMB TAJOVSKÉHO 40, BANSKÁ BYSTRICA
Objekt : ČASŤ ŠKOLA

ELEKTROPROJ **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
	PRÁCE A DODÁVKY INÉ							
	PRÁCE A DODÁVKY INÉ							
1	MAT	341 215E011	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-O 2x1,5 RE EFK	76,000	m	0,00	0,00	20
2	MAT	341 215E110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x1,5 RE EFK	91,000	m	0,00	0,00	20
3	MAT	341 215E120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x2,5 RE EFK	83,000	m	0,00	0,00	20
4	MAT	341 700M133	Kábel Cu pre elektroniku LiYY 3x0,75	1 968,000	m	0,00	0,00	20
5	MAT	345 300L161	Spínač rad.1 Valena™ : 774401, s krytom, bez rámika, biely	181,000	kus	0,00	0,00	20
6	MAT	345 400L161	Zásuvka 1-nás. Valena™ : 774396, bez rámika (bez oc) biela	10,000	kus	0,00	0,00	20
7	MAT	345 531L002	Rámik 1-násobný Valena™ Neutrál 774461, biely, prúžok - priehľadný	191,000	kus	0,00	0,00	20
8	MAT	345 600K005	Krabica KP prístrojová 1-nás : KPR 68 (D73x66) vodorovne max 5 krabíc, šedá	181,000	kus	0,00	0,00	20
9	MAT	345 600K050	Krabica KP prístrojová 1-nás : KP 68/2 (D73x30) šedá	191,000	kus	0,00	0,00	20
10	MAT	345 608K000	Krabica KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná, vodorovne max 3 krabice, šedá	181,000	kus	0,00	0,00	20
11	MAT	345 620D502	Krabica KR rozvodná uzatvorená IP65 : 6457-11 (89x89x52,5) 6x predlisovaný otvor, 4x vývodka (5x3/4mm2) plast, sivý	1,000	kus	0,00	0,00	20
12	MAT	345 710I002	Lišta el-inšt PVC minižľab 032583 : MIK 16/16, biely	637,000	m	0,00	0,00	20
13	MAT	345 710I004	Lišta el-inšt PVC minižľab 032582 : MIK 16/25, biely	7,000	m	0,00	0,00	20
14	MAT	345 718I020	- koncovka MIK 004977 : SE 16/16, biela	181,000	kus	0,00	0,00	20
15	MAT	345 718I021	- spojka MIK 0049511 : SK 16/16, biela	401,000	kus	0,00	0,00	20
16	MAT	345 718I022	- uhol vonkajší MIK 004961 : SAE 16/16, biely	8,000	kus	0,00	0,00	20
17	MAT	345 718I023	- uhol vnútorný MIK 004966 : SIE 16/16, biely	227,000	kus	0,00	0,00	20
18	MAT	345 718I040	- koncovka MIK 004978 : SE 16/25, biela	2,000	kus	0,00	0,00	20
19	MAT	345 718I041	- spojka MIK 004952 : SK 16/25, biela	1,000	kus	0,00	0,00	20
20	MAT	345 718I042	- uhol vonkajší MIK 004964 : SAE 16/25, biely	4,000	kus	0,00	0,00	20
21	MAT	345 718I043	- uhol vnútorný MIK 004967 : SIE 16/25, biely	5,000	kus	0,00	0,00	20
22	MAT	347 5P0289	High-End LED trubica T 8 60 cm 10W s jednostr. napájaním	400,000	kus	0,00	0,00	20
23	MAT	347 5P0291	High-End LED trubica T 8 120 cm 18W s jednostr. napájaním	1 771,000	kus	0,00	0,00	20
24	MAT	348 2M00198	Svietidlo stropné a nástenné A2111SUN38BI FLC 2x5,7,9,11W, IP20	8,000	kus	0,00	0,00	20
25	MAT	348 2M00202	Svietidlo stropné A1321SMO-OP+ FC 1x32W, IP20	7,000	kus	0,00	0,00	20
26	MAT	348 2M003141	Svietidlo stropné A2360M80BW LED 2x18W, IP20	867,000	kus	0,00	0,00	20
27	MAT	348 2M003161	Svietidlo stropné A4180M80BW--S-LED 4x9W, IP20	92,000	kus	0,00	0,00	20
28	MAT	348 2M003541	Svietidlo stropné A1360M80BW-S-LED 1x18W, IP20	37,000	kus	0,00	0,00	20
29	MAT	348 2M006991	Svietidlo stropné podhľadové A4180M91DK-S -LED 4x9W, IP20	8,000	kus	0,00	0,00	20
30	MAT	348 3M000511	Svietidlo LED A2360PM -S-LED 2x18W, IP65	9,000	kus	0,00	0,00	20
31	MAT	348 3E0363	Svietidlo strop., násten. žiarivk. 581 03 02 2 x FD-D 18W IP 65	6,000	kus	0,00	0,00	20
32	MAT	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	155,800	kg	0,00	0,00	20
33	MAT	354 9001A70	Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8	644,000	kg	0,00	0,00	20
34	MAT	354 9001A71	Drôt uzemňovací zvodový izolovaný AlMgSi D8	147,200	m	0,00	0,00	20
35	MAT	354 9001A72	Drôt uzemňovací zvodový izolovaný AlMgSi D10	26,040	m	0,00	0,00	20

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
36	MAT	354 9015A03	- podpera vedenia (Cu) do muriva : PV 01h Cu, vrut (D6x60+80)mm do hmoždinky	345,000	kus	0,00	0,00	20
37	MAT	354 9017A34	- podpera vedenia (nerez) do izolácií, sadrokartónu : PV 17-4, klinec (D5x140+200)mm	24,000	kus	0,00	0,00	20
38	MAT	354 9020A00	- podpera vedenia : PV 21, na ploché strechy, oceľová	1 610,000	kus	0,00	0,00	20
39	MAT	354 9020A01	- podložka plastová pre PV 21	1 610,000	kus	0,00	0,00	20
40	MAT	354 9030A41	- podstavec (betón) k zvodovej tyči JP a OB, betón/FeZn (350x350mm)	24,000	kus	0,00	0,00	20
41	MAT	354 9033A33	Tyč zvodová (AlMgSi) : JP 30, bez osadenia (D25x3000)mm	24,000	kus	0,00	0,00	20
42	MAT	354 9033A81	- strieška ochranná (AlMgSi) : OS 02, horná, otvor D25mm	24,000	kus	0,00	0,00	20
43	MAT	354 9047A01	Svorka pre zvodové a uzemňovacie tyče D20 (AlMgSi) : SJ 01 (4xM8)	24,000	kus	0,00	0,00	20
44	MAT	354 9047A05	Svorka pre uzemňovacie tyče D25 (AlMgSi) : SJ 02 (4xM8)	24,000	kus	0,00	0,00	20
45	MAT	354 9047A10	Svorka krížová (AlMgSi) : SK (4xM8)	95,000	kus	0,00	0,00	20
46	MAT	354 9047A20	Svorka spojovacia (AlMgSi) : SS, s príložkou (2xM8)	380,000	kus	0,00	0,00	20
47	MAT	354 9047A30	Svorka pripájacia (AlMgSi) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastoky (2xM8)	23,000	kus	0,00	0,00	20
48	MAT	354 9047A36	Svorka skúšobná (AlMgSi) : SZ (4xM8)	23,000	kus	0,00	0,00	20
49	MAT	354 9047A50	Svorka uzemňovacia (AlMgSi) : SR 03 A, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xR8)	14,000	kus	0,00	0,00	20
50	MAT	354 9050A03	Tyč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m)	14,000	kus	0,00	0,00	20
51	MAT	354 9062A01	Uholník ochranný (AlMgSi) : OU 1,7 (1,7m)	14,000	kus	0,00	0,00	20
52	MAT	354 9062A05	- držiak ochranného uholníka (AlMgSi) : DU Z, do muriva (150mm)	28,000	kus	0,00	0,00	20
53	MAT	354 9071A01	Štítok označovací (FeZn)	23,000	kus	0,00	0,00	20
54	MAT	920 AN36033	Hmoždinka 910SD8X50	4 000,000	kus	0,00	0,00	20
55	MAT	999 999012	Rozvádzače spolu (viď špecifikácia)	1,000	sada	0,00	0,00	20
			PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:	**0,00**			**0,00**	
			PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:	**0,000**			**0,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
56	013	97303-2612	Vysek. kapies pre špalíky v murive z dutých tehál do 3 x 3 x 3 cm	555,000	kus	0,00	0,00	20
57	013	97403-1121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	181,000	m	0,00	0,00	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**0,00**			**0,00**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**0,000**			**0,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
58	921	21001-0101	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, do š.20mm	644,000	m	0,00	0,00	20
59	921	21001-0301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	191,000	kus	0,00	0,00	20
60	921	21001-0311	Montáž krabice do muriva KO (68) bez zapojenia, s vekom, odbočná	181,000	kus	0,00	0,00	20
61	921	21001-0317	Montáž krabice do dutých priečok KO (97) bez zapojenia, s vekom, odbočná	181,000	kus	0,00	0,00	20
62	921	21001-0351	Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm2, rozvodka IP40-66 (6455-11)	1,000	kus	0,00	0,00	20

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
63	921	21001-0521	Odviečkovanie, zaviečkovanie krabíc s viečkom na závit	181,000	kus	0,00	0,00	20
64	921	21001-0522	Odviečkovanie, zaviečkovanie krabíc s viečkom na skrutku	1,000	kus	0,00	0,00	20
65	921	21010-0160	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 mm2	2,000	kus	0,00	0,00	20
66	921	21011-0041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	181,000	kus	0,00	0,00	20
67	921	21011-1011	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	10,000	kus	0,00	0,00	20
68	921	21019-0006	Montáž rozvodnice do 300kg	2,000	kus	0,00	0,00	20
69	921	21020-0004	Montáž, interiérové svietidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarivka, LED) prisadené, IP20-44	7,000	kus	0,00	0,00	20
70	921	21020-0006	Montáž, interiérové svietidlo - 2x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarivka, LED) prisadené, IP20-44	8,000	kus	0,00	0,00	20
71	921	21020-0056	Montáž, priemyselné svietidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarivka, LED) prisadené, IP54-66	6,000	kus	0,00	0,00	20
72	921	21020-1001	Montáž, interiérové žiarivkové svietidlo - 2x lineárna žiarivka 21-36W, prisadené, IP20-44, bez krytu	867,000	kus	0,00	0,00	20
73	921	21020-1002	Montáž, interiérové žiarivkové svietidlo - 4x lineárna žiarivka 21-36W, prisadené, IP20-44, bez krytu	100,000	kus	0,00	0,00	20
74	921	21020-3007	Montáž, interiérové svietidlo - 1-2 x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarivka, LED) závesné IP20-44	46,000	kus	0,00	0,00	20
75	921	21022-0025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	164,000	m	0,00	0,00	20
76	921	21022-0107	Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	1 978,000	m	0,00	0,00	20
77	921	21022-0108	Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi lano s oceľ. dušou do 50mm2	42,000	m	0,00	0,00	20
78	921	21022-0221	Montáž zvodovej tyče do dĺžky 3m, upevnenie na hrebeň strechy, na OK, betón	24,000	kus	0,00	0,00	20
79	921	21022-0301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	417,000	kus	0,00	0,00	20
80	921	21022-0302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	133,000	kus	0,00	0,00	20
81	921	21022-0361	Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	14,000	kus	0,00	0,00	20
82	921	21022-0372	Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muriva	14,000	kus	0,00	0,00	20
83	921	21022-0401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	23,000	kus	0,00	0,00	20
84	921	21022-0431	Tvarovanie montážneho dielu - zvodovej tyče, ochrannej rúrky, uholníka	8,000	kus	0,00	0,00	20
85	921	21080-0101	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 2x1,5	76,000	m	0,00	0,00	20
86	921	21080-0105	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x1,5	91,000	m	0,00	0,00	20
87	921	21080-2306	Montáž, šnúra 500V, lanové jadro, voľne uložená H05VV-F (CYSY) 3x0,75	1 968,000	m	0,00	0,00	20
88	921	21081-0006	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	83,000	m	0,00	0,00	20
89	921	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	6,000	%	0,00	0,00	20
90	921	21328-0061	Podružný materiál	3,000	%	0,00	0,00	20
91	921	21328-0062	Zaobstarávacia prirážka	10,000	%	0,00	0,00	20
92	921	21328-0063	Stratné	5,000	%	0,00	0,00	20
93	921	21328-0064	Prirážka na dopravu	3,600	%	0,00	0,00	20
94	921	21328-0065	Prirážka na presun	1,000	%	0,00	0,00	20
95	921	21329-0045	Demontáž jestvujúcich svietidiel	1 034,000	hod	0,00	0,00	20
96	921	21329-0046	Demontáž jestvujúceho bleskozvodu	600,000	hod	0,00	0,00	20

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
97	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	120,000	hod	0,00	0,00	20
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	**0,00**			**0,00**	
		M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení						
98	922	22026-1642	Osadenie HM 8 do muriva z betónu	4 000,000	kus	0,00	0,00	20
			M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení spolu:	**0,00**			**0,00**	
		M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach						
99	946	46003-0072	Búranie betónových vozoviek hr. 15 cm	9,875	m2	0,00	0,00	20
100	946	46003-0081	Rezanie drážky v asfalte, betóne	28,000	m	0,00	0,00	20
101	946	46020-0163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	205,000	m	0,00	0,00	20
102	946	46056-0163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	205,000	m	0,00	0,00	20
103	946	46062-0013	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	71,750	m2	0,00	0,00	20
104	946	46065-0016	Podkladová vrstva cesty, betón, hlinobetón	9,800	m3	0,00	0,00	20
			M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:	**0,00**			**0,00**	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**0,00**			**0,00**	
			Za rozpočet celkom	**0,00**			**0,00**	
			ROZVÁDZAČ RPP 2					
1		A-2432-1	Skriňa KS 166040 600 x 1600 x 400 Schrack s príslušenstvom	1,000	ks	0,00	0,00	20
2		A-2433-4	Podstavec MSNS 2064 Schrack	1,000	ks	0,00	0,00	20
3		A-9010-0	Obal na výkresy	1,000	ks	0,00	0,00	20
4		A-9035-0	Zákryt z plechu	0,960	m2	0,00	0,00	20
5		A-9099-0	Prístrojový rošt	1,000	ks	0,00	0,00	20
6		A-9220-0	Označovacia lišta	4,000	ks	0,00	0,00	20
7		A-9221-0	DIN lišta	4,000	ks	0,00	0,00	20
8		A-9222-0	Popisný štítok	40,000	ks	0,00	0,00	20
9		A-9231-0	Výstražná tabuľka	1,000	ks	0,00	0,00	20
10		B-1001-0	Prípojnica Cu 25/5 mm	3,000	ks	0,00	0,00	20
11		B-1401-1	Prípojnica Cu 25/3 mm nulová	3,000	ks	0,00	0,00	20
12		B-1501-1	Zapojenie vodičom Cu v rozvádzači	40,000	m2	0,00	0,00	20
13		B-9000-1	Prepojenie pomocných obvodov	1,000	ks	0,00	0,00	20
14		E-2799-1	Istič LTN 6B/1, 6A	26,000	ks	0,00	0,00	20
15		E-2800-1	Istič LTN 10B/1, 10A	3,000	ks	0,00	0,00	20
16		E-2808-1	Istič LTN 16B/3, 16A	1,000	ks	0,00	0,00	20
17		E-2814-1	Istič LTN 25B/1, 25A	1,000	ks	0,00	0,00	20
18		E-2816-1	Istič LTN 25B/3, 25A	2,000	ks	0,00	0,00	20
19		E-2824-1	Istič LTN 50B/3, 50A	1,000	ks	0,00	0,00	20
20		E-3201-1	Istič s prúdovým chráničom OLI-16B-1N-030AC	3,000	ks	0,00	0,00	20
21		E-3620-3	Vypínacia cievka pre istič LTN 50B/3, 50A	1,000	ks	0,00	0,00	20
22		G-0520-1	Ovládač T6H 1/1	1,000	ks	0,00	0,00	20
23		H-4053-9	Prepäťová ochrana FLP-B+C MAXI VS/3	1,000	ks	0,00	0,00	20
24		P-0196-1	Svorka RV 6	43,000	ks	0,00	0,00	20
25		P-0240-1	Svorka 6035-40	3,000	ks	0,00	0,00	20
26		P-3001-1	Stúpacia svorkovnica 6325-55	1,000	ks	0,00	0,00	20
27		P-4040-0	Vývodka do P42 hliníková	37,000	ks	0,00	0,00	20
28		P. C.	Zostavenie rozvádzača	1,000	ks	0,00	0,00	20
			ROZVÁDZAČ RPP 2 SPOLU				**0,00**	

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			ROZVÁDZAČ RPP 3					
1		A-2432-1	Skriňa KS 166040 600 x 1600 x 400 Schrack s príslušenstvom	1,000	ks	0,00	0,00	20
2		A-2433-4	Podstavec MSNS 2064 Schrack	1,000	ks	0,00	0,00	20
3		A-9010-0	Obal na výkresy	1,000	ks	0,00	0,00	20
4		A-9035-0	Zákryt z plechu	0,960	m2	0,00	0,00	20
5		A-9099-0	Prístrojový rošt	1,000	ks	0,00	0,00	20
6		A-9220-0	Označovacia lišta	4,000	ks	0,00	0,00	20
7		A-9221-0	DIN lišta	4,000	ks	0,00	0,00	20
8		A-9222-0	Popisný štítok	41,000	ks	0,00	0,00	20
9		A-9231-0	Výstražná tabuľka	1,000	ks	0,00	0,00	20
10		B-1001-0	Prípojnica Cu 25/5 mm	3,000	ks	0,00	0,00	20
11		B-1401-1	Prípojnica Cu 25/3 mm nulová	3,000	ks	0,00	0,00	20
12		B-1501-1	Zapojenie vodičom Cu v rozvádzači	40,000	m2	0,00	0,00	20
13		B-9000-1	Prepojenie pomocných obvodov	1,000	ks	0,00	0,00	20
14		E-2799-1	Istič LTN 6B/1, 6A	24,000	ks	0,00	0,00	20
15		E-2800-1	Istič LTN 10B/1, 10A	3,000	ks	0,00	0,00	20
16		E-2807-1	Istič LTN 16B/1, 16A	4,000	ks	0,00	0,00	20
17		E-2816-1	Istič LTN 25B/3, 25A	3,000	ks	0,00	0,00	20
18		E-2824-1	Istič LTN 50B/3, 50A	1,000	ks	0,00	0,00	20
19		E-3201-1	Istič s prúdovým chráničom OLI-16B-1N-030AC	3,000	ks	0,00	0,00	20
20		E-3620-3	Vypínacia cievka pre istič LTN 50B/3, 50A	1,000	ks	0,00	0,00	20
21		G-0520-1	Ovládač T6H 1/1	1,000	ks	0,00	0,00	20
22		H-4053-9	Prepäťová ochrana FLP-B+C MAXI VS/3	1,000	ks	0,00	0,00	20
23		P-0196-1	Svorka RV 6	43,000	ks	0,00	0,00	20
24		P-0240-1	Svorka 6035-40	3,000	ks	0,00	0,00	20
25		P-3001-1	Stúpacia svorkovnica 6325-55	1,000	ks	0,00	0,00	20
26		P-4040-0	Vývodka do P42 hliníková	39,000	ks	0,00	0,00	20
27		P. C.	Zostavenie rozvádzača	1,000	ks	0,00	0,00	20
			ROZVÁDZAČ RPP 3 SPOLU				**0,00**	