VYKAZ VYMER

Názov stavby	**Zvýšenie ener.efektív. budovy Filozof. fakulty a Fakulty prírodných vied a odstráne. havar. stavu fasády Tajovskéh 40 BB**	JKSO	
Názov objektu	**ŠKOLA - strecha**	EČO	
		Miesto	B.Bystrica
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	UMB Národná 12,B.Bystrica		
Projektant	JK Projekcia Ing.Ján Kútik		
Zhotoviteľ			

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Kolesárová	04.06.2018

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	**HSV**	Dodávky	8	Práca nadčas		13	GZS		
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.		14	Mimostaven. doprava		
3	**PSV**	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka		15	Územné vplyvy		
4		Montáž	11			16	Prevádzkové vplyvy		
5	**"M"**	Dodávky				17	Ostatné		
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu		
7	**ZRN (r. 1-6)**		12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	
24	DPH 20,00 % z	
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant	
Dátum a podpis	Pečiatka
Objednávateľ	
Dátum a podpis	Pečiatka
Zhotoviteľ	
Dátum a podpis	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie ener.efektív. budovy Filozof. fakulty a Fakulty prírodných vied a odstráne. havar. stavu fasády Tajovských 40 BB

Objekt: ŠKOLA - strecha

Objednávateľ: UMB Národná 12,B.Bystrica

Zhotoviteľ:

JKSO:

Dátum: 4.6.2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	**Práce a dodávky HSV**					
4	Vodorovné konštrukcie					
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
99	Presun hmôt HSV					
PSV	**Práce a dodávky PSV**					
712	Izolácie striech					
713	Izolácie tepelné					
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia					
762	Konštrukcie tesárske					
764	Konštrukcie klampiarske					
766	Konštrukcie stolárske					
767	Konštrukcie doplnkové kovové					
783	Dokončovacie práce - nátery					
784	Dokončovacie práce - maľby					
M	**Práce a dodávky M**					
21-M	Elektromontáže					
	Celkom					

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie ener.efektív. budovy Filozof. fakulty a Fakulty prírodných vied a odstráne. havar. stavu fasády Tajovskéh 40 BB

Objekt: ŠKOLA - strecha

Objednávateľ: UMB Národná 12,B.Bystrica

Zhotoviteľ:

JKSO:

Dátum: 4.6.2018

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		HSV	**Práce a dodávky HSV**								
		4	**Vodorovné konštrukcie**								
1	011	417321414	Nadbetónovanie atiky betónom železový tr. C 20/25	m3	23,149						
			"nový prah dverí strojovňa" 0,85*0,15*0,30		0,038						
			"nová atika nadbet." 399,30*0,15*0,30		17,969						
			"okolo svetlíkov" (5,60+1,90)*2*0,10*0,30*4		1,800						
			"okolo svetlíkov" (5,00+3,00)*2*0,10*0,30*1		0,480						
			"vetracie komíny" (1,50+1,50)*2*0,10*0,30*13		2,340						
			"vetracie komíny" (2,15+0,75)*2*0,10*0,30*3		0,522						
			Súčet		23,149						
2	011	417351115	Debnenie bočníc nadbetonávky atiky vrátane vzpier zhotovenie	m2	342,930						
			"nový prah dverí strojovňa" 0,85*0,30*2		0,510						
			"nová atika nadbet." 399,30*0,30*2		239,580						
			"okolo svetlíkov" (5,60+1,90)*2*0,30*4*2		36,000						
			"okolo svetlíkov" (5,00+3,00)*2*0,30*1*2		9,600						
			"vetracie komíny" (1,50+1,50)*2*0,30*13*2		46,800						
			"vetracie komíny" (2,15+0,75)*2*0,30*3*2		10,440						
			Súčet		342,930						
3	011	417351116	Debnenie bočníc nadbetonávky atiky vrátane vzpier odstránenie	m2	342,930						
4	011	417361821	Výstuž nadbetonávky atiky z betonárskej ocele 10505	t	0,877						
			"vč.B-13" 876,80*0,001		0,877						
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**								
5	011	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	21,430						
			vyspravenie rebra svetlíkov								
			5,00*(0,40+0,35+0,40)		5,750						
			5,60*(0,25+0,20+0,25) *4		15,680						

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie ener.efektív. budovy Filozof. fakulty a Fakulty prírodných vied a odstráne. havar. stavu fasády Tajovského 40 BB

Objekt: ŠKOLA - strecha

Objednávateľ: UMB Národná 12,B.Bystrica

Zhotoviteľ:

JKSO:

Dátum: 4.6.2018

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Súčet		21,430						
6	011	612421648	Stierka stien s výstužnou sieťkou brúsená do hladka	m2	21,430						
			vyspravenie rebra svetlíkov								
			5,00*(0,40+0,35+0,40)		5,750						
			5,60*(0,25+0,20+0,25) *4		15,680						
			Súčet		21,430						
7	011	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová roztieraná stredozrnná	m2	183,440						
			"poslucháreň" (15,97+18,52)*2*3,00-12,50*1,50*2		169,440						
			"ostenie " (12,50+1,50)*2*0,25*2		14,000						
			Súčet		183,440						
8	011	622467023	Vytvorenie výstužnej vrstvy s armovacou tkaninou - 145g/m	m2	183,440						
			"poslucháreň" (15,97+18,52)*2*3,00-12,50*1,50*2		169,440						
			"ostenie " (12,50+1,50)*2*0,25*2		14,000						
			Súčet		183,440						
9	011	622472006	Príprava podkladu pre vonkajšie nátery, silikátová penetrácia	m2	183,440						
			"poslucháreň" (15,97+18,52)*2*3,00-12,50*1,50*2		169,440						
			"ostenie " (12,50+1,50)*2*0,25*2		14,000						
			Súčet		183,440						
10	011	6252511269	Zateplenie minerálnymi izolačnými doskami hr.16cm s lepiacou maltou a prikotvením bez omietky	m2	169,440						
			"poslucháreň" (15,97+18,52)*2*3,00-12,50*1,50*2		169,440						
11	011	625253110	Kontaktný zateplovací systém minerálnou vlnou ostenia hr. 40 mm, bez omietky	m2	14,000						
			"ostenie " (12,50+1,50)*2*0,25*2		14,000						
12	011	631313711	Zálievka tŕňov cementovou maltou	m3	0,500						
13	011	632451021	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 20 mm	m2	131,769						
			vyrovnanie povrchu na atike								
			399,30*0,33		131,769						

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie ener.efektív. budovy Filozof. fakulty a Fakulty prírodných vied a odstráne. havar. stavu fasády Tajovskéh 40 BB

Objekt: ŠKOLA - strecha

Objednávateľ: UMB Národná 12,B.Bystrica

Zhotoviteľ:

JKSO:

Dátum: 4.6.2018

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**								
14	221	919732111	Očistenie obnaženého povrchu atiky od asfaltových náterov	m2	131,769						
			399,30*0,33		131,769						
15	003	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	242,940						
			"poslucháreň" (18,97+21,52)*2*3,00		242,940						
16	003	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	242,940						
17	003	941941852	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10-24 m	m2	242,940						
18	003	944941101	Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice 15 st.,	m	292,700						
			(121,95+24,40)*2		292,700						
19	003	949941101	Výsuvná šplhacia plošina so zdvihom motorickým výšky do 80 m	deň	30,000						
20	011	952901111	Vyčistenie po realizácii	m2	2 975,580						
			121,95*24,40		2 975,580						
21	011	953791123	M+D Vetracia kanalizačná hlavica z PVC osadená ako náhrada za poškodené liatinové DN 100 mm	ks	38,000						
			"ozn.W " 38,00		38,000						
22	011	953945002	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia	m	72,000						
			"poslucháreň rohy a okolo okien " 12,00+60,00		72,000						
23	011	953946132	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému soklový AL zakladací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 160mm	m	68,980						
			"poslucháreň" (15,97+18,52)*2		68,980						
24	013	968061117	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okenného krídla nad 1, 5 m2	ks	1,000						
			"strojovňa výťahu" 1,00		1,000						
25	013	968061127	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla do 2 m2	ks	1,000						
26	013	968062366	Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	2,160						

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie ener.efektív. budovy Filozof. fakulty a Fakulty prírodných vied a odstráne. havar. stavu fasády Tajovskéh 40 BB

Objekt: ŠKOLA - strecha

Objednávateľ: UMB Národná 12,B.Bystrica

Zhotoviteľ:

JKSO:

Dátum: 4.6.2018

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"strojovňa výťahu " 1,80*1,20		2,160						
27	013	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	1,576						
			0,80*1,97		1,576						
28	013	978071412	Vŕtanie otvoru DN 8 mm do bet.muriva	ks	800,000						
			"pre tŕne" 800,00		800,000						
29	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	112,503						
30	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	675,018						
31	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	112,503						
32	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 012,527						
33	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	112,503						
34	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 687,545						
35	013	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	112,503						
		99	**Presun hmôt HSV**								
36	011	998011003	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 24 m	t	89,277						
		PSV	**Práce a dodávky PSV**								
		712	**Izolácie striech**								
37	711	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10st. jednovrstvovej, -0,00600t	m2	359,370						
			z časti atiky pod oplechovaním 3 vrstvy								
			399,30*0,30*3		359,370						
38	711	712300841	Vyčistenie strechy pred pokládkou novej krytiny zametaním a očistením vodou -0,00200t	m2	2 975,580						
			121,95*24,40		2 975,580						
39	711	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10st. pásmi pritav. NAIP na celej ploche	m2	30,410						

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie ener.efektív. budovy Filozof. fakulty a Fakulty prírodných vied a odstráne. havar. stavu fasády Tajovskéh 40 BB

Objekt: ŠKOLA - strecha

Objednávateľ: UMB Národná 12,B.Bystrica

Zhotoviteľ:

JKSO:

Dátum: 4.6.2018

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			strojovňa ozn.1								
			5,30*4,45		23,585						
			vyvedenie na atiku								
			(5,30+4,45)*2*0,35		6,825						
			Súčet		30,410						
40	628	6283229001	Dodávka : Strešný asfaltový pás s ochranným posypom celoplošne natavený	m2	34,972						
			strojovňa ozn.1								
			5,30*4,45*1,15		27,123						
			vyvedenie na atiku								
			(5,30+4,45)*2*0,35*1,15		7,849						
			Súčet		34,972						
41	711	712361701	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10st. gumami fóliou položenou voľne	m2	2 977,898						
			ozn.A								
			121,95*24,40		2 975,580						
			vyvedenie na atiku								
			(121,95+24,40)*2*0,50		146,350						
			(4,45+5,30)*2*0,30		5,850						
			(11,75+6,20)*2*0,50*3		53,850						
			(18,52+15,97)*2*0,30		20,694						
			(2,15+0,75)*2*0,30*3		5,220						
			(5,00+3,00)*2*0,35		5,600						
			(5,60+1,90)*2*0,35*4		21,000						
			-4,45*5,30		-23,585						
			-11,75*6,20*3		-218,550						
			-5,60*1,90*4		-42,560						
			-2,15*0,75*3		-4,838						
			-5,00*3,00		-15,000						

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie ener.efektív. budovy Filozof. fakulty a Fakulty prírodných vied a odstráne. havar. stavu fasády Tajovskéh 40 BB

Objekt: ŠKOLA - strecha

Objednávateľ: UMB Národná 12,B.Bystrica

Zhotoviteľ:

JKSO:

Dátum: 4.6.2018

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-18,52*15,97		-295,764						
			ozn.B								
			18,52*15,97		295,764						
			(18,52+15,97)*2*0,70		48,286						
			Súčet		2 977,898						
42	283	2833000121	Dodávka : Strešná fólia hr. 1,5 mm zváraná so spodnou nakašírovanou ochrannou textíliou celoplošne lepená lepidlom fatrafix FM	m2	3 424,583						
			2977,898*1,15		3 424,583						
43	711	998712103	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,490						
		713	**Izolácie tepelné**								
44	713	713141111	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová prilep. asfaltom	m2	2 401,883						
			ozn.A								
			121,95*24,40		2 975,580						
			vyvedenie na okraj svetlíkov								
			(5,00+3,00)*2*0,35		5,600						
			(5,60+1,90)*2*0,35*4		21,000						
			-4,45*5,30		-23,585						
			-11,75*6,20*3		-218,550						
			-5,60*1,90*4		-42,560						
			-2,15*0,75*3		-4,838						
			-5,00*3,00		-15,000						
			-18,52*15,97		-295,764						
			Súčet		2 401,883						
45	283	2837653113	Dodávka : Tepelnoizolačné polyuretánové dosky s obojstranným polepom AL fóliou celoplošne lepené	m2	2 449,921						
			2401,883*1,02		2 449,921						
46	713	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	11,187						

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie ener.efektív. budovy Filozof. fakulty a Fakulty prírodných vied a odstráne. havar. stavu fasády Tajovskéh 40 BB

Objekt: ŠKOLA - strecha

Objednávateľ: UMB Národná 12,B.Bystrica

Zhotoviteľ:

JKSO:

Dátum: 4.6.2018

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**								
47	721	72100001	M+D Predĺženie strešného vpustu s obetónovaním PVC rúra DN150 mm	ks	10,000						
48	721	72100003	M+D Vyčistenie strešného vtoku	ks	10,000						
49	721	721210823	Demontáž vrchného dielu strešného vtoku DN 125, -0,02011t	ks	10,000						
50	721	721233215	Montáž - strešný vtok pre ploché strechy so zvislým odtokom do DN 125 mm	ks	10,000						
			"V" 10,00		10,000						
51	562	5623108301	Dodávka : Strešný vtok DN 100, 125 mm typ HL 69P/2 s prírubou PVC pre natavenie fóliovej krytiny zo záchytným košom	ks	10,000						
			"ozn.V" 10,00		10,000						
52	721	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,068						
		762	**Konštrukcie tesárske**								
53	762	762341811	Demontáž drevenej konštrukcie prekrytia svetlíkov kompletnej -0.01600t	m2	57,560						
			prekrytie svetlíkov								
			5,60*1,90*4		42,560						
			5,00*3,00*1		15,000						
			Súčet		57,560						
54	762	762431231	Montáž obloženia stien cementotrieskové dosky	m2	31,590						
			"ozn.C" 105,30*0,30		31,590						
55	595	59590500154	Dodávka : Cementotrieskové dosky hr.16 mm s povrchovou úpravou	m2	33,170						
			"ozn.C - ako stratné debnenie" 105,30*0,30*1,05		33,170						
56	762	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky	m2	33,170						
57	605	6057620022	Dodávka : Spojovací materiál	m3	0,550						
58	762	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	0,877						
		764	**Konštrukcie klampiarske**								
59	764	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ -0,00732t	m2	57,560						

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie ener.efektív. budovy Filozof. fakulty a Fakulty prírodných vied a odstráne. havar. stavu fasády Tajovskéh 40 BB

Objekt: ŠKOLA - strecha

Objednávateľ: UMB Národná 12,B.Bystrica

Zhotoviteľ:

JKSO:

Dátum: 4.6.2018

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			prekrytie svetlíkov								
			5,60*1,90*4		42,560						
			5,00*3,00*1		15,000						
			Súčet		57,560						
60	764	764323223	Oplechovanie z poplastovaného plechu odkvapov rš 250 mm	m	67,600						
			"ozn.K8" 67,60		67,600						
61	764	764333233	Podkladná lišta z poplastovaného plechu pre pritavenie fóliovej krytiny pozdĺž atiky rš.330 mm hr.pl.0,75 mm	m	488,880						
			"ozn.K3" 289,90		289,900						
			"ozn.K4" 111,30		111,300						
			"ozn.K5a" 68,98		68,980						
			"ozn.K6a" 18,70		18,700						
			Súčet		488,880						
62	764	764333265	Podkladná lišta pre pritavenie fóliovej krytiny obruba svetlíkov z poplastovaného plechu rš 400 mm	m	76,000						
			"ozn.K11" 76,00		76,000						
63	764	764333266	Podkladná lišta pre pritavenie fóliovej krytiny vetracích komínikov z poplastovaného plechu rš 660 mm	m	59,800						
			"ozn.K7" 59,80		59,800						
64	764	764341234	Lemovanie VZT rúr dvojdielne z poplastovaného plechu s objímkou DN 350 mm	ks	11,000						
			"ozn.K9" 11		11,000						
65	764	764341235	Lemovanie liatinových vetracích rúr dvojdielne z poplastovaného plechu s objímkou DN 125 mm	ks	38,000						
			"ozn.K10" 38,00		38,000						
66	764	764396230	Pripojovacia lišta dilatačná poplastovaný plech rš.125 mm	m	87,680						
			"ozn.K5b" 68,98		68,980						
			"ozn.K6b" 18,70		18,700						
			Súčet		87,680						

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie ener.efektív. budovy Filozof. fakulty a Fakulty prírodných vied a odstráne. havar. stavu fasády Tajovskéh 40 BB

Objekt: ŠKOLA - strecha

Objednávateľ: UMB Národná 12,B.Bystrica

Zhotoviteľ:

JKSO:

Dátum: 4.6.2018

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	764	764430234	Oplechovanie z poplastovaného plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 330 mm	m	107,700						
			"ozn.K2" 107,70		107,700						
68	764	764430235	Oplechovanie z poplastovaného plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 660 mm	m	292,100						
			"ozn.K1" 292,10		292,100						
69	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	399,300						
			"ozn.B1" 399,30		399,300						
70	764	764431240	Oplechovanie z poplastovaného plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 500 mm	m	68,980						
			"ozn.K12" 68,98		68,980						
71	764	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	5,259						
		766	**Konštrukcie stolárske**								
72	766	7666200235	M+D Plastové okno 1800/1200 zasklené izolačným trojsklom s vnútorným parapetom	ks	1,000						
73	766	998766103	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,043						
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**								
74	767	767311268	M+D Strešných svetlíkov kovových rozmer 5600/1900 - valbový pevne zasklený bezpečnostným trojsklom včetne tepelnoizolačnej obruby aj s kotvením komplet podľa výpisu ozn.SV1	komplet	4,000						
75	767	767311269	M+D Strešných svetlíkov kovových rozmer 5000/3000 - valbový pevne zasklený bezpečnostným trojsklom včetne tepelnoizolačnej obruby aj s kotvením komplet podľa výpisu ozn.SV2	komplet	1,000						
76	767	767311810	Demontáž svetlíkov všetkých typov, vrátane zasklenia, -0,21000t	m2	57,560						
			5,60*1,90*4		42,560						
			5,00*3,00*1		15,000						
			Súčet		57,560						

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie ener.efektív. budovy Filozof. fakulty a Fakulty prírodných vied a odstráne. havar. stavu fasády Tajovského 40 BB

Objekt: ŠKOLA - strecha

Objednávateľ: UMB Národná 12,B.Bystrica

Zhotoviteľ:

JKSO:

Dátum: 4.6.2018

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	767	767641110	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí,osadených do oceľovej zárubne otváravých jednokrídlových	ks	1,000						
			"strojovňa výťahu" 1		1,000						
78	553	5534070303	Dodávka : Oceľové dvere atypické vonkajšie jednokrídlové s tepelnoizolačnou výplňou 800/1600 aj so zárubňou kompletné	ks	1,000						
79	767	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,393						
		783	**Dokončovacie práce - nátery**								
80	783	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetickéj na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	3,500						
			"oceľové dvere a zárubeň strojovňa " 3,50		3,500						
81	783	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	3,500						
			"oceľové dvere a zárubeň strojovňa " 3,50		3,500						
82	783	783522000	Nátery klamp. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou	m2	7,615						
			strojovňa výťahu								
			"atika " (5,30+4,45)*2*0,25		4,875						
			"zvody" 2,40*0,40		0,960						
			"žľab" 4,45*0,40		1,780						
			Súčet		7,615						
83	783	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	3,500						
			"oceľové dvere a zárubeň strojovňa " 3,50		3,500						
		784	**Dokončovacie práce - maľby**								
84	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	21,430						
			vyspravenie rebra svetlíkov								
			5,00*(0,40+0,35+0,40)		5,750						
			5,60*(0,25+0,20+0,25) *4		15,680						
			Súčet		21,430						

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zvýšenie ener.efektív. budovy Filozof. fakulty a Fakulty prírodných vied a odstráne. havar. stavu fasády Tajovskéh 40 BB

Objekt: ŠKOLA - strecha

Objednávateľ: UMB Národná 12,B.Bystrica

Zhotoviteľ:

JKSO:

Dátum: 4.6.2018

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		M	**Práce a dodávky M**								
		21-M	**Elektromontáže**								
85	921	2109627	Bleskozvod	ks	1,000						
			Celkom								