08.06.2020
PROJEKTANT

Ing. arch. Igor SNOHA
autorizovaný architekt
0862 AA



Pôvodné nadpražie demontované a nahradené novým nadpražím / so sklogranulátovou doskou STO / v rámci subdodávky a montáže nového kamenného obkladu so zateplením z materialov STO

Jestvujúce plastové okná ponechávané bez zmeny / podľa okolností dotesnené vonkajšou paropriepustnou a vnútornou paronepriepustnou páskou a PUR penou / - v prípade , že sa po demontáži jestvujúceho kamenného obkladu preukáže , že okná nie sú riadne osadené s dostatočným utesnením

Jestvujúce oplechovanie parapetov demontovať a nahradiť novým oplechovaním po namontovaní nového obkladu fasády s tepelnou izoláciou a kamenným obkladom , pričom toto nové oplechovanie musí presahovať líc kamennej fasády / min 3,5 cm / a má byť podsunuté do drážky rámu okna / aby sa zamedzilo zatekanie dažďa pod oplechovanie a tým zavlhaniu a znehodnoteniu zatepľovacej vrstvy obkladu /