

- LEGENDA:
- PROJEKTOVANÁ GRAVITAČNÁ KANALIZÁCIA
 - PROJEKTOVANÉ VÝTLAČNÉ POTRUBIE
 - EXISTUJÚCA TLAKOVÁ KANALIZÁCIA PRESSKAN PVC-DN300
 - VYBUDOVANÉ STOKY V I. a II. ETAPE
 - VYBUDOVANÝ VÝTLAK V II. ETAPE
 - ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM 02/23 – NAVRHOVANÁ ČASŤ
 - ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM 02/23 – ZRUŠENÁ ČASŤ

VÝKAZ POTRUBIA – podľa DSP		
stoka "A"	HDPE DN/OD 315	HDPE DN/OD 400
stoka "A1"	-	- 575,3m
stoka "A1-1"	-	- 322,4m
stoka "A1-2"	-	- 50,8m
stoka "A2"	-	- 17,6m
stoka "B"	-	- 15,0m
stoka "B1"	-	- 378,2m
stoka "B1-1"	-	- 208,3m
stoka "B1-1-1"	-	- 157,5m
stoka "B1-1-1"	-	- 62,2m
stoka "B1-1-2"	-	- 37,3m
stoka "B1-2"	-	- 77,5m
stoka "C"	-	- 90,7m
spolu	716,9m	+ 1275,9m = 1992,8m

výtlak "Va"	HDPE 90x5,4	- 5,8m
výtlak "Vb"	-	- 16,2m
výtlak "Vc"	-	- 95,5m
spolu		117,5m

VÝKAZ POTRUBIA – vybudované		
stoka "B"	PVC DN300	PVC DN400
stoka "B1"	-	- 201,50m
stoka "B1-1"	-	- 167,89m
stoka "B1-1b"	-	- 32,80m
stoka "B1-2"	-	- 77,80m
spolu	479,99m	+ 12,53m = 492,52m

výtlak "Vb"	HDPE 110x6,6	- 16,31m
čerpacia stanica ČS2		

VÝKAZ POTRUBIA – oštvá dobudovať		
stoka "A"	PVC DN300	PVC DN400
stoka "A1"	-	- 292,0m
stoka "A1-2"	-	- 17,6m
stoka "A2"	-	- 15,0m
stoka "B"	-	- 365,7m
stoka "B1-1-1"	-	- 62,2m
stoka "B1-1-2"	-	- 37,3m
stoka "C"	-	- 90,7m
spolu	514,8m	+ 941,0m = 1455,8m

výtlak "Va"	HDPE 90x5,4	- 5,8m
výtlak "Vc"	-	- 95,5m
spolu		101,3m
čerpacia stanica ČS1, ČS3		

POZNÁMKA:
ZMENA STAVBY 02/23 SPOČÍVA V PRESMEROVANÍ ZAČIATKU STOKY "A1"
DO TRASY STOKY "A1-1"

Aktualizácia 02/2023

ZODP. PROJEKTANT		PROJEKTOVAL		STAVBA		KANALIZÁCIA OBCE BAŠOVCE	MONSTAV projekt	
Ing.Jaroslava Voškovič		Ing.Jaroslava Voškovič						
INVESTOR		TAPOS a.s., PIEŠŤANY		DATUM		ZAK.ČÍSLO		
LOKALITA		BAŠOVCE		02/2023		24/09	SNP 26. 934 01 LEVČE	
NÁZOV						STUPEŇ PROJEKTU		
SITUÁCIA na podklade katastrálnej mapy						MIERKA	ČÍSLO PRÍLOHY	
						1 : 2880	C	