

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV 2
Objekt: 02 - SO 02 Domové prípojky

JKSO: Čierne nad Topľou
Miesto: Čierne nad Topľou

Objednávateľ: Obec Čierne nad Topľou

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS: 21. 3. 2025
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			251 441,67
Základ dane		Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	251 441,67	23,00%	57 831,58
Cena s DPH			309 273,25
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV 2
Objekt: 02 - SO 02 Domové prípojky
Miesto: Čierne nad Topľou
Objednávateľ: Obec Čierne nad Topľou
Zhotoviteľ:

Dátum: 21. 3. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		251 441,67
HSV - Práce a dodávky HSV		251 441,67
1 - Zemné práce		138 368,24
4 - Vodorovné konštrukcie		9 174,31
5 - Komunikácie		8 001,04
8 - Rúrové vedenie		31 419,70
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		10 963,79
99 - Presun hmôt HSV		53 514,59

ROZPOČET

Stavba: Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV 2
Objekt: 02 - SO 02 Domové prípojky

Miesto: Čierne nad Topľou
Objednávateľ: Obec Čierne nad Topľou
Zhotoviteľ:

Dátum: 21. 3. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu251 441,67

D HSVPráce a dodávky HSV251 441,67

D 1Zemné práce138 368,24

1	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	130,800	1,79	234,13
2	K	113307212.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, - 0,24000t	m2	130,800	1,07	139,96
3	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, - 0,23500t	m2	130,800	1,69	221,05
4	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	50,958	20,38	1 038,52
5	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	20,983	15,59	327,12
6	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	6,540	7,40	48,40
7	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	25,898	22,72	588,40
8	K	132201203.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	2 485,200	11,59	28 803,47
9	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	2 485,200	1,47	3 653,24
10	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	3 106,500	5,37	16 681,91
11	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	3 106,500	3,47	10 779,56
12	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	719,400	3,20	2 302,08
13	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 438,800	0,37	532,36
14	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	719,400	0,68	489,19
15	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 294,920	30,00	38 847,60
16	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 242,600	4,16	5 169,22
17	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	559,630	23,30	13 039,38
18	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	895,408	17,28	15 472,65

D 4Vodorovné konštrukcie9 174,31

19	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	130,800	70,14	9 174,31
----	---	-------------	--	----	---------	-------	----------

D 5Komunikácie8 001,04

20	K	564651114.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	130,800	9,90	1 294,92
21	K	564841113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	130,800	8,65	1 131,42
22	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	261,600	0,66	172,66
23	K	576141311.S	Koberec asfaltový modifikovaný l.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 50 mm š. do 3 m	m2	130,800	16,69	2 183,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	577174411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm	m2	130,800	24,61	3 218,99
D 8			Rúrové vedenie				31 419,70
25	K	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	1 635,000	0,92	1 504,20
26	M	286110002700.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	272,505	90,70	24 716,20
27	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	109,000	5,47	596,23
28	M	286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	109,000	4,67	509,03
29	K	877326076.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	ks	109,000	5,47	596,23
30	M	286510011100.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	109,000	2,24	244,16
31	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	1 635,000	1,99	3 253,65
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 963,79
32	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	327,000	3,96	1 294,92
33	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	94,830	1,95	184,92
34	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	853,470	0,42	358,46
35	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	94,830	5,70	540,53
36	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	94,830	90,00	8 534,70
37	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	94,830	0,53	50,26
D 99			Presun hmôt HSV				53 514,59
38	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 276,284	41,93	53 514,59