

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV 2

Objekt:

03.1 - Prečerpávací stanica PČS1

JKSO:

Miesto: Čierne nad Topľou

Objednávateľ:

Obec Čierne nad Topľou

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 21. 3. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH	20 690,97
--------------	-----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	20 690,97	23,00%	4 758,92

Cena s DPH	v EUR	25 449,89
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV 2
Objekt: 03.1 - Prečerpávacía stanica PČS1
Miesto: Čierne nad Topľou
Objednávateľ: Obec Čierne nad Topľou
Zhotoviteľ:

Dátum: 21. 3. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		20 690,97
HSV - Práce a dodávky HSV		19 665,01
1 - Zemné práce		11 712,89
2 - Zakladanie		175,42
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie		155,38
4 - Vodorovné konštrukcie		61,27
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		285,47
8 - Rúrové vedenie		6 617,62
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		305,95
99 - Presun hmôt HSV		351,01
PSV - Práce a dodávky PSV		974,07
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti		603,73
767 - Konštrukcie doplnkové kovové		370,34
M - Práce a dodávky M		51,89
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach		51,89

ROZPOČET

Stavba: Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV 2
Objekt: 03.1 - Prečerpávacía stanica PČS1
Miesto: Čierne nad Topľou
Objednávateľ: Obec Čierne nad Topľou
Zhotoviteľ:

Dátum: 21. 3. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 20 690,97

D HSV Práce a dodávky HSV 19 665,01

D 1 Zemné práce 11 712,89

1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	25,000	0,18	4,50
2	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	25,000	14,47	361,75
3	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	25,000	5,79	144,75
4	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	37,909	48,98	1 856,78
5	K	131201209.S	Príplatek za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	37,909	2,16	81,88
6	K	131301201.S	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	27,040	71,95	1 945,53
7	K	131301209.S	Príplatek za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 4	m3	27,040	3,28	88,69
8	K	151730011.S	Paženie do ocelových zápor s odstránením paženia, hĺbky výkopku do 4 m	m2	63,828	48,43	3 091,19
9	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	16,300	55,93	911,66
10	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,021	5,01	95,30
11	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	38,042	0,51	19,40
12	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	1,100	1,16	1,28
13	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,020	0,86	16,36
14	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	34,236	30,00	1 027,08
15	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	44,160	46,22	2 041,08
16	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	5,893	0,30	1,77
17	K	181201101.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	15,603	0,30	4,68
18	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	1,884	1,95	3,67
19	K	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	5,164	3,01	15,54

D 2 Zakladanie 175,42

20	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	5,893	0,26	1,53
21	K	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	0,701	79,39	55,65
22	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,701	124,10	86,99
23	K	273362421.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	5,065	6,17	31,25

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 155,38

24	K	311301003.S	Tesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách injektážnymi hadičkami jednonásobnými, maltou cementovou injektážnou	m	22,985	6,76	155,38
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

D 4 Vodorovné konštrukcie 61,27

25	K	457311128.S	Vyrovnávací alebo spádový betón C 30/37 vrátane úpravy povrchu	m3	0,315	194,52	61,27
----	---	-------------	--	----	-------	--------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
							285,47
26	K	627991016.S	Tesnenie škár obvodového plášťa tmelom s adhéznou emulziou prierezu do 600 mm2	m	22,985	12,42	285,47
D 8			Rúrové vedenie				
							6 617,62
27	K	894102112.S	Osadenie železobetónovej nádrže prečerpávacej stanice, hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	1,000	133,52	133,52
28	M	594310007500.S	Prečerpávacia stanica DW 2390 mm H 1750 mm, železobetónová	ks	1,000	1 791,11	1 791,11
29	K	894102212.S	Osadenie železobetónového stropu prečerpávacej stanice, hmotnosti nad 1 t	ks	1,000	21,62	21,62
30	M	594310008500.S	Strop 2390x180 mm pre prečerpávaciu stanicu s 3x otvorom 600x600, železobetónový	ks	1,000	982,22	982,22
31	K	894102312.S	Osadenie železobetónového nádstavca alebo prstenca prečerpávacej stanice, hmotnosti nad 2 do 4 t	ks	2,000	65,63	131,26
32	M	594310009500.S	Nadstavec pre prečerpávaciu stanicu DW 2390 mm H 1300 mm, objem nádrže 4,72 m3, železobetónový	ks	2,000	1 290,41	2 580,82
33	M	273110014400.S	Krúžok gumový tesniaci d 2200 mm	ks	3,000	32,59	97,77
34	K	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	3,000	14,06	42,18
35	M	552410002650.S	Poklop liatinový, rozmer 600x600 mm, A 15 kN, s tesnením	ks	3,000	279,04	837,12
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
							305,95
36	K	933901111.S	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokolvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	61,854	2,44	150,92
37	M	082110000200.S	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	63,710	1,40	89,19
38	K	971056007.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - železobetónových -0,00012t	cm	12,000	1,04	12,48
39	K	971056009.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - železobetónových -0,00019t	cm	12,000	1,20	14,40
40	K	971056021.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 mm do stien - železobetónových -0,00170t	cm	12,000	3,10	37,20
41	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	0,024	5,22	0,13
42	K	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	0,024	0,62	0,01
43	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,024	67,00	1,61
44	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	0,024	0,53	0,01
D 99			Presun hmôt HSV				
							351,01
45	K	998254011.S	Presun hmôt pre studne a zachytávanie vody z bet. prostého, želez. alebo montované z dielcov do 50 m	t	18,562	18,91	351,01
D PSV			Práce a dodávky PSV				
							974,07
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				
							603,73
46	K	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	6,895	1,07	7,38
47	M	246170001000	Lak asfaltový ALT-RENOLAK SN v sudoch	t	0,006	2 720,23	16,32
48	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	6,895	6,47	44,61
49	M	628110000500.S	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 400/H	m2	8,274	1,73	14,31
50	K	711712015.S	Izolácia pracovných škár utesnením tmelom	m	18,840	27,66	521,11
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				
							370,34
51	K	767995225.S	Výroba atypického výrobku - rebrika	kg	55,028	6,73	370,34
D M			Práce a dodávky M				
							51,89
D 46-M			Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				
							51,89
52	K	460620006.S	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	15,603	0,93	14,51
53	M	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	5,149	7,26	37,38