

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV 2
Objekt:
03.2 - Prečerpávacía stanica PČS2

JKSO:
Miesto: Čierne nad Topľou

Objednávateľ:
Obec Čierne nad Topľou

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 21. 3. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			24 290,69
DPH základná znížená	Základ dane 0,00	Sadzba dane 23,00%	Výška dane 0,00
	24 290,69	23,00%	5 586,86
Cena s DPH v EUR			29 877,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV 2
Objekt: 03.2 - Prečerpávacia stanica PČS2
Miesto: Čierne nad Topľou
Objednávateľ: Obec Čierne nad Topľou
Zhotoviteľ:

Dátum: 21. 3. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		24 290,69
HSV - Práce a dodávky HSV		22 474,43
1 - Zemné práce		13 292,15
2 - Zakladanie		175,42
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie		207,17
4 - Vodorovné konštrukcie		61,27
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		380,62
8 - Rúrové vedenie		7 554,53
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		431,20
99 - Presun hmôt HSV		372,07
PSV - Práce a dodávky PSV		1 764,37
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti		805,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové		959,37
M - Práce a dodávky M		51,89
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach		51,89

ROZPOČET

Stavba: Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV 2
Objekt: 03.2 - Prečerpávacia stanica PČS2

Miesto: Čierne nad Topľou
Objednávateľ: Obec Čierne nad Topľou
Zhotoviteľ:

Dátum: 21. 3. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 24 290,69

D HSV Práce a dodávky HSV 22 474,43

D 1 Zemné práce 13 292,15

1	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	25,000	14,47	361,75
2	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	25,000	5,79	144,75
3	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	42,147	48,98	2 064,36
4	K	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	42,147	2,16	91,04
5	K	131301201.S	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	29,866	71,95	2 148,86
6	K	131301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 4	m3	29,866	3,28	97,96
7	K	151730011.S	Paženie do ocelových zápor s odstránením paženia, hĺbky výkopku do 4 m	m2	71,708	48,43	3 472,82
8	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	23,673	55,93	1 324,03
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	21,148	5,01	105,95
10	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	42,296	0,51	21,57
11	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	1,298	1,16	1,51
12	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	21,148	0,86	18,19
13	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	38,066	30,00	1 141,98
14	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	49,096	46,22	2 269,22
15	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	5,893	0,30	1,77
16	K	181201101.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	15,603	0,30	4,68
17	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	3,165	1,95	6,17
18	K	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	5,164	3,01	15,54

D 2 Zakladanie 175,42

19	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	5,893	0,26	1,53
20	K	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	0,701	79,39	55,65
21	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,701	124,10	86,99
22	K	273362421.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	5,065	6,17	31,25

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 207,17

23	K	311301003.S	Tesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách injektážnymi hadičkami jednonásobnými, maltou cementovou injektážnou	m	30,646	6,76	207,17
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

D 4 Vodorovné konštrukcie 61,27

24	K	457311128.S	Vyrovnávací alebo spádový betón C 30/37 vrátane úpravy povrchu	m3	0,315	194,52	61,27
----	---	-------------	--	----	-------	--------	-------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 380,62

25	K	627991016.S	Tesnenie škár obvodového plášťa tmelom s adhéznou emulziou prierezu do 600 mm2	m	30,646	12,42	380,62
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 8		Rúrové vedenie				7 554,53	
26	K	894102112.S	Osadenie železobetónovej nádrže prečerpávacej stanice, hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	1,000	133,52	133,52
27	M	594310007500.S	Prečerpávacia stanica DW 2390 mm H 1750 mm, železobetónová	ks	1,000	1 791,11	1 791,11
28	K	894102212.S	Osadenie železobetónového stropu prečerpávacej stanice, hmotnosti nad 1 t	ks	1,000	21,62	21,62
29	M	594310008500.S	Strop 2390x180 mm pre prečerpávaciu stanicu s 3x otvorom 600x600, železobetónový	ks	1,000	982,22	982,22
30	K	894102312.S	Osadenie železobetónového nádstavca alebo prstenca prečerpávacej stanice, hmotnosti nad 2 do 4 t	ks	3,000	65,63	196,89
31	M	594310009200.S	Nadstavec pre prečerpávaciu stanicu DW 2390 mm H 1000 mm, objem nádrže 3,63 m3, železobetónový	ks	3,000	1 150,70	3 452,10
32	M	273110014400.S	Kružok gumový tesniaci d 2200 mm	ks	3,000	32,59	97,77
33	K	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	3,000	14,06	42,18
34	M	552410002650.S	Poklop liatinový, rozmer 600x600 mm, A 15 kN, s tesnením	ks	3,000	279,04	837,12

D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				431,20	
35	K	933901111.S	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	69,453	2,44	169,47
36	M	082110000200.S	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	71,537	1,40	100,15
37	K	966067112.S	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	m	11,000	7,97	87,67
38	K	971056007.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - železobetónových -0,00012t	cm	12,000	1,04	12,48
39	K	971056009.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - železobetónových -0,00019t	cm	12,000	1,20	14,40
40	K	971056021.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 mm do stien - železobetónových -0,00170t	cm	12,000	3,10	37,20
41	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	0,134	5,22	0,70
42	K	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	0,134	0,62	0,08
43	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,134	67,00	8,98
44	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	0,134	0,53	0,07

D 99		Presun hmôt HSV				372,07	
45	K	998254011.S	Presun hmôt pre studne a zachytávanie vody z bet. prostého, želez. alebo montované z dielcov do 50 m	t	19,676	18,91	372,07

D PSV		Práce a dodávky PSV				1 764,37	
-------	--	---------------------	--	--	--	----------	--

D 711		Izolácie proti vode a vlhkosti				805,00	
46	K	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	9,194	1,07	9,84
47	M	246170001000	Lak asfaltový ALT-RENOLAK SN v sudoch	t	0,008	2 720,23	21,76
48	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	9,194	6,47	59,49
49	M	628110000500.S	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 400/H	m2	11,033	1,73	19,09
50	K	711712015.S	Izolácia pracovných škár utesnením tmelom	m	25,120	27,66	694,82

D 767		Konštrukcie doplnkové kovové				959,37	
51	K	767916210.S	Montáž oplozenia z plechu vlnitého s hmotnosťou 1m oplozenia do 30 kg	m	11,000	16,47	181,17
52	M	138310001300.S	Plech trapézový pozink farebný, výška profilu 50 mm, hr. 0,5 - 1,25 mm	m2	22,000	15,87	349,14
53	K	767995225.S	Výroba atypického výrobku - rebríka	kg	62,423	6,73	420,11
54	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,144	62,14	8,95

D M		Práce a dodávky M				51,89	
-----	--	-------------------	--	--	--	-------	--

D 46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				51,89	
55	K	460620006.S	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hramlami, postrek,	m2	15,603	0,93	14,51
56	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	5,149	7,26	37,38