

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV 2
Objekt:
04.1 - Výtlačné potrubie č.1

JKSO:
Miesto: Čierne nad Topľou

Objednávateľ:
Obec Čierne nad Topľou

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 21. 3. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			18 215,12
Základ dane		Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	0,00
znižená		23,00%	4 189,48
18 215,12		23,00%	
Cena s DPH			22 404,60
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV 2
Objekt: 04.1 - Výtlačné potrubie č.1
Miesto: Čierne nad Topľou
Objednávateľ: Obec Čierne nad Topľou
Zhotoviteľ:

Dátum: 21. 3. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		18 215,12
HSV - Práce a dodávky HSV		17 741,80
1 - Zemné práce		12 127,19
4 - Vodorovné konštrukcie		510,62
5 - Komunikácie		243,88
8 - Rúrové vedenie		2 124,57
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		217,90
99 - Presun hmôt HSV		2 517,64
M - Práce a dodávky M		473,32
23-M - Montáže potrubia		473,32

ROZPOČET

Stavba: Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV 2
Objekt: 04.1 - Výtlačné potrubie č.1

Miesto: Čierne nad Topľou Dátum: 21. 3. 2025
Objednávateľ: Obec Čierne nad Topľou Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 18 215,12

D HSV Práce a dodávky HSV 17 741,80

D 1 Zemné práce 12 127,19

1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	4,950	4,21	20,84
2	K	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	4,950	5,89	29,16
3	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	4,950	13,37	66,18
4	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	5,000	14,47	72,35
5	K	115101202.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	10,000	9,71	97,10
6	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	3,200	20,38	65,22
7	K	119001412.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	1,600	25,30	40,48
8	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,400	15,59	37,42
9	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	20,000	7,40	148,00
10	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	2,592	22,72	58,89
11	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	112,840	14,91	1 682,44
12	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	112,840	1,47	165,87
13	K	141721116.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 160 do 225mm	m	23,000	113,09	2 601,07
14	M	286130047700.S	Rúra HDPE PE100 D 180x10,7 mm, dl. 12 m, DN 158.6, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	23,000	26,09	600,07
15	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	282,100	5,37	1 514,88
16	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	282,100	3,47	978,89
17	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	32,760	5,01	164,13
18	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	65,520	0,51	33,42
19	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	32,760	0,86	28,17
20	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	58,968	30,00	1 769,04
21	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	80,080	4,78	382,78
22	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	25,480	34,00	866,32
23	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	40,768	17,28	704,47

D 4 Vodorovné konštrukcie 510,62

24	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	7,280	70,14	510,62
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D 5 Komunikácie 243,88

25	K	564752114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 180 mm	m2	4,950	14,17	70,14
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	564841113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	4,950	8,65	42,82
27	K	565161111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	4,950	25,13	124,39
28	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	9,900	0,66	6,53

D 8 Rúrové vedenie 2 124,57

29	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	1,000	25,79	25,79
30	M	319440016900.S	Príruba špeciálna DN 80, PN16, D 90 mm, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu	ks	1,000	64,06	64,06
31	K	871251066.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvarovaných natupo D 90x5,4 mm	m	114,000	1,10	125,40
32	M	286130041200.S	Rúra HDPE D 90x5,4 mm, PN 10, SDR17 pre tlakový kanalizačný systém	m	114,000	7,15	815,10
33	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	114,000	1,04	118,56
34	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	283,72	567,44
35	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000	11,46	22,92
36	M	VK14075	Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 42x2250mm	ks	2,000	58,00	116,00
37	M	VK14076	Betónová pätká (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm	ks	2,000	7,00	14,00
38	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	115,000	2,22	255,30

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 217,90

39	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	2,970	5,22	15,50
40	K	979083191.S	Príplatek za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	2,970	0,62	1,84
41	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,970	67,00	198,99
42	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	2,970	0,53	1,57

D 99 Presun hmôt HSV 2 517,64

43	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	60,044	41,93	2 517,64
----	---	-------------	--	---	--------	-------	----------

D M Práce a dodávky M 473,32

D 23-M Montáže potrubia 473,32

44	K	230203151	Montáž kolena W30° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	4,000	11,99	47,96
45	M	286530185000.S	Koleno 30° elektrotvarovkové 30° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	4,000	56,13	224,52
46	K	230203166.S	Montáž kolena 45° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	4,000	12,13	48,52
47	M	286530186100.S	Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	4,000	38,08	152,32