

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV 2
Objekt: 04.2 - Výtlačné potrubie č.2

JKSO: Čierne nad Topľou
Miesto: Čierne nad Topľou

Objednávateľ: Obec Čierne nad Topľou

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS: 21. 3. 2025
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			22 374,80
Základ dane		Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	0,00
znižovaná		23,00%	5 146,20
22 374,80		23,00%	
Cena s DPH			27 521,00
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV 2
Objekt: 04.2 - Výtlačné potrubie č.2

Miesto: Čierne nad Topľou
Objednávateľ: Obec Čierne nad Topľou
Zhotoviteľ:

Dátum: 21. 3. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	22 374,80
HSV - Práce a dodávky HSV	21 662,72
1 - Zemné práce	13 176,43
4 - Vodorovné konštrukcie	2 288,93
8 - Rúrové vedenie	1 659,53
99 - Presun hmôt HSV	4 537,83
M - Práce a dodávky M	712,08
23-M - Montáže potrubia	712,08

ROZPOČET

Stavba: Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV 2
Objekt: 04.2 - Výtlačné potrubie č.2

Miesto: Čierne nad Topľou
Objednávateľ: Obec Čierne nad Topľou
Zhotoviteľ:

Dátum: 21. 3. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 22 374,80

D HSV Práce a dodávky HSV 21 662,72

D 1 Zemné práce 13 176,43

1	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	5,000	14,47	72,35
2	K	115101202.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	10,000	9,71	97,10
3	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	20,000	7,40	148,00
4	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	60,000	1,22	73,20
5	K	129203101.S	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina3	m3	6,750	31,06	209,66
6	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	112,840	14,91	1 682,44
7	K	132201209.S	Příplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	112,840	1,47	165,87
8	K	141721116.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 160 do 225mm	m	23,000	113,09	2 601,07
9	M	286130047700.S	Rúra HDPE PE100 D 180x10,7 mm, dl. 12 m, DN 158.6, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	23,000	26,09	600,07
10	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	282,100	5,37	1 514,88
11	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	282,100	3,47	978,89
12	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	32,760	5,01	164,13
13	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	65,520	0,51	33,42
14	K	171103202.S	Uloženie netriedených sypanín do zemných hrádzi hornín 1-4 , ilová hlina do 50 % objemu	m3	4,620	3,17	14,65
15	M	286110004000.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 400x11,7 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	2,000	526,77	1 053,54
16	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	32,760	0,86	28,17
17	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	58,968	30,00	1 769,04
18	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	80,080	4,78	382,78
19	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	25,480	34,00	866,32
20	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	40,768	17,28	704,47
21	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	8,400	1,95	16,38

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 288,93

22	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,480	70,14	384,37
23	K	462512161.S	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 200 kg bez výplne medzier	m3	28,000	68,02	1 904,56

D 8 Rúrové vedenie 1 659,53

24	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	1,000	25,79	25,79
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	319440016900.S	Príruba špeciálna DN 80, PN16, D 90 mm, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu	ks	1,000	64,06	64,06
26	K	871251066.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvaraných natupo D 90x5,4 mm	m	73,500	1,10	80,85
27	M	286130041200.S	Rúra HDPE D 90x5,4 mm, PN 10, SDR17 pre tlakový kanalizačný systém	m	73,500	7,15	525,53
28	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	73,500	1,04	76,44
29	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	283,72	567,44
30	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000	11,46	22,92
31	M	VK14075	Vodárenský orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmer priemer x výška 42x2250mm	ks	2,000	58,00	116,00
32	M	VK14076	Betónová pätká (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm	ks	2,000	7,00	14,00
33	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	75,000	2,22	166,50

D 99 Presun hmôt HSV 4 537,83

34	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	108,224	41,93	4 537,83
----	---	-------------	--	---	---------	-------	----------

D M Práce a dodávky M 712,08

D 23-M Montáže potrubia 712,08

35	K	230203008.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	2,000	11,60	23,20
36	M	286530178000.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	2,000	13,05	26,10
37	K	230203151	Montáž kolena W30° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	3,000	11,99	35,97
38	M	286530185000.S	Koleno 30° elektrotvarovkové 30° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	56,13	168,39
39	K	2302031511.Sp	Montáž kolena 11° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	11,99	23,98
40	M	286530189000.S	Koleno elektrotvarovkové 11° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	66,59	133,18
41	K	230203166.S	Montáž kolena 45° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	6,000	12,13	72,78
42	M	286530186100.S	Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	6,000	38,08	228,48