

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV 2

Objekt:

05.1 - el. NN prípojka k PČS1

JKSO:

Miesto: Čierne nad Topľou

Objednávateľ:

Obec Čierne nad Topľou

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 21. 3. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 081,35

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	4 081,35	23,00%	938,71


Cena s DPH

v EUR

5 020,06

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV 2
Objekt: 05.1 - el. NN prípojka k PČS1
Miesto: Čierne nad Topľou
Objednávateľ: Obec Čierne nad Topľou
Zhotoviteľ:

Dátum: 21. 3. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		4 081,35
HSV - Práce a dodávky HSV		673,61
1 - Zemné práce		44,13
2 - Zakladanie		93,47
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie		42,06
4 - Vodorovné konštrukcie		493,95
M - Práce a dodávky M		3 052,30
21-M - Elektromontáže		1 679,44
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach		1 372,86
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby		355,44

ROZPOČET

Stavba: Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV 2
Objekt: 05.1 - el. NN prípojka k PČS1

Miesto: Čierne nad Topľou
Objednávateľ: Obec Čierne nad Topľou
Zhotoviteľ:

Dátum: 21. 3. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 4 081,35

D HSV Práce a dodávky HSV 673,61

D 1 Zemné práce 44,13

1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,550	78,43	43,14
2	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	0,550	1,80	0,99

D 2 Zakladanie 93,47

3	K	275311116.S	Základové pätky a bloky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,500	138,82	69,41
4	M	286110002000.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 100x3,2 mm, dl. 1 m, SN8 - plnostenná	ks	2,000	9,49	18,98
5	M	286510003600.S	Koleno PVC-U, DN 110x67°, 87° pre pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	2,000	2,54	5,08

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 42,06

6	K	388796003.S	Montáž koncovky nad12 mm	ks	2,000	7,93	15,86
7	M	345810005300.S	Koncovka NN s polymérovou izoláciou EPKT 0015 4-35	ks	2,000	13,10	26,20

D 4 Vodorovné konštrukcie 493,95

8	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	7,000	70,14	490,98
9	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,050	59,43	2,97

D M Práce a dodávky M 3 052,30

D 21-M Elektromontáže 1 679,44

10	K	210010091.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	114,000	1,92	218,88
11	M	345710005700.S	Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm	m	114,000	1,22	139,08
12	K	210010584.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC, D 32 uložená pevne	m	2,000	2,17	4,34
13	M	345710011525	Rúrka hliníková bezšvová EN 6240 AL, D 40 mm, KOPOS	m	2,000	10,28	20,56
14	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	16,000	2,77	44,32
15	M	345720003900.S	Dutinka lisovacia DI 16-18 izolovaná	ks	16,000	0,10	1,60
16	M	354310012900.S	Káblové oko hliníkové lisovacie 16 AL 617055	ks	16,000	0,80	12,80
17	M	354310019300.S	Káblové oko medené lisovacie CU 16x6 KU	ks	16,000	0,51	8,16
18	K	210120106.S	Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V	ks	3,000	2,32	6,96
19	M	345290004800.S	Poistková vložka nožová PNA000 32A gG, veľkosť 000	ks	3,000	2,51	7,53
20	K	210193051.S	Skriňa RE plastová, jednofázová/trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ	ks	1,000	25,03	25,03
21	M	357120010700.S	Skriňa elektromerová RE 1.0 pilierová š.400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, istič 1P pred HDO, 2x relé, nulový mostík	ks	1,000	421,82	421,82
22	K	210902462.S	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 4x25 pre vonkajšie práce	m	114,000	2,59	295,26
23	M	341110034000.S	Kábel hliníkový NAYY 4x25 mm2	m	114,000	3,70	421,80
24	K	210950201.S	Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	114,000	0,45	51,30

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 1 372,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	100,000	8,14	814,00
26	K	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	28,000	0,32	8,96
27	K	460490011.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm	m	100,000	0,73	73,00
28	M	283230008000.S pc	Výstražná fólia PE, š. 220, farba červená	m	100,000	0,17	17,00
29	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	100,000	3,06	306,00
30	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	57,000	2,70	153,90
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby	355,44			
31	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	29,62	355,44