

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV 2

Objekt:

05.2 - el. NN prípojka k PČS2

JKSO:

Miesto: Čierne nad Topľou

Objednávateľ:

Obec Čierne nad Topľou

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 21. 3. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 863,49

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	23,00%	0,00
	3 863,49	23,00%	888,60

Cena s DPH

v EUR

4 752,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV 2
Objekt: 05.2 - el. NN prípojka k PČS2
Miesto: Čierne nad Topľou
Objednávateľ: Obec Čierne nad Topľou
Zhotoviteľ:

Dátum: 21. 3. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu		3 863,49
HSV - Práce a dodávky HSV		609,97
1 - Zemné práce		28,33
2 - Zakladanie		90,44
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie		43,50
4 - Vodorovné konštrukcie		447,70
M - Práce a dodávky M		2 917,52
21-M - Elektromontáže		1 648,91
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach		1 268,61
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby		336,00

ROZPOČET

Stavba: Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV 2
Objekt: 05.2 - el. NN prípojka k PČS2
Miesto: Čierne nad Topľou
Objednávateľ: Obec Čierne nad Topľou
Zhotoviteľ:

Dátum: 21. 3. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 863,49

D		HSV	Práce a dodávky HSV					609,97
D		1	Zemné práce					28,33
1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,550	50,00	27,50	
2	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	0,550	1,50	0,83	
D		2	Zakladanie					90,44
3	K	275311116.S	Základové pätky a bloky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,500	120,00	60,00	
4	M	286110002000.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 100x3,2 mm, dl. 1 m, SN8 - plnostenná	ks	2,000	11,68	23,36	
5	M	286510003600.S	Koleno PVC-U, DN 110x67°, 87° pre pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	2,000	3,54	7,08	
D		3	Zvislé a kompletné konštrukcie					43,50
6	K	388796003.S	Montáž koncovky nad12 mm	ks	2,000	7,00	14,00	
7	M	345810005300.S	Koncovka NN s polymérovou izoláciou EPKT 0015 4-35	ks	2,000	14,75	29,50	
D		4	Vodorovné konštrukcie					447,70
8	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	7,420	60,00	445,20	
9	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,050	50,00	2,50	
D		M	Práce a dodávky M					2 917,52
D		21-M	Elektromontáže					1 648,91
10	K	210010091.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	118,000	1,50	177,00	
11	M	345710005700.S	Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm	m	118,000	1,05	123,90	
12	K	210010584.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC, D 32 uložená pevne	m	2,000	5,00	10,00	
13	M	345710011525	Rúrka hliníková bezšvová EN 6240 AL, D 40 mm, KOPOS	m	2,000	11,41	22,82	
14	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	16,000	5,00	80,00	
15	M	345720003900.S	Dutinka lisovacia DI 16-18 izolovaná	ks	16,000	0,06	0,96	
16	M	354310012900.S	Káblové oko hliníkové lisovacie 16 AL 617055	ks	16,000	0,32	5,12	
17	M	354310019300.S	Káblové oko medené lisovacie CU 16x6 KU	ks	16,000	0,32	5,12	
18	K	210120106.S	Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V	ks	3,000	2,00	6,00	
19	M	345290004800.S	Poistková vložka nožová PNA000 32A gG, veľkosť 000	ks	3,000	2,69	8,07	
20	K	210193051.S	Skriňa RE plastová, jednofázová/trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ	ks	1,000	100,00	100,00	
21	M	357120010700.S	Skriňa elektromerová RE 1.0 pilierová š.400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, istič 1P pred HDO, 2x relé, nulový mostík	ks	1,000	350,00	350,00	
22	K	210902462.S	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 4x25 pre vonkajšie práce	m	118,000	1,50	177,00	
23	M	341110034000.S	Kábel hliníkový NAYY 4x25 mm2	m	118,000	3,44	405,92	
24	K	210950201.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	118,000	1,50	177,00	
D		46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach					1 268,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	106,000	7,00	742,00
26	K	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	29,680	0,85	25,23
27	K	460490011.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm	m	106,000	1,00	106,00
28	M	283230008000.S pc	Výstražná fólia PE, š. 220, farba červená	m	106,000	0,08	8,48
29	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	106,000	2,50	265,00
30	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	53,000	2,30	121,90
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							336,00
31	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	28,00	336,00