

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV 2
Objekt:
06.2 - Prepojovacie potrubie ČOV

JKSO:
Miesto: Čierne nad Topľou

KS:
Dátum: 21. 3. 2025

Objednávateľ:
Obec Čierne nad Topľou

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			11 683,23
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	11 683,23	23,00%	2 687,14
Cena s DPH		v EUR	14 370,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV 2
Objekt: 06.2 - Prepojovacie potrubie ČOV

Miesto: Čierne nad Topľou
Objednávateľ: Obec Čierne nad Topľou
Zhotoviteľ:

Dátum: 21. 3. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		11 683,23
HSV - Práce a dodávky HSV		11 383,23
1 - Zemné práce		3 033,23
2 - Zakladanie		132,48
4 - Vodorovné konštrukcie		850,40
8 - Rúrové vedenie		5 723,84
99 - Presun hmôt HSV		1 643,28
M - Práce a dodávky M		300,00
23-M - Montáže potrubia		300,00

ROZPOČET

Stavba:

Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV 2

Objekt:

06.2 - Prepojovacie potrubie ČOV

Miesto: Čierne nad Topľou

Dátum: 21. 3. 2025

Objednávateľ: Obec Čierne nad Topľou

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovatel':

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 683,23

D	HSV	Práce a dodávky HSV
---	-----	---------------------

11 383,23

D	1	Zemné práce
---	---	-------------

3 033,23

1	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	86,049	10,00	860,49
2	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	86,049	1,50	129,07
3	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	14,850	3,50	51,98
4	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	14,850	1,00	14,85
5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	46,486	2,00	92,97
6	K	171101103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	46,486	2,43	112,96
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	39,563	5,00	197,82
8	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	46,486	10,00	464,86
9	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	74,378	14,90	1 108,23

D 2 Zakładanie

132.48

10	K	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého dřevného, frakcie 16 - 125 mm	m3	2,208	60,00	132,48
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D 4 Vodorovné konštrukcie

850.40

11	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	10,192	60,00	611,52
12	K	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	6,000	10,00	60,00
13	M	TBS 62,5/10	Vyrovnávací prstenec TBS 62,5/10	ks	6,000	20,00	120,00
14	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,053	120,00	6,36
15	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,626	20,00	52,52

D 8 Rúrové vedenie

5 723,84

16	K	857242121.Spc	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 75	ks	2,000	25,00	50,00
17	M	319440016700.S	Príruba špeciálna DN 65, PN16, D 75 mm, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu	ks	2,000	125,00	250,00
18	K	871241064.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvarovaných natupo D 75x4,5 mm	m	49,400	0,87	42,98
19	M	286130041100.S	Rúra HDPE D 75x4,5 mm, PN 10, SDR17 pre tlakový kanalizačný systém	m	49,400	3,30	163,02
20	K	871366030.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 250	m	38,250	1,00	38,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	286110003400.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 250x7,3 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	6,375	164,00	1 045,50
22	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	49,400	0,90	44,46
23	K	892361000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm	m	38,250	3,00	114,75
24	K	892364111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250	m	38,250	4,50	172,13
25	K	892364121.S	Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 250 do 300	m	5,000	5,00	25,00
26	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	300,00	600,00
27	K	894401111.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	5,000	35,00	175,00
28	M	592240002100.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	5,000	65,00	325,00
29	M	592240004500.S	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	5,000	40,00	200,00
30	K	894403021.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	5,000	55,00	275,00
31	M	592240004000.S	Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/625x250 mm	ks	5,000	225,00	1 125,00
32	K	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	5,000	50,00	250,00
33	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	5,000	20,00	100,00
34	M	592240008400.S	Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne šachty DN 630 až 1000	ks	5,000	125,00	625,00
35	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	49,400	2,08	102,75
D		99	Presun hmôt HSV				1 643,28
36	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	109,552	15,00	1 643,28
D		M	Práce a dodávky M				300,00
D		23-M	Montáže potrubia				300,00
37	K	230203165.S	Montáž kolena 45°elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 75 mm	ks	12,000	10,00	120,00
38	M	286530186000.S	Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 75 mm	ks	12,000	15,00	180,00