

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV 2  
Objekt: 06.3 - Spevnené plochy, terénne a sadové úpravy ČOV

JKSO:  
Miesto: Čierne nad Topľou

KS:  
Dátum: 21. 3. 2025

Objednávateľ:  
Obec Čierne nad Topľou

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 13 982,91  |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00        | 23,00%      | 0,00       |
| znižená      | 13 982,91   | 23,00%      | 3 216,07   |
| Cena s DPH   |             | v EUR       | 17 198,98  |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV 2  
Objekt: 06.3 - Spevnené plochy, terénne a sadové úpravy ČOV

Miesto: Čierne nad Topľou  
Objednávateľ: Obec Čierne nad Topľou  
Zhotoviteľ:

Dátum: 21. 3. 2025  
Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

|                                         |  |           |
|-----------------------------------------|--|-----------|
| Náklady z rozpočtu                      |  | 13 982,91 |
| HSV - Práce a dodávky HSV               |  | 13 982,91 |
| 1 - Zemné práce                         |  | 4 170,47  |
| 5 - Komunikácie                         |  | 8 816,04  |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  | 582,75    |
| 99 - Presun hmôt HSV                    |  | 413,65    |

## ROZPOČET

Stavba:

Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV 2

Objekt:

### 06.3 - Spevnené plochy, terénne a sadové úpravy ČOV

Miesto: Čierne nad Topľou

Dátum: 21. 3. 2025

Objednávateľ: Obec Čierne nad Topľou

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovatel':

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**13 982,91**

## D HSV Práce a dodávky HSV

13 982,91

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| D | 1 | Zemné práce |
|---|---|-------------|

4 170,47

|    |   |                |                                                                                                                       |    |         |      |          |
|----|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|
| 1  | K | 121101112.S    | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so<br>zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3                       | m3 | 290,700 | 1,20 | 348,84   |
| 2  | K | 122101101.S    | Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2<br>do 100 m3                                                        | m3 | 11,250  | 5,00 | 56,25    |
| 3  | K | 162301111.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej<br>ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad<br>50 do 500 m | m3 | 11,250  | 2,50 | 28,13    |
| 4  | K | 171101103.S    | Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s<br>mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-<br>Standard         | m3 | 19,975  | 2,50 | 49,94    |
| 5  | K | 171201101.S    | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny<br>vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených                | m3 | 34,300  | 1,20 | 41,16    |
| 6  | K | 180402111.S    | Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5                                                                   | m2 | 596,120 | 0,90 | 536,51   |
| 7  | M | 005720001400.S | Osivá tráv - semená parkovej zmesi                                                                                    | kg | 18,420  | 9,00 | 165,78   |
| 8  | K | 181101102.S    | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                                    | m2 | 969,000 | 0,50 | 484,50   |
| 9  | K | 181201102.S    | Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                                    | m2 | 596,120 | 0,50 | 298,06   |
| 10 | K | 182201101.S    | Svahovanie trvalých svahov v násype                                                                                   | m2 | 41,600  | 1,80 | 74,88    |
| 11 | K | 182301122.S    | Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5,<br>plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm                           | m2 | 596,120 | 3,50 | 2 086,42 |

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| D | 5 | Komunikácie |
|---|---|-------------|

8 816,04

|    |   |                     |                                                                                                            |    |         |          |          |
|----|---|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 12 | K | 511532111.S         | Koľajové lôžko so zhutnením z kameniva hrubého drveného                                                    | m3 | 0,250   | 55,00    | 13,75    |
| 13 | K | 521121112.S         | Montáž koľajových polí z koľajníc tvaru R 65 na podvaloch drevených, rozdelenie podvalov d                 | m  | 4,000   | 145,00   | 580,00   |
| 14 | M | 134910000700.S      | Koľajnica tvaru R65 735,75 N/ mm2, akosť 1                                                                 | t  | 0,522   | 1 450,00 | 756,90   |
| 15 | M | 608110001500.S      | Podval drevený priečny šxhxl 260x150x2600 mm, bukový, impregnovaný olejom 270 kg/m3                        | ks | 6,666   | 95,00    | 633,27   |
| 16 | K | 564750215.S         | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 190 mm        | m2 | 160,600 | 10,00    | 1 606,00 |
| 17 | K | 564761111.S         | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm        | m2 | 160,600 | 9,00     | 1 445,40 |
| 18 | K | 573211111.S         | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2                  | m2 | 160,600 | 0,56     | 89,94    |
| 19 | K | 577154211.S         | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm | m2 | 160,600 | 18,00    | 2 890,80 |
| 20 | K | 596811320.S         | Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2            | m2 | 27,700  | 16,00    | 443,20   |
| 21 | M | 592270000100.S<br>p | Tvárnica priekopová a melioračná, prídlažba betónová, rozmer 500x500x60 mm                                 | ks | 110,800 | 3,22     | 356,78   |

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |
|---|---|-------------------------------------|

582,75

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                                    | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 22 | K   | 916332111.S    | Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory | m  | 45,000   | 8,50         | 382,50            |
| 23 | M   | 592170003800.S | Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný                                             | ks | 45,000   | 4,45         | 200,25            |
| D  |     | 99             | Presun hmôt HSV                                                                                          |    |          |              | 413,65            |
| 24 | K   | 998225111.S    | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu               | t  | 165,461  | 2,50         | 413,65            |