

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV 2

Objekt:

07 - SO 07 OEZ - NN prípojka k ČOV

JKSO:

Miesto: Čierne nad Topľou

KS:

Dátum: 21. 3. 2025

Objednávateľ:

Obec Čierne nad Topľou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 487,38

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

7 487,38

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

1 722,10

Cena s DPH

v EUR

9 209,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV 2
Objekt: 07 - SO 07 OEZ - NN prípojka k ČOV

Miesto: Čierne nad Topľou
Objednávateľ: Obec Čierne nad Topľou
Zhotoviteľ:

Dátum: 21. 3. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		7 487,38
HSV - Práce a dodávky HSV		1 241,74
1 - Zemné práce		39,60
2 - Zakladanie		91,64
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie		175,60
4 - Vodorovné konštrukcie		934,90
M - Práce a dodávky M		5 909,64
21-M - Elektromontáže		3 252,74
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach		2 656,90
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby		336,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	357110014450.S	Skriňa prípojková plastová SPP 0 zapustená s EZ, 2x otvor dole, 1x predlis. otv. hore, 1x PSZ 3, 63A s krytom	ks	1,000	33,45	33,45
23	K	210193051.S	Skriňa RE plastová, jednofázová/trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ	ks	1,000	80,00	80,00
24	M	357120010700.S	Skriňa elektromerová RE 1.0 pilierová š.400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, istič 1P pred HDO, 2x relé, nulový mostík	ks	1,000	195,00	195,00
25	K	210902483.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 4x70	m	234,000	1,50	351,00
26	M	341110034200.S	Kábel hliníkový NAYY 4x70 mm2	m	234,000	6,05	1 415,70
27	K	210950202.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	234,000	1,50	351,00
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							2 656,90
28	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	222,000	7,00	1 554,00
29	K	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	62,160	0,85	52,84
30	K	460490011.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm	m	222,000	1,00	222,00
31	M	283230008000.S pc	Výstražná fólia PE, š. 220, farba červená	m	222,000	0,08	17,76
32	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	222,000	2,50	555,00
33	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	111,000	2,30	255,30
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							336,00
34	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	28,00	336,00