

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV 2
Objekt: 09 - SO 09 Oplotenie ČOV

JKSO:
Miesto: Čierne nad Topľou

KS:
Dátum: 21. 3. 2025

Objednávateľ:
Obec Čierne nad Topľou

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 265,88
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	7 265,88	23,00%	1 671,15
Cena s DPH			8 937,03
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV 2
Objekt: 09 - SO 09 Oplotenie ČOV

Miesto: Čierne nad Topľou
Objednávateľ: Obec Čierne nad Topľou
Zhotoviteľ:

Dátum: 21. 3. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	7 265,88
HSV - Práce a dodávky HSV	4 177,31
1 - Zemné práce	260,02
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	3 529,00
99 - Presun hmôt HSV	388,29
PSV - Práce a dodávky PSV	3 088,57
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 088,57

ROZPOČET

Stavba: Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV 2
Objekt: 09 - SO 09 Oplotenie ČOV

Miesto: Čierne nad Topľou Dátum: 21. 3. 2025
Objednávateľ: Obec Čierne nad Topľou Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 7 265,88

D HSV Práce a dodávky HSV 4 177,31

D 1 Zemné práce 260,02

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	15,570	12,00	186,84
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepidlosť horniny 3	m3	15,570	1,50	23,36
3	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	15,570	2,00	31,14
4	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	15,570	1,20	18,68

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 3 529,00

5	K	338121123.S	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.15 m3	ks	65,000	25,00	1 625,00
6	M	5923114000pc	Stĺpik plotový železobetónový K ZV 5-280 18x15x280	ks	40,000	30,00	1 200,00
7	M	5923122000	Vzpera plotová železobetónová KZV 7-250 16x16x250	ks	21,000	24,00	504,00
8	M	5923140000	Stĺpik rohový K ZV 6-280 20x18x280	ks	4,000	50,00	200,00

D 99 Presun hmôt HSV 388,29

9	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	25,886	15,00	388,29
---	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 3 088,57

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 088,57

10	K	767911120.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	106,000	2,00	212,00
11	M	313290000200.S p	Pletivo poplastované pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2,2 mm, vxl 1,6x25 m, bez napínacieho drôtu	bal	4,240	65,00	275,60
12	K	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	318,000	0,70	222,60
13	M	156150000100.S	Drôt napínací poplastovaný D 2,2/50 m	ks	6,360	9,86	62,71
14	K	767920130.S	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 4-6 m2	ks	1,000	100,00	100,00
15	M	553510011130.S	Bránka dvojkrídlová, šxv 3,0x1,6 m, úprava Zn+PVC, výplň jokel 25x25 mm, farba RAL	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
16	M	553510010530.S	Bránka jednokrídlová, šxv 1,0x1,6 m, úprava Zn+PVC, výplň jokel 25x25 mm, farba RAL	ks	1,000	700,00	700,00
17	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,261	60,00	15,66