

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV 2
Objekt: 11 - SO 11 Odtok z ČOV

JKSO:
Miesto: Čierne nad Topľou

Objednávateľ:
Obec Čierne nad Topľou

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 21. 3. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			42 623,62
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	42 623,62	23,00%	9 803,43
Cena s DPH			52 427,05
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Čierne nad Topľou - kanalizácia a ČOV 2
Objekt: 11 - SO 11 Odtok z ČOV

Miesto: Čierne nad Topľou
Objednávateľ: Obec Čierne nad Topľou
Zhotoviteľ:

Dátum: 21. 3. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	42 623,62
HSV - Práce a dodávky HSV	42 623,62
1 - Zemné práce	19 127,36
4 - Vodorovné konštrukcie	4 521,90
8 - Rúrové vedenie	14 928,57
99 - Presun hmôt HSV	4 045,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	461212111.S	Pätka z lomového kameňa na maltu MC 10, s vyškár. maltou MCS, plocha prierezu pätky nad 0,40 m2	m3	5,400	150,00	810,00
23	K	463211300.S	Rovnanina z lomového kameňa do 3 m3, hm. kameňov do 200 kg s urovaním povrchu a vyklinovaním škár	m3	20,000	115,00	2 300,00

D		8	Rúrové vedenie	14 928,57			
24	K	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	25,000	1,50	37,50
25	M	286110002700.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	4,167	42,00	175,01
26	K	871366030.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 250	m	156,000	2,50	390,00
27	M	286110003400.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 250x7,3 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	26,001	164,00	4 264,16
28	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	25,000	2,00	50,00
29	K	892314111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 150	m	25,000	3,50	87,50
30	K	892361000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm	m	156,000	3,00	468,00
31	M	395210000200	Kompletná sada SAVA na kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300	ks	1,000	1 850,00	1 850,00
32	K	892364111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250	m	245,000	4,50	1 102,50
33	K	892364121.S	Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 250 do 300	m	7,000	5,50	38,50
34	K	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	10,000	50,00	500,00
35	K	894422003.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000	ks	7,000	55,00	385,00
36	M	592240004000.S	Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/625x250 mm	ks	7,000	225,00	1 575,00
37	K	894422053.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1000	ks	16,000	35,00	560,00
38	M	592240002300.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x250x100 mm	ks	11,000	42,00	462,00
39	M	592240002500.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x500x100 mm	ks	5,000	55,00	275,00
40	K	894422103.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000	ks	7,000	35,00	245,00
41	M	592240002100.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	7,000	65,00	455,00
42	M	592240004500.S	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	23,000	40,00	920,00
43	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	4,000	25,00	100,00
44	M	592240008400.S	Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne šachty DN 630 až 1000	ks	4,000	125,00	500,00
45	K	899304111.S	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	ks	3,000	30,00	90,00
46	M	592240008400.S p	Poklop betón DN 630	ks	3,000	80,00	240,00
47	K	899623161.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 20/25 v otvorenom výkope	m3	0,948	125,00	118,50
48	K	899643111.S	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	1,995	20,00	39,90

D		99	Presun hmôt HSV	4 045,79			
49	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	269,719	15,00	4 045,79