




SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠŤA

OP1 - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z XPS DO V=0,60 m OD UT

- SOKLOVÁ FASÁDNOJ OMIETKA	HR. 2 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER	HR. 3 mm
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTELNEJ MREŽKY	HR. 3 mm
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY	HR. 3 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z XPS DO VÝŠKY 0,60m OD UT	HR. 160 mm
- SANÁCIA PÓVODNEHO MURIVA	HR. 100 mm
- PÓVODNÁ PRIMUROVKA	HR. 200 mm
- PÓVODNÁ HYDROIZOLÁCIA	HR. 10 mm
- PÓVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA	HR. 10 mm

OP2 - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z XPS DO V=0,60 m OD UT

- SOKLOVÁ FASÁDNOJ OMIETKA	HR. 2 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER	HR. 3 mm
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTELNEJ MREŽKY	HR. 3 mm
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY	HR. 3 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z XPS DO VÝŠKY 0,60m OD UT	HR. 160 mm
- SANÁCIA PÓVODNEHO MURIVA	HR. 125 mm
- PÓVODNÁ PRIMUROVKA Z TEHÁL	HR. 125 mm
- PÓVODNÁ HYDROIZOLÁCIA	HR. 270 mm
- PÓVODNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STENA	HR. 10 mm
- PÓVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA	HR. 10 mm

OP3 - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z KAMENNEJ VLNÝ

- SOKLOVÁ FASÁDNOJ OMIETKA	HR. 2 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER	HR. 3 mm
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTELNEJ MREŽKY	HR. 3 mm
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY	HR. 3 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z KAMENNEJ VLNÝ (λ=0,035W/mK)	HR. 160 mm
- SANÁCIA PÓVODNEHO MURIVA	HR. 100 mm
- PÓVODNÁ PRIMUROVKA	HR. 125 mm
- PÓVODNÁ HYDROIZOLÁCIA	HR. 270 mm
- PÓVODNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STENA	HR. 10 mm
- PÓVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA	HR. 10 mm

OP4a - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z KAMENNEJ VLNÝ

- SOKLOVÁ FASÁDNOJ OMIETKA	HR. 2 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER	HR. 3 mm
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTELNEJ MREŽKY	HR. 3 mm
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY	HR. 3 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z KAMENNEJ VLNÝ (λ=0,035W/mK)	HR. 160 mm
- SANÁCIA PÓVODNEHO MURIVA	HR. 125 mm
- PÓVODNÁ PRIMUROVKA Z TEHÁL	HR. 125 mm
- PÓVODNÁ HYDROIZOLÁCIA	HR. 270 mm
- PÓVODNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STENA	HR. 10 mm
- PÓVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA	HR. 10 mm

OP4b - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z KAMENNEJ VLNÝ

- SOKLOVÁ FASÁDNOJ OMIETKA	HR. 2 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER	HR. 3 mm
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTELNEJ MREŽKY	HR. 3 mm
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY	HR. 3 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z KAMENNEJ VLNÝ (λ=0,035W/mK)	HR. 180 mm
- SANÁCIA PÓVODNEHO MURIVA	HR. 100 mm
- PÓVODNÁ PRIMUROVKA	HR. 125 mm
- PÓVODNÁ HYDROIZOLÁCIA	HR. 270 mm
- PÓVODNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STENA	HR. 10 mm
- PÓVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA	HR. 10 mm

OP5 - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z KAMENNEJ VLNÝ

- SOKLOVÁ FASÁDNOJ OMIETKA	HR. 2 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER	HR. 3 mm
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTELNEJ MREŽKY	HR. 3 mm
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY	HR. 3 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z KAMENNEJ VLNÝ (λ=0,035W/mK)	HR. 180 mm
- SANÁCIA PÓVODNEHO MURIVA	HR. 100 mm
- PÓVODNÁ PRIMUROVKA Z TEHÁL	HR. 125 mm
- PÓVODNÁ HYDROIZOLÁCIA	HR. 270 mm
- PÓVODNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STENA	HR. 10 mm
- PÓVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA	HR. 10 mm

OP6 - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z KAMENNEJ VLNÝ

- FASÁDNOJ OMIETKA	HR. 2 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER	HR. 3 mm
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTELNEJ MREŽKY	HR. 3 mm
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY	HR. 3 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z KAMENNEJ VLNÝ (λ=0,035W/mK)	HR. 180 mm
- SANÁCIA PÓVODNEHO MURIVA	HR. 100 mm
- PÓVODNÁ PRIMUROVKA	HR. 125 mm
- PÓVODNÁ HYDROIZOLÁCIA	HR. 270 mm
- PÓVODNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STENA	HR. 10 mm
- PÓVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA	HR. 10 mm

OP7 - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z KAMENNEJ VLNÝ

- FASÁDNOJ OMIETKA	HR. 2 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER	HR. 3 mm
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTELNEJ MREŽKY	HR. 3 mm
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY	HR. 3 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z KAMENNEJ VLNÝ (λ=0,035W/mK)	HR. 180 mm
- SANÁCIA PÓVODNEHO MURIVA	HR. 100 mm
- PÓVODNÁ PRIMUROVKA	HR. 125 mm
- PÓVODNÁ HYDROIZOLÁCIA	HR. 270 mm
- PÓVODNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STENA	HR. 10 mm
- PÓVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA	HR. 10 mm

SKLADBA NOAVRHOVANÝCH ÚPRAV PODLÁH

P1 - PODLAHA LOGGII

- EXTERIÉROVÁ PROTISMYKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	HR. 10 mm
- LEPIDLO NA DLAŽBU DO EXTERIÉRU, NAPR. ATRO FLEX S1	HR. 5 mm
- PRUŽNÁ HYDROIZOLÁCIA MS POLYMÉROVÁ HMOTA APLIKOVANÁ V 2 VRSTVÁCH, 2. VRSTVA S POSÝPOM Z KREMÍČITEHO PIESKU	HR. 3 mm
- FR. 0,6-1,2 mm	HR. 180 mm
- SPADOVÝ POTER, SPAD 2%	HR. 20 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER	HR. 150 mm
- EXISTUJÚCA ŽELEZOBETONOVÁ DOKA	HR. 150 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA FASÁDNOJ OMIETKY	HR. 150 mm

P2 - PODLAHA EXTERIÉROVÉHO SCHODISKÁ

- EXTERIÉROVÁ PROTISMYKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	HR. 20 mm
- LEPIDLO NA DLAŽBU DO EXTERIÉRU, NAPR. ATRO FLEX S1	HR. 5 mm
- PRUŽNÁ HYDROIZOLÁCIA MS POLYMÉROVÁ HMOTA APLIKOVANÁ V 2 VRSTVÁCH, 2. VRSTVA S POSÝPOM Z KREMÍČITEHO PIESKU	HR. 3 mm
- FR. 0,6-1,2 mm	HR. 180 mm
- SPADOVÝ POTER, SPAD 2%	HR. 20 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER	HR. 150 mm
- EXISTUJÚCA ŽELEZOBETONOVÁ DOKA	HR. 150 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA FASÁDNOJ OMIETKY	HR. 150 mm

POZNÁMKY

Zhotoviteľ je povinný o zistených chýbách v dokumentácii neodkladne informovať projektanta.

Zhotoviteľ je povinný zmeny a úpravy konštrukčného riešenia konzultovať s projektantom.

Zhotoviteľ je povinný skutočné rozmery skontrolovať na stavbe.

- AK SA VYSKYTNÚ NOVE SKUTOČNOSTI, KTORÉ MAJÚ VPLYV NA REALIZÁCIU STAVBY, PROJEKTANT SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMĚNU PROJEKTOVÉHO DOKUMENTÁČNÉHO RIEŠENIA POČAS REALIZÁCIE AJ Z INÝCH VEČNÝCH DÔVODOV V ZÁJME DOSAHNUTIA VÁČŠIEJ BEZPEČNOSTI STAVBY.

- KONŠTRUKCIE, KTORÉ NIE SÚ ZAZNÁČENÉ VO VÝKRESOVÝCH DOKUMENTÁCIÁCH SA BUĎŠIE ŠPECIFIKUJÚ POČAS REALIZÁCIE.

- PRI PRESTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODLAH NARIADENÍ VÝROBCOV MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ.

- PRI NESPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY.

- VŠETKY DLAŽBY KONŠTRUKCIE MUSIA VYHOVADAŤ NORMAM Z HĽADISKA ZVUKOVÉHO POHODY, TEPELNEJ POHODY, POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI.

- SO VZNÍKNUTÝM STAVEBNÝM OPADOM JE NUTNÉ NARÁBAŤ NA ZÁKLADE POPISU V TECHNICKÉJ SPRÁVE.

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYHOVENÁ V POTRBNOSTI PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA.

- JEDNOTLIVÉ NÁZVY MATERIÁLOV, KTORÉ SA VYSKYTNÚ V PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCIÁCH SÚ UVEDENÉ AKO PŘÍKLADY.

- A V ZMLUVNEJ ZMLUVNEJ Č. 25/2006/2006 Z. Z. MOŽU BYŤ NÁHRADENÉ EKIVALENTNÝMI VÝROBKAMI S ROVNAKÝMI TECHNICKÝMI PARAMETRAMI. PRI ZACHOVANÍ ALEBO ZVÝŠENÍ TECHNICKÉJ KVALITY BEZ NÁRUKU NA ZVÝŠENIE CENY, NAHRADENIE MATERIÁLOV JE NUTNÉ ODSHLAŠIŤ ZÁSTUPCOM STAVEBNÍKA, STAVEBNÝM DOZOROM A PROJEKTANTOM.

POZNÁMKY

- V MIESTNOSTI Č. 1.24a, 1.22, 1.23a, 1.23d - NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z LAMINÁTU

- V MIESTNOSTI Č. 1.23b, 1.23c - NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z KERAMICKEJ DLAŽBY

LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTI

Č.m.	Názov	Plocha	Č.m.	Názov	Plocha	Č.m.	Názov	Plocha
1.01	Hlavný vstup	7,66 m²	1.17b	Kúpeľňa	2,19 m²	1.24c	Loggia	3,52 m²
1.02	Vstupná hala	10,01 m²	1.17c	WC	0,98 m²	1.25	Predsieň	2,16 m²
1.03	Váňnica	6,37 m²	1.17d	Izba	15,87 m²	1.25a	Izba	23,89 m²
1.04	Chodba	44,75 m²	1.17e	Loggia	3,52 m²	1.25b	Loggia	3,52 m²
1.05a	Výťah 3	2,12 m²	1.18a	Predsieň	3,70 m²	1.26	Schodisko	13,50 m²
1.05b	Výťah 2	2,18 m²	1.18b	Kúpeľňa	2,19 m²	1.27	Vankajšie schodisko	2,66 m²
1.05c	Výťah 1	2,25 m²	1.18c	WC	0,99 m²	1.27a	Predsieň	3,70 m²
1.06	Predsieň	2,51 m²	1.18d	Izba	15,87 m²	1.27b	Kúpeľňa	2,19 m²
1.07	Chodba	7,55 m²	1.18e	Loggia	3,52 m²	1.27c	WC	0,98 m²
1.08	Schodisko	7,98 m²	1.19a	Kúpeľňa	3,70 m²	1.27d	Izba	15,87 m²
1.09a	Kancelária - výchovateľ	10,01 m²	1.19b	Predsieň	2,19 m²	1.27e	Loggia	3,52 m²
1.09b	Loggia	3,52 m²	1.19c	WC	0,99 m²	1.28a	Predsieň	3,70 m²
1.10	Sklad	3,47 m²	1.19d	Izba	15,87 m²	1.28b	Kúpeľňa	2,19 m²
1.11	Sklad	2,55 m²	1.19e	Loggia	3,52 m²	1.28c	WC	0,98 m²
1.12	Schodisko	3,55 m²	1.20a	Predsieň	3,70 m²	1.28d	Izba	15,87 m²
1.13	Chodba	45,32 m²	1.20b	Kúpeľňa	2,19 m²	1.28e	Loggia	3,52 m²
1.14a	Predsieň	3,74 m²	1.20c	WC	0,98 m²	1.28a	Predsieň	3,74 m²
1.14b	Kúpeľňa	2,18 m²	1.20d	Izba	15,87 m²	1.29b	Kúpeľňa	2,17 m²
1.14c	WC	0,99 m²	1.20e	Loggia	3,52 m²	1.29c	WC	0,99 m²
1.14d	Učobňa	15,87 m²	1.21a	Kúpeľňa	3,74 m²	1.29d	Izba	15,87 m²
1.14e	Loggia	3,52 m²	1.21b	Kúpeľňa	2,12 m²	1.29e	Loggia	3,52 m²
1.15a	Predsieň	3,74 m²	1.21c	WC	0,99 m²	1.30a	Predsieň	3,74 m²
1.15b	Kúpeľňa	2,18 m²	1.21d	Izba	15,87 m²	1.30b	Kúpeľňa	2,17 m²
1.15c	WC	0,99 m²	1.21e	Loggia	3,52 m²	1.30c	WC	0,99 m²
1.15d	Viacúčelová miestnosť	15,87 m²	1.22	Byt školníka - chodba	7,20 m²	1.30d	Izba	15,87 m²
1.15e	Loggia	3,52 m²	1.23a	Predsieň	3,19 m²	1.30e	Loggia	3,52 m²
1.16a	Predsieň	3,74 m²	1.23b	WC	1,20 m²	1.31a	Predsieň	3,74 m²
1.16b	Kúpeľňa	2,18 m²	1.23c	Kúpeľňa	3,02 m²	1.31b	Kúpeľňa	2,17 m²
1.16c	WC	0,99 m²	1.23d	Kuchňa	15,01 m²	1.31c	WC	0,99 m²
1.16d	Izba	15,87 m²	1.23e	Loggia	3,52 m²	1.31d	Izba	15,87 m²
1.16e	Loggia	3,52 m²	1.24a	Izba	21,05 m²	1.31e	Loggia	3,52 m²
1.17a	Predsieň	3,70 m²	1.24b	Šatník	2,77 m²			609,54 m²

LEGENDA MATERIÁLOV

	EXISTUJÚCE ZVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONŠTRUKCIE O HR. 150 mm, PRÍPADNE TEHLĽOVÉ MURIVO, POROBETONOVÉ MURIVO
	VÝSPRAVKY PODLAHY PO REALIZÁCIÍ ROZVODOV ÚSTREDNÉHO KÚRENIA
	EXIST. OBVODOVÁ STĚNA ZATEPLENÁ KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z KAMENNEJ VLNÝ O HR. 180 mm
	EXIST. OBVODOVÁ STĚNA PRI EXTERIÉROVOM SCHODISKU ZATEPLENÁ KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z KAMENNEJ VLNÝ O HR. 100 mm
	NOVÉ KONŠTRUKCIE
	VSTUP DO OBJEKTU

POPIS NOVÝCH PRÁČ

- SPÁTNÁ MONTÁŽ POPISNÝCH TABUL A POPISNÉHO ČÍSLA NA FASÁDU OBJEKTU
- SPÁTNÁ MONTÁŽ POSTOJEJ SCHRÁNKY Z FASÁDY OBJEKTU
- PO UKONČENÍ ZATEPLOVACÍCH PRÁČ SUTERÉNEJ ČASTI A S TÝM SÚVISIAČICH KONŠTRUKCIÍ SA PREVIEDIE SPÁTNÝ ZÁSPY VYTVORENEJ RYHY. ZÁSPY REALIZOVAT PÓVODNOU ZEMINOU SO ZHUTNENÍM PO 0,20 m. MIERA HUTNENIA URČENÁ STATIKOM
- PRED REALIZÁCIU ZATEPLENIA JE POTREBNÉ LOKÁLNE OČISTENIE FASÁDNEJ OMIETKY OD VŠETKÝCH NEČISTOT, OSTRÁNENIE NESÚROZŤASŤAJÚCEJ EXISTUJÚCEJ OMIETKY A MALTY, NÁSLEDNE PREVIEST OPRAVU POŠKODENÝCH MIEST POMOCOU VÝSPRAVKOVÝ MALTY
- SO ZAROVNANÍM POVRHU K EXISTUJÚCEJ OMIETKE
- PRED ZATEPLENÍM SOKLOVEJ ČASTI JE PO CELOM OBVODE NUTNÉ PREVIEST SANÁCIU PROTI SPADNEJ VODE
- EXISTUJÚCU PODLAHU LOGGII JE NUTNÉ OČISTIŤ OD VŠETKÝCH NEČISTOT
- OSTRÁNENIE VŠETKÝCH VÝTAHOVÝCH KABÍN SO ZARIADENÍM. POPIS NÁVRHU NOVÝCH VÝTAHOV VO VÝŠŠOM STUPNI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
- OŠTENIA A NADPRAŽIA FASÁDNYCH OKIEN A DVERÍ ZATEPLIŤ POMOCOU TEPELNEJ IZOLÁCIE Z PIR DOSÁK O HR. 20 mm

- Ox - NOVÉ HLINIKOVÉ OKNÁ S IZOLÁČNÝM 3-SKLOM, VÍD. VÝKAZ OKIEN A DVERÍ
- Dx - NOVÉ HLINIKOVÉ DVERE, PRESKLENÉ IZOLÁČNÝM 3-SKLOM, VÍD. VÝKAZ OKIEN A DVERÍ
- Bx - NOVÁ HLINIKOVÁ BALKÓNOVÁ ZOSTAVA, VÍD. VÝKAZ OKIEN A DVERÍ
- Pr - KONŠTRUKCIA OCELOVÉHO PRÍSTREŠKA

- N1 - NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK Z DREVENÉHO KAMENIVA FR. 16-32, OLEMOVANIE PARKOVÝM BETÓNOM V OBRUBNÍKOM O HR. 50 mm
- N2 - NOVÉ BALKÓNOVÉ ZABRADLIE Z OCELOVEJ KONŠTRUKCIE, VÝPLŇ KOMBINÁCIA TAHOKOVU A GEMENTOKOMPOZITNEJ DOSKY
- N3 - NOVÝ HRANATÝ OKAPOVÝ SYSTÉM Z POZINKOVANÉHO PLECHU
- N4 - NOVÉ VETRAČIE MREŽKY OPATRENÉ SIETKOU PROTI HYZU A GRAVITAČNOU ŽALÚZIOU
- N5 - NOVÉ VÝTAHOVÉ KABÍNY S TECHNICKOU
- N6 - NOVÁ ATKA Z POKLADOVÉHO PLECHU
- N7 - NOVÉ PATKY PRE OCELOVÉ STĺPKY PRÍSTREŠKA Z PROSTÉHO BETÓNU O ROZMERE 800x800 mm DO NEZAMRZNEJ HLĽKY
- N8 - SPÁTNÁ MONTÁŽ PODLAHOVÝCH MREŽEK
- N9 - NOVÉ OCELOVÉ ZABRADLIE UŠIŤENÉ O KONŠTRUKCIU PRÍSTREŠKA, VÝPLŇ Z TAHOKOVU
- N10 - NOVÝ BALKÓN VÝTAHOVÝCH HLINIKOVÝCH PROFIL, napr. Aluprof drain
- N11 - SPÁTNÁ MONTÁŽ NEREZOVÉHO KOMÍNA PRED REALIZÁCIU ZATEPLENIA FASÁDY. PRED MONTÁŽOU POTREBNÁ ÚPRAVA, VÍD. DIEL UVK
- N12 - SPÁTNÁ MONTÁŽ OKAPKOVÉHO SYSTÉMU PO UKONČENÍ VÝSPRAVKOVÝCH POŠKODENÝCH MIEST FASÁDNEJ OMIETKY A NANESENÍ NOVEJ FASÁDNEJ OMIETKY
- N13 - ZAMUROVANIE OTVORU POMOCOU POROBETONOVÝCH TVÁRNÍKOV HR. 150 mm
- N14 - NOVÉ OCELOVÉ ZABRADLIE NA EXTERIÉROVOM SCHODISKU, VÝPLŇ TAHOKOVU
- N15 - NOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA Z FALČOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU
- N16 - NOVÁ ODVETRAVACIA HLAVICA, 17 KS O Ø 150 mm
- N17 - NOVÁ ODVETRAVACIA HLAVICA, 1 KS O Ø 250 mm
- N18 - VÝLEZ S NOŽNICOVÝM REBRÍKOM A TERMOIZOLÁČNÝM POKLOPOM, UKONČENIE LIŠŤAMI A OBVOJOVÝM TESNIENÍM 1x0,5 W/mK
- N20 - EXISTUJÚCI DŹADÝKY VPUŠŤ VÝŠKOVÝ PRÍSPOSOBENÝ NOVEJ SKLADBE STREŠNEJ KONŠTRUKCII, UKONČENIE NOVÝM OCHRANNÝM KOŠOM
- N21 - SPÁTNÁ MONTÁŽ INTERIÉROVÝCH MREŽEK. MREŽE PRED MONTÁŽOU OČISTIŤ OD NEČISTÔT A OPATRIŤ NOVÝM 1X ZÁKLADNÝM NÁTEROM + 2x VÝCHOVNÝ NÁTER V PÓVODNEJ BIELEJ FARBE
- N16 - NOVÁ DECENTRÁLNA REKUPERAČNÁ JEDNOTKA, VÍD. DIEL RV - REKUPERAČNÉ VETRAČNÉ
- N23 - VÝSPRAVKY PODLAHY PO OŠADENÍ ROZVODOV UK, NOVÝ POTER HR. 40 mm + NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA. OŠADENIE UK VEDENIA VÍD. DIEL ÚSTREDNÉHO KÚRENIA
- N24 - KAPOTÁŽ KÁBLA FOTOVOLTAIKY Z SDK S POŽIARNOU ODOLNOSTOU EI 60

UPOZORNENIE

PRI VÝPRAVČOVANÍ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE NEBOU REALIZOVANÉ SONDY DO VŠETKÝCH NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ OBJEKTU, STRECHY A ZÁKLADOV. VZHLADOM NA NAVHÁVANIE REKONŠTRUKČNÉ PRÁČE OPORUČAME PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE VÝPRAVČOVAŤ TAKÉTO SONDY PRE POTREBY OBEROVANIA JEDNOTLIVÝCH SKLADIEB NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ A PRI REALIZÁCIU RYHY OKO CELEHO OBJEKTU JE NUTNÉ PREVERIŤ HLBKU ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ STIEN LOGGII. PRI VÝKOPOVÝCH PRÁČACH JE NUTNÉ DBÁŤ NA OCHRANU ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ PRED POKYDANÍM!

± 0,000 = PÓVODNÁ PODLAHA NA 1.NP

 Architektonické a inžinierske Staviteľské a projektové Staviteľské a projektové Staviteľské a projektové	INVESTOR:	Hotelová akadémia, Račinské námestie 1, 022 01 Spálska Nová Ves			
	MESTO STAVBY:	ulica Slovenská 56/255 k.ú. Spálska Nová Ves, p.č. 54, 893			
	AUTOR:	Ing. Jozef Gonos			
	ZAD. PROJEKTANT:	Ing. Jozef Gonos			
	PROJEKTANT:	Ing. Mária Albrechtová			
STAVBA:	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU				
STAVEBNÝ OBJEKT:		SO.01 - ŠKOLSKÝ INTERNÁT			
STAVEBNÝ VÝKRES:		Pódorys 1.NP - nový stav			
DIEL		ARCH.	FORMAT	DATUM	MIERA
ASR		1504	12xA4	10/2022	1:50
STUPEŇ PR.					
STAVBEVNÉ POVOLENIE					
TENTO PROJEKT JE DIEŠŤAVOM NA SÚČASNOM AUTORA					