




SKLADBA OBVODOVÉHO PLAŠŤA

OP1 - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z XPS DO V=0.60 m OD UT

- SOKLOVÁ FASÁDNA OMIETKA
- PENETRAČNÝ NÁTER
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTILNEJ MREŽKY
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z XPS DO VÝŠKY 0.60m OD UT
- SANÁCIA PÔVODNÉHO MURIVA
- PŮVODNÁ PRIMUROVKA
- PŮVODNÁ HYDROIZOLÁCIA
- PŮVODNÉ MURIVO
- PŮVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA

OP2 - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z XPS DO V=0.60 m OD UT

- SOKLOVÁ FASÁDNA OMIETKA
- PENETRAČNÝ NÁTER
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTILNEJ MREŽKY
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z XPS DO VÝŠKY 0.60m OD UT
- SANÁCIA PÔVODNÉHO MURIVA
- PŮVODNÁ PRIMUROVKA Z TEHÁL
- PŮVODNÁ HYDROIZOLÁCIA
- PŮVODNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STENA
- PŮVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA

OP3 - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z KAMENNEJ VLNÝ

- SOKLOVÁ FASÁDNA OMIETKA
- PENETRAČNÝ NÁTER
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTILNEJ MREŽKY
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY
- TEPELNÁ IZOLÁCIA KAMENNEJ VLNÝ (λ=0.035W/mK)
- PENETRAČNÝ NÁTER
- PŮVODNÁ PRIMUROVKA Z TEHÁL
- PŮVODNÁ HYDROIZOLÁCIA
- PŮVODNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STENA
- PŮVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA

OP4a - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z KAMENNEJ VLNÝ

- SOKLOVÁ FASÁDNA OMIETKA
- PENETRAČNÝ NÁTER
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTILNEJ MREŽKY
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY
- TEPELNÁ IZOLÁCIA KAMENNEJ VLNÝ (λ=0.035W/mK)
- PENETRAČNÝ NÁTER
- PŮVODNÁ PRIMUROVKA Z TEHÁL
- PŮVODNÁ HYDROIZOLÁCIA
- PŮVODNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STENA
- PŮVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA

OP4b - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z KAMENNEJ VLNÝ

- FASÁDNA OMIETKA
- PENETRAČNÝ NÁTER
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTILNEJ MREŽKY
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY
- TEPELNÁ IZOLÁCIA KAMENNEJ VLNÝ (λ=0.035W/mK)
- PENETRAČNÝ NÁTER
- PŮVODNÁ EXTERIÉROVÁ OMIETKA
- PŮVODNÉ MURIVO
- PŮVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA

OP5 - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z KAMENNEJ VLNÝ

- FASÁDNA OMIETKA
- PENETRAČNÝ NÁTER
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTILNEJ MREŽKY
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY
- TEPELNÁ IZOLÁCIA KAMENNEJ VLNÝ (λ=0.035W/mK)
- PENETRAČNÝ NÁTER
- PŮVODNÁ EXTERIÉROVÁ OMIETKA
- PŮVODNÉ PÓROBETONOVÝ PANEL
- PŮVODNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STENA
- PŮVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA

OP6 - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z KAMENNEJ VLNÝ

- FASÁDNA OMIETKA
- PENETRAČNÝ NÁTER
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTILNEJ MREŽKY
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY
- TEPELNÁ IZOLÁCIA KAMENNEJ VLNÝ (λ=0.035W/mK)
- PENETRAČNÝ NÁTER
- PŮVODNÁ EXTERIÉROVÁ OMIETKA
- PŮVODNÉ MURIVO
- PŮVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA

OP7 - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z KAMENNEJ VLNÝ

- FASÁDNA OMIETKA
- PENETRAČNÝ NÁTER
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTILNEJ MREŽKY
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY
- TEPELNÁ IZOLÁCIA KAMENNEJ VLNÝ (λ=0.035W/mK)
- PENETRAČNÝ NÁTER
- PŮVODNÁ EXTERIÉROVÁ OMIETKA
- PŮVODNÉ PÓROBETONOVÝ PANEL
- PŮVODNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STENA
- PŮVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA

SKLADBA NOAVRHOVANÝCH ÚPRAV PODLAŽÍ

P1 - PODLAHA LOGGII:

- EXTERIÉROVÁ PROTISLYKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA
- LEPIDLO NA DLAŽBU DO EXTERIÉRU, NAPR. ATRO FLEX S1
- PRUŽNÁ HYDROIZOLÁCIA MS POLYMEROVÁ HMOTA APLIKOVANÁ V 2 VRSTVÁCH, 2. VRSTVA S POSYPOM Z KREMČITIEHO PIESKU
- FR 0.6-1.2 mm
- SPADOVÝ POTER, SPÁD 2%
- PENETRAČNÝ NÁTER
- EXISTUJÚCA ŽELEZOBETONOVÁ DOSKA
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA FASÁDOU OMIETKOU

P2 - PODLAHA EXTERIÉROVÉHO SCHODISKA:

- EXTERIÉROVÁ PROTISLYKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA
- LEPIDLO NA DLAŽBU DO EXTERIÉRU, NAPR. ATRO FLEX S1
- PENETRAČNÝ NÁTER
- EXISTUJÚCA ŽELEZOBETONOVÁ KONŠTRUKCIA

POZNÁMKY

Zhotoviteľ je povinný o zistených chýbách v dokumentácii neodkladne informovať projektanta. Zhotoviteľ je povinný zodpovedať za upravené konštrukčné riešenia konzultovať s projektantom. Zhotoviteľ je povinný skutočne skontrolovať na stavbe.

- AK SA VYSKYTNÚ NOVE SKUTOČNOSTI, KTORÉ MAJÚ VPLYV NA REALIZÁCIU STAVBY, PROJEKTANT SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU PROJEKTU POČAS REALIZÁCIE.

- STATIK SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCIÍ POČAS REALIZÁCIE AJ Z INÝCH VEČNÝCH DOVODOV V ZÁJME DOSAHNUTIA VÁČŠIEJ BEZPEČNOSTI STAVBY.

- KONŠTRUKCIE, KTORÉ NIE SÚ ZADNÁŽENÉ VO VÝKRESOVÝCH DOKUMENTÁCIÁCH SA BLIŽŠIE SPECIFIKUJÚ POČAS REALIZÁCIE.

- PRI PRESTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A SPECIFIKÁCIE PODLAŽNÝCH VÝROBOVÝCH MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE SPECIFIKOVANÉ.

- PRI NESPECIFIKOVANÝCH KRITERIÁCH JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY.

- VŠETKY DELAČIE KONSTRUKCIE MUSIA VYHODNOTENÝM NORMAM Z HĽADISKA ZVUKOVEJ POKODY, TEPELNEJ POKODY, POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI.

- SO ZNIKNIUTÝM STAVEBNÝM ODPADOM JE NUTNÉ NARÁBAŤ NA ZÁKLADE POPISU V TECHNICKÉJ SPRÁVE.

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYHOTOVENÁ V POTREBNOSTI PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA.

- JEJEDNOTLIVÉ NÁZVY MATERIÁLOV, VZŤAHUJÚC NA NAHOVÁNE REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE OPODROBNE PRED ZÁČATÍM REALIZÁCIE VYPRACOVÁVÁ TÁTO SONDY PRE POTREBY OVERENIA JEJEDNOTLIVÝCH SKLADIEB NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ A ZISTENIA SÚČASNEHO STAVU DANÝCH KONŠTRUKCIÍ.

- PRED REALIZÁCIOU RYHY OKOLO CELEHO OBJEKTU JE NUTNÉ PREVERIŤ HĽBKU ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ STIEN LOGGII. PRI VÝKOPOVÝCH PRACIACH JE NUTNÉ DBAŤ NA OCHRANU ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ PRED PODKOPANÍM!

UPOZORNENIE

PRI VYPRACOVANÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCIÍ NEBO LI REALIZOVANÉ SONDY DO VŠETKYCH NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ OBJEKTU, STRECHY A ZÁKLADOV, VZŤAHUJÚC NA NAHOVÁNE REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE OPODROBNE PRED ZÁČATÍM REALIZÁCIE VYPRACOVÁVÁ TÁTO SONDY PRE POTREBY OVERENIA JEJEDNOTLIVÝCH SKLADIEB NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ A ZISTENIA SÚČASNEHO STAVU DANÝCH KONŠTRUKCIÍ.

- PRED REALIZÁCIOU RYHY OKOLO CELEHO OBJEKTU JE NUTNÉ PREVERIŤ HĽBKU ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ STIEN LOGGII. PRI VÝKOPOVÝCH PRACIACH JE NUTNÉ DBAŤ NA OCHRANU ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ PRED PODKOPANÍM!

LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTÍ

Č.m.	Názov	Plocha	Č.m.	Názov	Plocha	Č.m.	Názov	Plocha
2.01	Schodisko	14.49 m²	2.10c	WC	0.98 m²	2.18a	Predsieň	3.74 m²
2.02	Chodba	25.68 m²	2.10d	Izba	15.87 m²	2.18b	Kúpeľňa	2.12 m²
2.03	Chodba	55.48 m²	2.10e	Loggia	3.52 m²	2.18c	WC	0.99 m²
2.04a	Predsieň	3.74 m²	2.11a	Predsieň	3.70 m²	2.18d	Izba	15.87 m²
2.04b	Kúpeľňa	2.12 m²	2.11b	Kúpeľňa	2.19 m²	2.19e	Loggia	3.52 m²
2.04c	WC	0.98 m²	2.11c	WC	0.98 m²	2.19f	Predsieň	3.74 m²
2.04d	Ušetrba	15.87 m²	2.11d	WC	15.87 m²	2.19g	Kúpeľňa	2.12 m²
2.04e	Loggia	3.52 m²	2.11e	Loggia	3.52 m²	2.19c	WC	0.99 m²
2.05a	Predsieň	3.74 m²	2.12a	Predsieň	3.70 m²	2.19d	Izba	15.87 m²
2.05b	Kúpeľňa	2.12 m²	2.12b	Kúpeľňa	2.19 m²	2.19e	Loggia	3.52 m²
2.05c	WC	0.99 m²	2.12c	WC	0.98 m²	2.20a	Predsieň	3.74 m²
2.05d	Viacúčelová miestnosť	15.87 m²	2.12d	Izba	15.87 m²	2.20b	Kúpeľňa	2.12 m²
2.05e	Loggia	3.52 m²	2.12e	Loggia	3.52 m²	2.20c	WC	0.99 m²
2.06a	Predsieň	3.74 m²	2.13	Vonkajšie schodisko	15.13 m²	2.20d	Izba	15.87 m²
2.06b	Kúpeľňa	2.12 m²	2.14a	Predsieň	3.70 m²	2.20e	Loggia	3.52 m²
2.06c	WC	0.98 m²	2.14b	Kúpeľňa	2.19 m²	2.21a	Predsieň	3.74 m²
2.06d	Izba	15.87 m²	2.14c	WC	0.98 m²	2.21b	Kúpeľňa	2.12 m²
2.06e	Loggia	3.52 m²	2.14d	Izba	15.87 m²	2.21c	WC	0.99 m²
2.07a	Predsieň	3.70 m²	2.14e	Loggia	3.52 m²	2.21d	Izba	15.87 m²
2.07b	Kúpeľňa	2.19 m²	2.15a	Predsieň	3.70 m²	2.21e	Loggia	3.52 m²
2.07c	WC	0.98 m²	2.15b	Kúpeľňa	2.19 m²	2.22	Chodba	6.86 m²
2.07d	Izba	15.87 m²	2.15c	WC	0.98 m²	2.22a	Kancelária chýžná	6.04 m²
2.07e	Loggia	3.52 m²	2.15d	Izba	15.87 m²	2.22b	Loggia	3.52 m²
2.08a	Predsieň	3.70 m²	2.15e	Loggia	3.52 m²	2.24	Upratovačka	1.84 m²
2.08b	Kúpeľňa	2.19 m²	2.16a	Predsieň	3.70 m²	2.25	Sklad ošetrovacieho prádla	2.57 m²
2.08c	WC	0.98 m²	2.16b	Kúpeľňa	2.19 m²	2.26	Sklad spracovacieho prádla	2.81 m²
2.08d	Izba	15.87 m²	2.16c	WC	0.98 m²	2.27	Výťah 1	2.25 m²
2.08e	Loggia	3.52 m²	2.16d	Izba	15.87 m²	2.28	Výťah 2	2.17 m²
2.08f	Predsieň	3.70 m²	2.16e	Loggia	3.52 m²	2.29	Výťah 3	2.17 m²
2.08g	Kúpeľňa	2.19 m²	2.17a	Predsieň	3.70 m²	2.30	Predsieň	4.31 m²
2.08h	WC	0.98 m²	2.17b	Kúpeľňa	2.19 m²	2.31	Predsieň WC ženy	1.85 m²
2.08i	Izba	15.87 m²	2.17c	WC	0.98 m²	2.32	WC ženy	1.61 m²
2.08j	Loggia	3.52 m²	2.17d	Izba	15.87 m²	2.33	Predsieň WC mužů	1.89 m²
2.10a	Predsieň	3.70 m²	2.17e	Loggia	3.52 m²	2.34	WC mužů	1.53 m²
2.10b	Kúpeľňa	2.19 m²						598.46 m²

LEGENDA MATERIÁLOV

- EXISTUJÚCE ZVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONŠTRUKCIE O HR. 150 mm, PRÍPADNE TEHLÉVE MURIVO, PÓROBETONOVÉ MURIVO
- EXIST. OBVODOVÁ STENA ZATEPLENÁ KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z KAMENNEJ VLNÝ O HR. 180 mm
- EXIST. OBVODOVÁ STENA PRI EXTERIÉROVOM SCHODISKU ZATEPLENÁ KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z KAMENNEJ VLNÝ O HR. 100 mm
- NOVE KONŠTRUKCIE

POPIS NOVÝCH PRÁČ

- SPÁTNÁ MONTÁŽ POPISNÝCH TABUL A POPISNÝCH ČÍSLA NA FASÁDU OBJEKTU
- SPÁTNÁ MONTÁŽ POSTOJE SCHODISKU A FASÁDU OBJEKTU
- PO UKONČENÍ ZATEPLOVACÍCH PRÁČ SUTERÉNNEJ ČASTI A S TÝM SÚVISIACICH KONŠTRUKCIÍ SA PREVIEDIE SPÁTNÝ ZÁSPY VYTVORENIE RYHY. ZÁSPY REALIZOVÁ PŮVODNÚ ZEMINOU SO ZHUTNENÍM PO 0.20 m. MIERA HUTNENIA URČENÁ STATIKOM
- PRED REALIZÁCIOU ZATEPLENIA JE POTREBNÉ LOKÁLNE OČISTENIE FASÁDNEJ OMIETKY OD VŠETKYCH NEČISTÔT. OČISTENIE NESUDJÚCICH MIEST EXISTUJÚCEJ OMIETKY A MALT, NÁSLEDNE PPREVIESŤ OPRAVU POŠKODENÝCH MIEST POMOCOU VÝSPRAVKOVÝCH MALT, SO ZAROVNANÍM POVRHU K EXISTUJÚCEJ OMIETKE
- PRED ZATEPLENÍM SOKLOVEJ ČASTI JE PO CELOM OBVODE NUTNÉ PREVIESŤ SANÁCIU PROTI SPONEJ VODE
- EXISTUJÚCU PODLAHU LOGGII JE NUTNÉ OČISTIŤ OD VŠETKYCH NEČISTÔT
- OSTRÁNENIE VŠETKYCH VÝTAHOVÝCH KABIN SO ZARIADENÍM. POPIS NÁVRHU NOVÝCH VÝTAHOV VÍD. TECHNICKOU SPRÁVU. DETAILNÉ RIEŠENIE VÝMENY VÝTAHOV BUDE BLIŽŠIE SPECIFIKOVANÉ VO VÝŠŠOM STUPNI PROJEKTOVÉJ DOKUMENTÁCIE
- OŠETRENIE A NADPRAŽIA FASÁDNYCH OKEN A DVERÍ ZATEPLÍ POMOCOU TEPELNEJ IZOLÁCIE Z PIR DOSAK O HR. 20 mm

- Ox - NOVÉ HLINIKOVÉ OKNÁ S IZOLAČNÝM 3-SKLOM, VÍD. VÝKAZ OKEN A DVERÍ
- Dx - NOVÉ HLINIKOVÉ DVERE, PRESKLENIE IZOLAČNÝM 3-SKLOM, VÍD. VÝKAZ OKEN A DVERÍ
- Bx - NOVÁ HLINIKOVÁ BALKÓNOVÁ ZOSTAVA, VÍD. VÝKAZ OKEN A DVERÍ
- Prx - KONŠTRUKCIA OCELOVÉHO PRÍSTREŠKA

- N1 - NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK Z DREVENEJ KAMENIAV FR. 16-32. OLEMOVANIE PARKOVÝM BETÓNOM VYBRUSKOVANÝM O HR. 50 mm
- N2 - NOVÉ BALKÓNOVÉ ZABRADLIE Z OCELOVEJ KONŠTRUKCIE, VÝPLŇ KOMBINÁCIA TAHOKOVU A GEMENTOKOMPOZITNEJ DOSKY
- N3 - NOVÝ HRANATÝ OKAPOVÝ SYSTÉM Z POZINKOVANÉHO PLECHU
- N4 - NOVÉ VETRACIE MREŽKY OPATRENÉ SIETKOU PROTI RYŽU A GRAVITAČNÓU ŽALÚZIÓU
- N5 - NOVÉ VÝTAHOVE KABINY S TECHNICKOU
- N6 - NOVÁ ATKA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
- N7 - NOVÉ PATKY PRE OCELOVE STĺPKY PRÍSTREŠKA Z PROSTÉHO BETÓNU O ROZMERE 800x800 mm DO NEZAMRZNEJ HLĽKY
- N8 - SPÁTNÁ MONTÁŽ PODLAHOVEJ MREŽKY
- N9 - NOVÉ OCELOVE ZABRADLIE UCHYTENÉ O KONŠTRUKCIU PRÍSTREŠKA, VÝPLŇ Z TAHOKOVU
- N10 - NOVÝ BALKÓNOVÝ HLINIKOVÝ PROFIL, napr. Altro drain
- N11 - SPÁTNÁ MONTÁŽ NEREZOVÉHO KOMÍNA PRED REALIZÁCIOU ZATEPLENIA FASÁDY, PRED MONTÁŽOU POTREBNÁ ÚPRAVA, VÍD. DIEL UVK
- N12 - SPÁTNÁ MONTÁŽ OKAPOVÉHO SYSTÉMU PO UKONČENÍ VÝSPRAVKOVÝCH POŠKODENÝCH MIEST FASÁDNEJ OMIETKY A NÁHENSENÍ NOVEJ FASÁDNEJ OMIETKY
- N13 - ZAMUROVANIE OTVORU POMOCOU PÓROBETONOVÝCH TVARNÍKOV HR. 150 mm
- N14 - NOVÉ OCELOVE ZABRADLIE NA EXTERIÉROVOM SCHODISKU, VÝPLŇ TAHOKOV
- N15 - NOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA Z FALČOVÝCH POZINKOVANÝCH PLECHU
- N16 - NOVÁ ODVETRAVACIA HLAVICA, 17 KS O Ø 150 mm
- N17 - NOVÁ ODVETRAVACIA HLAVICA, 1 KS O Ø 250 mm
- N18 - VÝLEZ Z NOŽNICOVÝM REBRÍKOM A TERMOIZOLAČNÝM POKLOPOM, UKONČENIE LIŠŤAMI A OBVOVÝM TESNENÍM, 0-0.9 W/mK
- N20 - EXISTUJÚCI DŹADOVÝ VPUŠŤ VÝŠKOVY PRÍSPÔSOBENÝ NOVEJ SKLADBE STREŠNEJ KONŠTRUKCII, UKONČENIE NOVÝM OCHRANNÝM KOŠOM
- N21 - SPÁTNÁ MONTÁŽ INTERIÉROVÝCH MREŽÍ, MREŽE PRED MONTÁŽOU OČISTIŤ OD NEČISTÔT A OPATRIŤ NOVÝM 1X ZÁKLADNÝM NÁTEROM + 2x VÝCHOVÝ NÁTER V PŮVODNEJ BIELEJ FARBE
- N22 - NOVÁ DECENTRALNÁ REKUPERAČNÁ JEDNOTKA, VÍD. DIEL RV - REKUPERAČNÉ VETRIANIE
- N23 - VÝSPRAVKY PODLAHY PO OŠADENÍ ROZVODOV UK, NOVÝ POTER HR. 40 mm + NOVÁ NÁSLAPNÁ VRSTVA. OŠADENIE UK VEDENIA VÍD. DIEL USTREDNÉHO KURÉNU
- N24 - KAPOTÁŽ KABLA FOTOVOLTAIKY Z SDK S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EI 60

POZNÁMKA:

PŮDORYS 2.NP JE TOTOŽNÝ S PŮDORYSM 3.NP, 4.NP A 5.NP

± 0,000 = PŮVODNÁ PODLAHA NA 1.NP

INVESTOR:	Hoteľová akadémia, Račnícne námestie 1, 032 01 Spíská Nová Ves			
MESTO STAVBY:	ulica Slovenská 562551 k.ú. Spíská Nová Ves, p.č. 54, 893			
AUTOR:	Ing. Jozef Gonos			
ZAD. PROJEKTANT:	Ing. Jozef Gonos			
PROJEKTANT:	Ing. Mária Albrechtová			
STAVBA:	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI SKOLSKÉHO INTERNÁTU			
STAVBY OBJEKT:	ŠKOLSKÝ INTERNÁT			
NÁZOV VÝKRESU:	PŮDORYS 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP - nový stav			
DIEL:	ARCH.Č.:	FORMAT:	DATUM:	MIERKA:
ASR	1504	12x4	09/2022	1:50
STUPEŇ PR:				
TENTO PROJEKT JE DUŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM AUTORA				



1504-01-ASR-12