




POPIS NOVÝCH PRÁC

- SPÁTNÁ MONTÁŽ POPISNÝCH TABŮL A POPISNÉHO ČÍSLA NA FASÁDU OBJEKTU
 - SPÁTNÁ MONTÁŽ POSTOVEJ SCHRÁNKY Z FASÁDY OBJEKTU
 - PO UKONČENÍ ZATEPLOVACÍCH PRÁČ SUTERÉNEJ ČASTI A S TÝM SÚVISIACICH KONŠTRUKCIÍ SA PREVEDIE SPÁTNÝ ZASVP VYTVORENEJ RYHY. ZASVP REALIZOVAT' POVOĽNOU ZEMINOU SO ZHUTNENÍM PO 0,20 m. MIERA HUTNENIA URČENÁ STATIKOM
 - PRED REALIZÁCIOU ZATEPLENIA JE POTREBNÉ LOKÁLNE OČISTENIE FASÁDNEJ OMIETKY OD VŠETKÝCH NEČISTÔT. ODSTRÁNENIE NESUDRŽNÝCH ČASTÍ EXISTUJÚCEJ OMIETKY A MALTY. NASLEDNE PREVIEST' OPRAVU POŠKODENÝCH MIEST POMOCOU VYSYPRAVKOVEJ MALTY SO ZAROVNANÍM POVRHU K EXISTUJÚcej OMIETKE
 - PRED ZATEPLENÍM SOKLOVEJ ČASTI JE PO CELOM OBVODE NUTNÉ PREVIEST' SANÁCIU PROTI SPODNEJ VODE
 - EXISTUJUCIU PODLAHU LOGGIE JE NUTNÉ OČISTIŤ OD VŠETKÝCH NEČISTÔT
 - ODSTRÁNENIE VŠETKÝCH VÝTAHOVÝCH KABÍN SO ZARIADENÍM. POPIS NAVRHNÝCH NOVÝCH VÝTAHOV VÍD. TECHNICKÚ SPRÁVU. DETAILNÉ RIEŠENIE VYMENY VÝTAHOV BUDE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ VO VÝŠŠOM STUPNI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
 - OŠTENIA A NADPRAŽIA FASÁDNÝCH OKIEN A DVERÍ ZATEPLÍŤ POMOCOU TEPELNEJ IZOLÁCIE Z PIR DOSÁK O HR. 20 mm
- Ox - NOVÉ HLINÍKOVÉ OKNÁ S IZOLAČNÝM 3-SKLOM. VÍD. VÝKAZ OKIEN A DVERÍ
Dx - NOVÉ HLINÍKOVÉ DVERE. PRESKLENIE IZOLAČNÝM 3-SKLOM. VÍD. VÝKAZ OKIEN A DVERÍ
Bx - NOVÁ HLINÍKOVÁ BALKÓNOVÁ ZOSTÁVA. VÍD. VÝKAZ OKIEN A DVERÍ
Px - KONŠTRUKCIA OCELOVÉHO PRÍSTREŠKA

- N1 - NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK Z DRVENÉHO KAMENIVA FR. 16-32. OLEMOVANIE PARKOVÝM BETÓNOVÝM OBRUBNÍKOM O HR. 50 mm
N2 - NOVÉ BALKÓNOVÉ ZABRADLIE Z OCELOVEJ KONŠTRUKCIE. VÝPLŇ KOMBINÁCIA TAHOKOVU A CEMENTOKOMPOZITNEJ DOSKY
N3 - NOVÝ HRAŇATÝ ODKAPOVÝ SYSTÉM Z POZINKOVANÉHO PLECHU
N4 - NOVÉ VETRAČIE MREŽKY OPATRENÉ SIETKOU PROTI HYZU A GRAVITAČNOU ŽALÚZIOU
N5 - NOVÉ VÝTAHOVÉ KABINY S TECHNIKOU
N6 - NOVÁ ATIKA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
N7 - NOVÉ PÁTKY PRE OCELOVE STĽPKY PRÍSTREŠKA Z PROSTÉHO BETÓNU O ROZMERE 800x800 mm DO NEZAMRZNEJ HLBKY
N8 - SPÁTNÁ MONTÁŽ PODLAHOVEJ MREŽKY
N9 - NOVÉ OCELOVE ZABRADLIE UCHYTENÉ O KONŠTRUKCIU PRÍSTREŠKA. VÝPLŇ Z TAHOKOVU
N10 - NOVÝ BALKÓNOVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL, napr. Altro drain
N11 - SPÁTNÁ MONTÁŽ NEREZOVÉHO KOMÍNA PRED REALIZÁCIOU ZATEPLENIA FASÁDY. PRED MONTÁŽOU POTREBNÁ ÚPRAVA. VÍD. DIEL UKV
N12 - SPÁTNÁ MONTÁŽ ODKAPOVÉHO SYSTÉMU PO UKONČENÍ VYSYPRAVKOU POŠKODENÝCH MIEST FASÁDNEJ OMIETKY A NANESENÍ NOVEJ FASÁDNEJ OMIETKY
N13 - ZAMUROVANIE OTVORU POMOCOU POROBETONOVÝCH TVÁRNIC HR. 150 mm
N14 - NOVÉ OCELOVE ZABRADLIE NA EXTERIEROVOM SCHODISKU. VÝPLŇ TAHOKOV
N15 - NOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA Z FALCOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU
N16 - NOVÁ ODVETRAVACIA HLAVICA. 1 KS O Ø 150 mm
N17 - NOVÁ OZNOJICOVÝM REBRÍKOM A TERMOIZOLAČNÝM POKLOPOM. UKONČENIE LIŠTAMI
N18 - VÝLEZ S NOZNIČOVÝM REBRÍKOM A TERMOIZOLAČNÝM POKLOPOM. UKONČENIE LIŠTAMI
N20 - EXISTUJÚCI DAŽDOVÝ VPLUST VÝSKOVOU PRÍSPÔSOBENÝ NOVEJ SKLADBE STREŠNEJ KONŠTRUKCII. UKONČENIE NOVÝM OCHRANNÝM KOŠOM
N21 - SPÁTNÁ MONTÁŽ INTERIEROVÝCH MREŽÍ. MREŽE PRED MONTÁŽOU OČISTIŤ OD NEČISTÔT A OPATRIŤ NOVÝM 1X ZÁKLADNÝM NÁTEROM + 2 x VRCHNÝ NÁTER V PŮVODNEJ BIELEJ FARBE
N22 - NOVA DECENTRÁLNA REKUPERAČNÁ JEDNOTKA. VÍD. DIEL RIV - REKUPERAČNÉ VETRVANIE
N23 - VYSYPRAVKY PODLAHY PO OŠADENÍ ROZVODOV UK. NOVÝ PŮTER HR. 40 mm + NOVA NÁŠLAPNÁ VRSTVA. OŠADENIE UK VEDENIA VÍD. DIEL ÚSTREDNÉHO KURENIA
N24 - KAPOŤAZ KABLA FOTOVOLTAIKY Z SDK S POŽIARNOU ODOLNOSTOU EI 60

POZNÁMKY

Zhotoviteľ je povinný o zistených chybach v dokumentácii neodkladne informovať projektanta.
Zhotoviteľ je povinný zmeny a úpravy konštrukčného riešenia konzultovať s projektantom.
Zhotoviteľ je povinný skutočné rozmery skontrolovať na stavbe.

- AK SA VYSKYTNÚ NOVE SKUTOČNOSTI, KTORÉ MAJÚ VPLYV NA REALIZÁCIU STAVBY, PROJEKTANT SI VYHRADZUE PRÁVO NA ZMENU PROJEKTU POČAS REALIZÁCIE.
- STATIK SI VYHRADZUE PRÁVO NA ZMENU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE POČAS REALIZÁCIE AJ Z INÝCH VEČNÝCH DŮVODOV V ŽALUJE DOSIAHNUTIA VÁČŠIEJ BEZPEČNOSTI STAVBY.
- KONŠTRUKCIE, KTORÉ NIE SÚ ZNAČENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII SA BLIŽŠIE ŠPECIFIKUJÚ POČAS REALIZÁCIE.
- PRI PRESTAVBE JE NUTNÉ DODRŽÁŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODLA NARIADENÍ VÝROBCOV MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ.
- PRI NESPECIFIKOVANÝ KRITERIÍ JE NUTNÉ DODRŽÁŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY
- VŠETKY DIELICE KONŠTRUKCIE MUSIA VYHOVUVAŤ NORMAM Z HĽADISKA ZVUKOVEJ PODOHY, TEPELNEJ PODOHY, POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI.
- SO VZNIKNUTÝM STAVEBNÝM ODPADOM JE NUTNÉ NARÁBAŤ NA ZÁKLADE POPISU V TECHNICKÉJ SPRÁVE
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYHOTOVENÁ V POTRBNOSTI PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOĽENIA
- JEDNOTLIVÉ NÁZVY MATERIÁLOV, KTORÉ SA VYSKYTUJÚ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII SÚ UVEDENÉ AKO PŘIKLADY A V ZMYSLE ZÁKONA Č. 25/2006 ZB Z. MOŽU BYŤ NAHRADENÉ EKUIVALENTNÝMI VÝROBKAMI S ROVNAKÝMI TECHNICKÝMI PARAMETRAMI, PRI ZACHOVANÍ ALEBO ZVÝŠENÍ TECHNICKÉJ KVALITY BEZ NÁROKU NA ZVÝŠENIE CENY. NAHRADENIE MATERIÁLOV JE NUTNÉ ODSÚHLASIŤ ZÁSTUPCOM STAVEBNÍKA, STAVEBNÝM DOZOROM A PROJEKTANTOM.

UPOZORNENIE

PRI VYPRAČOVANÍ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE NEBOU REALIZOVANÉ SONDY DO VŠETKÝCH NOSNÝCH KONŠTRUKCII OBJEKTU. STRECHY A ZÁKLADOV. VZHLADOM NA NAVRHOVANÉ REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE ODPOŮRUCAME PRED ZAOČATÍM REALIZÁCIE VYPRAČOVAŤ TAKÉTO SONDY PRE POTREBY OVERENIA JEDNOTLIVÝCH SKLADIEB NOSNÝCH KONŠTRUKCII A ZISTENIA SÚČASNÉHO STAVU DANYCH KONŠTRUKCII
PRED REALIZÁCIOU RYHY OKOLO CELEHO OBJEKTU JE NUTNÉ PREVERIŤ HLBKU ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCII STIEN LOGGIE. PRI VÝKOPOVÝCH PRÁČOCH JE NUTNÉ DBAŤ NA OCHRANU ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCII PRED PODKOPANÍM!

± 0,000 = PŮVODNÁ PODLAHA NA 1.NP

 Architektonická kancelária Š. Kukuřka 12, MICHALOVCE www.jegon.sk +421 0956 643457	INVESTOR: Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves	Č. PARE
	MESTO STAVBY: ulica Slovenská 56/2551 J.k.u. Spišská Nová Ves, p.č. 54, 89/3	
	AUTOR: Ing. Jozef Gonos	
	ZOD. PROJEKTANT: Ing. Jozef Gonos	
PROJEKTANT: Ing. Mária Albrechtová	STAVBA: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU	
STAVEBNÉ POVOĽENIE	STAVEBNÝ OBJEKT: SO 01 - ŠKOLSKÝ INTERNÁT NÁZOV VÝKRESU: Pódorys výťahovej šachty - nový stav	Č. VÝKRESU: 1504-01-ASR-13
TENTO PROJEKT JE DOUŠENÝM VLASTNÍCTVOM AUTORA		

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠŤA

OP1 - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z XPS DO V=0,60 m OD UT

- SOKLOVÁ FASÁDNA OMIETKA
- PENETRAČNÝ NÁTER
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTELNEJ MREŽKY
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z XPS DO VÝŠKY 0,60m OD UT
- SANÁCIA PŮVODNÉHO MURIVA
- PŮVODNÁ PRIMUROVKA
- PŮVODNÁ HYDROIZOLÁCIA
- PŮVODNÉ MURIVO
- PŮVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA

OP2 - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z XPS DO V=0,60 m OD UT

- SOKLOVÁ FASÁDNA OMIETKA
- PENETRAČNÝ NÁTER
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTELNEJ MREŽKY
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z XPS DO VÝŠKY 0,60m OD UT
- SANÁCIA PŮVODNÉHO MURIVA
- PŮVODNÁ PRIMUROVKA Z TEHÁL
- PŮVODNÁ HYDROIZOLÁCIA
- PŮVODNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STENA
- PŮVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA

OP3 - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z KAMENNEJ VLNY

- SOKLOVÁ FASÁDNA OMIETKA
- PENETRAČNÝ NÁTER
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTELNEJ MREŽKY
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z KAMENNEJ VLNY (λ=0,035W/mK)
- PENETRAČNÝ NÁTER
- PŮVODNÁ PRIMUROVKA Z TEHÁL
- PŮVODNÁ HYDROIZOLÁCIA
- PŮVODNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STENA
- PŮVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA

OP4a - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z KAMENNEJ VLNY

- SOKLOVÁ FASÁDNA OMIETKA
- PENETRAČNÝ NÁTER
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTELNEJ MREŽKY
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z KAMENNEJ VLNY (λ=0,035W/mK)
- PENETRAČNÝ NÁTER
- PŮVODNÁ PRIMUROVKA Z TEHÁL
- PŮVODNÁ HYDROIZOLÁCIA
- PŮVODNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STENA
- PŮVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA

OP4b - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z KAMENNEJ VLNY

- FASÁDNA OMIETKA
- PENETRAČNÝ NÁTER
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTELNEJ MREŽKY
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z KAMENNEJ VLNY (λ=0,035W/mK)
- PENETRAČNÝ NÁTER
- PŮVODNÁ PRIMUROVKA Z TEHÁL
- PŮVODNÁ EXTERIEROVÁ OMIETKA
- PŮVODNÝ POROBETONOVÝ PANEL
- PŮVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA

OP5 - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z KAMENNEJ VLNY

- FASÁDNA OMIETKA
- PENETRAČNÝ NÁTER
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTELNEJ MREŽKY
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z KAMENNEJ VLNY (λ=0,035W/mK)
- PENETRAČNÝ NÁTER
- PŮVODNÁ PRIMUROVKA Z TEHÁL
- PŮVODNÝ POROBETONOVÝ PANEL
- PŮVODNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STENA
- PŮVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA

OP6 - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z KAMENNEJ VLNY

- FASÁDNA OMIETKA
- PENETRAČNÝ NÁTER
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTELNEJ MREŽKY
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z KAMENNEJ VLNY (λ=0,035W/mK)
- PENETRAČNÝ NÁTER
- PŮVODNÁ EXTERIEROVÁ OMIETKA
- PŮVODNÉ MURIVO
- PŮVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA

OP7 - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z KAMENNEJ VLNY

- FASÁDNA OMIETKA
- PENETRAČNÝ NÁTER
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTELNEJ MREŽKY
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z KAMENNEJ VLNY (λ=0,035W/mK)
- PENETRAČNÝ NÁTER
- PŮVODNÝ POROBETONOVÝ PANEL
- PŮVODNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STENA
- PŮVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA

LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTÍ

Č.m.	Názov	Plocha
6.01	Šachta	18,90 m²
6.02	Sklad	2,13 m²
		21,03 m²