
REZ A´-A´
1
2
3
4
5
6
ZATEPLENIE ATIKY Z XPS HR. 100 mm
BOČNÉ STENY V PRÍPADE POTREBY OŠETRENÉ SANAČNOU SA2, OPATRENÉ NOVOU FASÁDNOU OMIETKOU
Zasklený prístrešok, sklenené tabule hr. 12 mm + oceľová konštrukcia
NOSNÍK 60x80x5 mm
NOSNÍK 80x120x5 mm
ŠIKMÝ STĹP SHS 80x80x5 mm
VÝPLŇ ZÁBRADLIA ŤAHOKOV
VSD
ZÁKLADOVÉ POMERY SÚ NEZNÁME
±0,000
+17,676
+14,652
+13,800
+11,200
+8,400
+5,600
+2,800
-1,845
-2,660


REZ B´-B´
6
5
4
3
2
1
ZATEPLENIE ATIKY Z XPS HR. 100 mm
TEPELNÁ IZOLÁCIA Z XPS
TEPELNÁ IZOLÁCIA Z KAMENNEJ VLNY HR. 160 mm
Zasklený prístrešok, sklenené tabule hr. 12 mm + oceľová konštrukcia
NOSNÍK 60x80x5 mm
NOSNÍK 80x120x5 mm
ŠIKMÝ STĹP SHS 80x80x5 mm
VÝPLŇ ZÁBRADLIA ŤAHOKOV
ZÁKLADOVÉ POMERY SÚ NEZNÁME
+17,676
+16,800
+13,800
±0,000
-1,845
-2,750

POPIS NOVÝCH PRÁC

- SPÄTNÁ MONTÁŽ POPISNÝCH TABÚL A POPISNÉHO ČÍSLA NA FASÁDU OBJEKTU
- SPÄTNÁ MONTÁŽ POŠTOVEJ SCHRÁNKY Z FASÁDY OBJEKTU
- PO UKONČENÍ ZATEPĽOVACÍCH PRÁC SUTERÉNNEJ ČASTI A S TÝM SÚVISIACICH KONŠTRUKCIÍ SA PREVEDIE SPÄTNÝ ZÁSYP VYTVORENEJ RYHY. ZÁSYP REALIZOVAŤ PÔVODNOU ZEMINOU SO ZHUTNENÍM PO 0,20 m, MIERA HUTNENIA URČENÁ STATIKOM
- PRED REALIZÁCIOU ZATEPLENIA JE POTREBNÉ LOKÁLNE OČISTENIE FASÁDNEJ OMIETKY OD VŠETKÝCH NEČISTÔT, ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ EXISTUJÚCEJ OMIETKY A MALTY, NÁSLEDNE PREVIESŤ OPRAVU POŠKODENÝCH MIEST POMOCOU VYSPRAVKOVEJ MALTY SO ZAROVNANÍM POVRHU K EXISTUJÚCEJ OMIETKE
- PRED ZATEPLENÍM SOKLOVEJ ČASTI JE PO CELOM OBVODE NUTNÉ PREVIESŤ SANÁCIU PROTI SPODNEJ VODE
- EXISTUJÚCU PODLAHU LOGGIÍ JE NUTNÉ OČISTIŤ OD VŠETKÝCH NEČISTÔT
- ODSTRÁNENIE VŠETKÝCH VÝŤAHOVÝCH KABÍN SO ZARIADENÍM. POPIS NÁVRHU NOVÝCH VÝŤAHOV VIĎ. TECHNICKÚ SPRÁVU. DETAILNÉ RIEŠENIE VÝMENY VÝŤAHOV BUDE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ VO VYŠŠOM STUPNI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
- OSTENIA A NADPRAŽIA FASÁDNYCH OKIEN A DVERÍ ZATEPLIŤ POMOCOU TEPELNEJ IZOLÁCIE Z PIR DOSÁK O HR. 20 mm

N1 - NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK Z DRVENÉHO KAMENIVA FR. 16-32, OLEMOVANIE PARKOVÝM BETÓNOVÝM OBRUBNÍKOM O HR. 50 mm
N2 - NOVÉ BALKÓNOVÉ ZÁBRADLIE Z OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE, VÝPLŇ KOMBINÁCIA ŤAHOKOVU A CEMENTOKOMPOZITNEJ DOSKY
N3 - NOVÝ HRANATÝ ODKVAPOVÝ SYSTÉM Z POZINKOVANÉHO PLECHU
N4 - NOVÉ VETRACIE MRIEŽKY OPATRENÉ SIEŤKOU PROTI HYZU A GRAVITAČNOU ŽALÚZIOU
N5 - NOVÉ VÝŤAHOVÉ KABÍNY S TECHNIKOU
N6 - NOVÁ ATIKA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
N7 - NOVÉ PÄTKY PRE OCEĽOVÉ STĹPIKY PRÍSTREŠKA Z PROSTÉHO BETÓNU O ROZMERE 800x800 mm DO NEZAMŔZNEJ HĹBKY
N8 - SPÄTNÁ MONTÁŽ PODLAHOVEJ MRIEŽKY
N9 - NOVÉ OCEĽOVÉ ZÁBRADLIE UCHYTENÉ O KONŠTRUKCIU PRÍSTREŠKA, VÝPLŇ Z ŤAHOKOVU
N10 - NOVÝ BALKÓNOVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL, napr. Altro drain
N11 - SPÄTNÁ MONTÁŽ NEREZOVÉHO KOMÍNA PRED REALIZÁCIOU ZATEPLENIA FASÁDY, PRED MONTÁŽOU POTREBNÁ ÚPRAVA, VIĎ. DIEL UVK
N12 - SPÄTNÁ MONTÁŽ ODKVAPOVÉHO SYSTÉMU PO UKONČENÍ VÝSPRAVKOV POŠKODENÝCH MIEST FASÁDNEJ OMIETKY A NANESENÍ NOVEJ FASÁDNEJ OMIETKY
N13 - ZAMUROVANIE OTVORU POMOCOU PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC HR. 150 mm
N14 - NOVÉ OCEĽOVÉ ZÁBRADLIE NA EXTERIÉROVOM SCHODISKU, VÝPLŇ ŤAHOKOV
N15 - NOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA Z FALCOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU
N16 - NOVÁ ODVETRÁVACIA HLAVICA, 17 KS O Ø 150 mm
N17 - NOVÁ ODVETRÁVACIA HLAVICA, 1 KS O Ø 250 mm
N18 - VÝLEZ S NOŽNICOVÝM REBRÍKOM A TERMOIZOLAČNÝM POKLOPOM, UKONČENIE LIŠTAMI A OBVODOVÝM TESNENÍM, U=0,9 W/m²K
N20 - EXISTUJÚCI DAŽĎOVÝ VPUST VÝŠKOVO PRISPÔSOBENÝ NOVEJ SKLADBE STREŠNEJ KONŠTRUKCIÍ, UKONČENIE NOVÝM OCHRANNÝM KOŠOM
N21 - SPÄTNÁ MONTÁŽ INTERIÉROVÝCH MREŽÍ, MREŽE PRED MONTÁŽOU OČISTIŤ OD NEČISTÔT A OPATRIŤ NOVÝM 1X ZÁKLADNÝM NÁTEROM + 2 x VRCHNÝ NÁTER V PÔVODNEJ BIELEJ FARBE
N22 - NOVÁ DECENTRÁLNA REKUPERAČNÁ JEDNOTKA, VIĎ. DIEL RV - REKUPERAČNÉ VETRANIE

Ox - NOVÉ HLINÍKOVÉ OKNÁ S IZOLAČNÝM 3-SKLOM, VIĎ. VÝKAZ OKIEN A DVERÍ
Dx - NOVÉ HLINÍKOVÉ DVERE, PRESKLENIE IZOLAČNÝM 3-SKLOM, VIĎ. VÝKAZ OKIEN A DVERÍ
Bx - NOVÁ HLINÍKOVÁ BALKÓNOVÁ ZOSTAVA, VIĎ. VÝKAZ OKIEN A DVERÍ
Prx - KONŠTRUKCIA OCEĽOVÉHO PRÍSTREŠKA

SKLADBA STREŠNÉHO PLÁŠŤA

S1 - STREŠNÝ PLÁŠŤ

- VRCHNÝ ASFALTOVÝ PÁS, MODIFIKÁCIA -36/+120, POLYESTEROVÁ VLOŽKA (NAPR. BAUDER BAUKUBIT K5K)	HR. 5,2 mm
- SPODNÝ SAMOLEPIACI ASFALTOVÝ PÁS S VARIABILNÝM OKRAJOM MODIFIKÁCIA -30/+100 (NAPR. BAUDER TEC KSA DUO)	HR. 3 mm
- SPÁDOVÁ VRSTVA ZO SPÁDOVÝCH PIR DOSÁK (λ=0,027W/mK, NAPR. BAUDER PIR T)	min. HR. 80 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z PIR DOSÁK OBOJSTRANNE KAŠÍROVANÝCH HLINÍKOM, APLIKÁCIA LEPENÍM POMOCOU PENOVÉHO LEPIDLA, λ=0,022W/mK (NAPR. BAUDER PIR FA + LEPIDLO BAUDER)	HR. 160 mm
- PAROZÁBRANA Z ASFALTOVÝCH MODIFIKOVANÝCH PÁSOV, MODIFIKÁCIA -20/+70, HLINÍK-POLYESTEROVÁ VLOŽKA V KOMBINÁCIÍ SO SKLENÝM RÚNOM (NAPR. BAUDER SUPER AL-E)	HR. 3,5 mm
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER (NAPR. BAUDER BURKOLIT PLUS)	
- PÔVODNÁ STROPNÁ DOSKA Z PREFABRIKOVANÝCH ŽB PANELOV	HR. 150 mm
- PÔVODNÁ OMIETKA	

S2 - STREŠNÝ PLÁŠŤ - STROJOVŇA VÝŤAHOVEJ ŠACHTY

- VRCHNÝ ASFALTOVÝ PÁS, MODIFIKÁCIA -36/+120, POLYESTEROVÁ VLOŽKA (NAPR. BAUDER BAUKUBIT K5K)	HR. 5,2 mm
- SPODNÝ SAMOLEPIACI ASFALTOVÝ PÁS S VARIABILNÝM OKRAJOM MODIFIKÁCIA -30/+100 (NAPR. BAUDER TEC KSA DUO)	HR. 3 mm
- SPÁDOVÁ VRSTVA ZO SPÁDOVÝCH PIR DOSÁK (λ=0,027W/mK, NAPR. BAUDER PIR T)	min. HR. 80 mm
- PAROZÁBRANA Z ASFALTOVÝCH MODIFIKOVANÝCH PÁSOV, MODIFIKÁCIA -20/+70, HLINÍK-POLYESTEROVÁ VLOŽKA V KOMBINÁCIÍ SO SKLENÝM RÚNOM (NAPR. BAUDER SUPER AL-E)	HR. 3,5 mm
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER (NAPR. BAUDER BURKOLIT PLUS)	
- PÔVODNÁ STROPNÁ DOSKA Z PREFABRIKOVANÝCH ŽB PANELOV	HR. 150 mm
- ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCEJ POŠKODENEJ A NESÚDRŽNEJ OMIETKY, PENETRAČNÝ NÁTER	
- NOVÁ INTERIÉROVÁ OMIETKA	

S3 - STREŠNÝ PLÁŠŤ NA VZT ŠACHTE

- NOVÝ POZINKOVANÝ ASFALTOVÝ PLECH	
- VRCHNÝ ASFALTOVÝ PÁS, MODIFIKÁCIA -36/+120, POLYESTEROVÁ VLOŽKA (NAPR. BAUDER BAUKUBIT K5K)	HR. 5,2 mm
- SPODNÝ SAMOLEPIACI ASFALTOVÝ PÁS S VARIABILNÝM OKRAJOM MODIFIKÁCIA -30/+100 (NAPR. BAUDER TEC KSA DUO)	HR. 3 mm
- SPÁDOVÁ VRSTVA ZO SPÁDOVÝCH PIR DOSÁK (λ=0,027W/mK, NAPR. BAUDER PIR T)	min. HR. 80 mm
- PAROZÁBRANA Z ASFALTOVÝCH MODIFIKOVANÝCH PÁSOV, MODIFIKÁCIA -20/+70, HLINÍK-POLYESTEROVÁ VLOŽKA V KOMBINÁCIÍ SO SKLENÝM RÚNOM (NAPR. BAUDER SUPER AL-E)	HR. 3,5 mm
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER (NAPR. BAUDER BURKOLIT PLUS)	
- PÔVODNÁ STROPNÁ DOSKA Z PREFABRIKOVANÝCH ŽB PANELOV	HR. 150 mm

POZNÁMKY

Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácii neodkladne informovať projektanta.
Zhotoviteľ je povinný zmeny a úpravy konštrukčného riešenia konzultovať s projektantom.
Zhotoviteľ je povinný skutočné rozmery skontrolovať na stavbe.

- AK SA VYSKYTNÚ NOVÉ SKUTOČNOSTI, KTORÉ MAJÚ VPLYV NA REALIZÁCIU STAVBY, PROJEKTANT SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU PROJEKTU POČAS REALIZÁCIE.
- STATIK SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE POČAS REALIZÁCIE AJ Z INÝCH VECNÝCH DÔVODOV V ZÁUJME DOSIAHNUTIA VÄČŠEJ BEZPEČNOSTI STAVBY.
- KONŠTRUKCIE, KTORÉ NIE SÚ ZAZNAČENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII SA BLIŽŠIE ŠPECIFIKUJÚ POČAS REALIZÁCIE.
- PRI PRESTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ.
- PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY
- VŠETKY DELIACE KONŠTRUKCIE MUSIA VYHOVOVAŤ NORMÁM Z HĽADISKA ZVUKOVEJ POHODY, TEPELNEJ POHODY, POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI.
- SO VZNIKNUTÝM STAVEBNÝM ODPADOM JE NUTNÉ NARÁBAŤ NA ZÁKLADE POPISU V TECHNICKEJ SPRÁVE
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYHOTOVENÁ V POTROBNOSTI PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA
- JEDNOTLIVÉ NÁZVY MATERIÁLOV, KTORÉ SA VYSKYTUJÚ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ SÚ UVEDENÉ AKO PRÍKLADY A V ZMYSLE ZÁKONA Č. 25/2006 ZB.Z. MÔŽU BYŤ NAHRADENÉ EKVIVALENTNÝMI VÝROBKAMI S ROVNAKÝMI TECHNICKÝMI PARAMETRAMI, PRI ZACHOVANÍ ALEBO ZVÝŠENÍ TECHNICKEJ KVALITY BEZ NÁROKU NA ZVÝŠENIE CENY. NAHRADENIE MATERIÁLOV JE NUTNÉ ODSÚHLASIŤ ZÁSTUPCOM STAVEBNÍKA, STAVEBNÝM DOZOROM A PROJEKTANTOM.

± 0,000 = PÔVODNÁ PODLAHA NA 1.NP

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠŤA

OP1 - KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM Z XPS DO V=0,60 m OD UT

- SOKLOVÁ FASÁDNA OMIETKA	HR. 2 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER	
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTÍLNEJ MRIEŽKY	HR. 3 mm
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY	HR. 3 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z XPS DO VÝŠKY 0,60m OD UT	HR. 160 mm
- SANÁCIA PÔVODNÉHO MURIVA	
- PÔVODNÁ PRÍMUROVKA	HR. 100 mm
- PÔVODNÁ HYDROIZOLÁCIA	
- PÔVODNÉ MURIVO	HR. 200 mm
- PÔVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA	HR. 10 mm

OP2 - KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM Z XPS DO V=0,60 m OD UT

- SOKLOVÁ FASÁDNA OMIETKA	HR. 2 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER	
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTÍLNEJ MRIEŽKY	HR. 3 mm
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY	HR. 3 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z XPS DO VÝŠKY 0,60m OD UT	HR. 160 mm
- SANÁCIA PÔVODNÉHO MURIVA	
- PÔVODNÁ PRÍMUROVKA Z TEHÁL	HR. 125 mm
- PÔVODNÁ HYDROIZOLÁCIA	
- PÔVODNÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA	HR. 270 mm
- PÔVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA	HR. 10 mm

OP3 - KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM Z KAMENNEJ VLNY

- SOKLOVÁ FASÁDNA OMIETKA	HR. 2 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER	
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTÍLNEJ MRIEŽKY	HR. 3 mm
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY	HR. 3 mm
- TEPELNÁ Z KAMENNEJ VLNY (λ=0,035W/mK)	HR. 160 mm
- PENETRÁCIA	
- PÔVODNÁ PRÍMUROVKA Z TEHÁL	HR. 125 mm
- PÔVODNÁ HYDROIZOLÁCIA	
- PÔVODNÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA	HR. 270 mm
- PÔVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA	HR. 10 mm

OP4a - KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM Z KAMENNEJ VLNY

- SOKLOVÁ FASÁDNA OMIETKA	HR. 2 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER	
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTÍLNEJ MRIEŽKY	HR. 3 mm
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY	HR. 3 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z KAMENNEJ VLNY (λ=0,035W/mK)	HR. 100 mm
- PÔVODNÁ PRÍMUROVKA Z TEHÁL	HR. 125 mm
- PÔVODNÁ HYDROIZOLÁCIA	
- PÔVODNÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA	HR. 270 mm
- PÔVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA	HR. 10 mm

OP4b - KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM Z KAMENNEJ VLNY

- FASÁDNA OMIETKA	HR. 2 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER	
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTÍLNEJ MRIEŽKY	HR. 3 mm
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY	HR. 3 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA KAMENNEJ VLNY (λ=0,035W/mK)	HR. 180 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER	
- PÔVODNÁ EXTERIÉROVÁ OMIETKA	HR. 10 mm
- PÔVODNÝ PÓROBETÓNOVÝ PANEL	HR. 300 mm
- PÔVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA	HR. 10 mm

OP5 - KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM Z KAMENNEJ VLNY

- FASÁDNA OMIETKA	HR. 2 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER	
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTÍLNEJ MRIEŽKY	HR. 3 mm
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY	HR. 3 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA KAMENNEJ VLNY (λ=0,035W/mK)	HR. 180 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER	
- PÔVODNÁ EXTERIÉROVÁ OMIETKA	
- PÔVODNÝ PÓROBETÓNOVÝ PANEL	HR. 250 mm
- PÔVODNÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA	HR. 150 mm
- PÔVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA	

OP6 - KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM Z KAMENNEJ VLNY

- FASÁDNA OMIETKA	HR. 2 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER	
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTÍLNEJ MRIEŽKY	HR. 3 mm
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY	HR. 3 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA KAMENNEJ VLNY (λ=0,035W/mK)	HR. 180 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER	
- PÔVODNÁ EXTERIÉROVÁ OMIETKA	
- PÔVODNÉ MURIVO	HR. 250 mm
- PÔVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA	

OP7 - KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM Z KAMENNEJ VLNY

- FASÁDNA OMIETKA	HR. 2 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER	
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTÍLNEJ MRIEŽKY	HR. 3 mm
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY	HR. 3 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z KAMENNEJ VLNY (λ=0,035W/mK)	HR. 100 mm
- PÔVODNÁ EXTERIÉROVÁ OMIETKA	
- PÔVODNÝ PÓROBETÓNOVÝ PANEL	HR. 250 mm
- PÔVODNÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA	HR. 150 mm
- PÔVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA	

LEGENDA MATERIÁLOV

□	EXISTUJÚCE ZVISLÉ ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE O HR. 150 mm, PRÍPADNE TEHLOVÉ MURIVO, PÓROBETÓNOVÉ MURIVO
▨	EXISTUJÚCI ZÁSYP
▨	EXIST. OBVODOVÁ STENA ZATEPLENÁ KONTAKTNÝM ZATEPĽOVACÍM SYSTÉMOM Z XPS O HR. 160 mm
▨	EXIST. OBVODOVÁ STENA ZATEPLENÁ KONTAKTNÝM ZATEPĽOVACÍM SYSTÉMOM Z KAMENNEJ VLNY O HR. 160 mm, PRÍPADNE 180 mm
🟥	TEPELNÁ IZOLÁCIA Z PIR PANELOV
▨	NOVÉ BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE
▨	SPÄTNÝ ZÁSYP PÔVODNOU ZEMINOU, HUTNENIE PO 200 mm, MIERA HUTNENIA VIĎ. DIEL STATIKA
▨	ŠTRK
—	NOVÉ KONŠTRUKCIE
- - -	NOVÁ HYDROIZOLÁCIA
- - -	NAVRHOVANÁ SANÁCIA, POPIS SA1

SA1 - SANÁCIA SOKLOVEJ ČASTI

PO ODSTRÁNENÍ KERAMICKÉHO OBKLADU SOKLOVEJ ČASTI A PRED REALIZÁCIOU ZATEPLENIA JE NUTNÉ PO CELOM OBVODE RIEŠIŤ SANÁCIU:

1. POŠKODENÉ MIESTA OBVODOVEJ STENY JE NUTNÉ OČISTIŤ OD VŠETKÝCH NEČISTÔT, MIESTA NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ OMIETKY A MALTY JE NUTNÉ ODSTRÁNIŤ
2. REALIZÁCIA SANÁCIE SA PREVEDIE POUŽITÍM PRUŽNEJ IZOLÁCIE NA BÁZE BITÚMENU, NAPR. K100 SCHWARZ
3. VÝSPRAVKY PODKLADOVEJ ČASTI PREVIESŤ POMOCOU REPROFILAČNEJ MALTY SO ZAROVNANÍM NA ÚROVEŇ EXISTUJÚCEJ OMIETKY, NAPR. SPERRMORTEL FEIN
4. ZATEPLENIE FASÁDY

SA2 - SANÁCIA LOGGIE

POŠKODENÉ MIESTA ŽELEZOBETÓNOVÝCH STIEN A DOSÁK LOGGIÍ S ODHALENOU VÝSTUŽOM JE PRED REALIZÁCIOU ZATEPLENIA POTREBNÉ OŠETRIŤ (predpokladaná poškodená plocha činí 10% z celkovej plochy loggií):

1. MIESTA POŠKODENÝCH, NESÚDRŽNÝCH A SKARBONOVANÝCH BETÓNOVÝCH ČASTÍ JE NUTNÉ ODSTRÁNIŤ
2. ODHALENÚ KONŠTRIKČNÚ VÝSTUŽ JE NUTNÉ MECHANICKY OČISTIŤ OD KORÓZIE, PRACHU A AKÝCHKOĽVEK ĎALŠÍCH NEČISTÔT
3. NA VYČISTENÚ VÝSTUŽ SA APLIKUJE ANTIKORÓZNY NÁTER, NAPR. KORROHAFT PLUS (tento konkrétny prípravok plní aj funkciu adhézneho mostíka)
4. VYSPRAVENIE POŠKODENÝCH PLÔCH POMOCOU REPROFILAĆNEJ MALTY, NAPR. QUELLMORTEL

V PRÍPADE POŠKODENÝCH POVRCHOVÝCH MIEST LOGGIÍ (poškodené omietky)

1. OČISTENIE STIEN LOGGIÍ OD VŠETKÝCH NEČISTÔT, NESÚDRŽNÉ MIESTA OMIETOK ODSTRÁNIŤ
2. VYSPRAVENIE POŠKODENÝCH PLÔCH POMOCOU OPRAVNEJ MALTY, NAPR. SPERRMORTEL FEIN

SKLADBA NOAVRHOVANÝCH ÚPRAV PODLÁH

P1 - PODLAHA LOGGIÍ:

- EXTERIÉROVÁ PROTIŠMYKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	HR. 10 mm
- LEPIDLO NA DLAŽBU DO EXTERIÉRU, NAPR. ATRO FLEX S1	HR. 5 mm
- PRUŽNÁ HYDROIZOLAČNÁ MS POLYMÉROVÁ HMOTA APLIKOVANÁ V 2 VRSTVÁCH, 2. VRSTVA S POSYPOM Z KREMIČITÉHO PIESKU FR. 0,6-1,2 mm,	CLEKOVÁ HR. 3,0 mm
- SPÁDOVÝ POTER, SPÁD 2%	MIN. HR. 20 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER	
- EXISTUJÚCA ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA	HR. 150 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA FASÁDNOU OMIETKOU	

P2 - PODLAHA EXTERIÉROVÉHO SCHODISKA:

- EXTERIÉROVÁ PROTIŠMYKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	HR. 20 mm
- LEPIDLO NA DLAŽBU DO EXTERIÉRU, NAPR. ATRO FLEX S1	HR. 5 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER	
- EXISTUJÚCA ŽELEZOBETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA	

UPOZORNENIE

PRI VYPRACOVANÍ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE NEBOLI REALIZOVANÉ SONDY DO VŠETKÝCH NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ OBJEKTU, STRECHY A ZÁKLADOV. VZHĽADOM NA NAVHOVANÉ REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE ODPORÚČAME PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE VYPRACOVAŤ TAKÉTO SONDY PRE POTREBY OVERENIA JEDNOTLIVÝCH SKLADIEB NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ A ZISTENIA SÚČASTNÉHO STAVU DANÝCH KONŠTRUKCIÍ!
PRED REALIZÁCIOU RYHY OKOLO CELÉHO OBJEKTU JE NUTNÉ PREVERIŤ HĹBKU ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ STIEN LOGGIÍ. PRI VÝKOPOVÝCH PRÁCACH JE NUTNÉ DBAŤ NA OCHRANU ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ PRED PODKOPANÍM!

JEGON
Architektonická kancelária
Š. Kukuru 12, MICHALOVCE
www.jegon.sk
+421 (0)56 6433457

INVESTOR:	**Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves**
MIESTO STAVBY:	**ulica Slovenská 56/2551,k.ú. Spišská Nová Ves, p.č. 54, 89/3**
AUTOR:	**Ing. Jozef Gonos**
ZOD.PROJEKTANT:	**Ing. Jozef Gonos**
PROJEKTANT:	**Ing. Mária Albrechtová**
STAVBA:	**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU**
STAVEBNÝ OBJEKT:	**SO 01 - ŠKOLSKÝ INTERNÁT**
NÁZOV VÝKRESU:	**Rez A´- A´, B´- B´ - nový stav**

DIEL:	ARCH.Č.:	FORMÁT:	DÁTUM:	MIERKA:
ASR	1504	12xA4	10/2022	1 : 50

STUPEŇ PD:
STAVEBNÉ POVOLENIE

Č. PARE

Č.VÝKRESU: 1504-01-ASR-15

TENTO PROJEKT JE DUŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM AUTORA