




SKLADBA OBVODOVÉHO PLAŠŤA

OP1 - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z XPS DO V=0,60 m OD UT

- SOKLOVÁ FASÁDNA OMIETKA	HR. 2 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER	
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTÍLNEJ MREŽKY	HR. 3 mm
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY	HR. 3 mm
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY	HR. 3 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z XPS DO VÝŠKY 0,60m OD UT	HR. 160 mm
- SANÁCIA PÓVODNEHO MURIVA	
- PÓVODNÁ PRIMUROVKA	HR. 100 mm
- PÓVODNÁ HYDROIZOLÁCIA	
- PÓVODNÉ MURIVO	HR. 200 mm
- PÓVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA	HR. 10 mm

OP2 - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z XPS DO V=0,60 m OD UT

- SOKLOVÁ FASÁDNA OMIETKA	HR. 2 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER	
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTÍLNEJ MREŽKY	HR. 3 mm
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY	HR. 3 mm
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY	HR. 3 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z XPS DO VÝŠKY 0,60m OD UT	HR. 160 mm
- SANÁCIA PÓVODNEHO MURIVA	
- PÓVODNÁ PRIMUROVKA Z TEHÁL	HR. 125 mm
- PÓVODNÁ HYDROIZOLÁCIA	
- PÓVODNÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA	HR. 270 mm
- PÓVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA	HR. 10 mm

OP3 - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z KAMENNEJ VLNÝ

- SOKLOVÁ FASÁDNA OMIETKA	HR. 2 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER	
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTÍLNEJ MREŽKY	HR. 3 mm
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY	HR. 3 mm
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY	HR. 3 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA KAMENNEJ VLNÝ (λ=0,035W/mK)	HR. 160 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER	
- PÓVODNÁ PRIMUROVKA Z TEHÁL	HR. 125 mm
- PÓVODNÁ HYDROIZOLÁCIA	
- PÓVODNÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA	HR. 270 mm
- PÓVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA	HR. 10 mm

OP4a - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z KAMENNEJ VLNÝ

- SOKLOVÁ FASÁDNA OMIETKA	HR. 2 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER	
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTÍLNEJ MREŽKY	HR. 3 mm
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY	HR. 3 mm
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY	HR. 3 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA KAMENNEJ VLNÝ (λ=0,035W/mK)	HR. 100 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER	
- PÓVODNÁ PRIMUROVKA Z TEHÁL	HR. 125 mm
- PÓVODNÁ HYDROIZOLÁCIA	
- PÓVODNÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA	HR. 270 mm
- PÓVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA	HR. 10 mm

OP4b - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z KAMENNEJ VLNÝ

- FASÁDNA OMIETKA	HR. 2 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER	
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTÍLNEJ MREŽKY	HR. 3 mm
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY	HR. 3 mm
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY	HR. 3 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA KAMENNEJ VLNÝ (λ=0,035W/mK)	HR. 160 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER	
- PÓVODNÁ EXTERIÉROVÁ OMIETKA	HR. 10 mm
- PÓVODNÝ PÓROBETONOVÝ PANEL	HR. 300 mm
- PÓVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA	HR. 270 mm
- PÓVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA	HR. 10 mm

OP5 - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z KAMENNEJ VLNÝ

- FASÁDNA OMIETKA	HR. 2 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER	
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTÍLNEJ MREŽKY	HR. 3 mm
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY	HR. 3 mm
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY	HR. 3 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA KAMENNEJ VLNÝ (λ=0,035W/mK)	HR. 100 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER	
- PÓVODNÁ EXTERIÉROVÁ OMIETKA	HR. 125 mm
- PÓVODNÝ PÓROBETONOVÝ PANEL	HR. 250 mm
- PÓVODNÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA	HR. 300 mm
- PÓVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA	HR. 150 mm

OP6 - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z KAMENNEJ VLNÝ

- FASÁDNA OMIETKA	HR. 2 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER	
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTÍLNEJ MREŽKY	HR. 3 mm
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY	HR. 3 mm
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY	HR. 3 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA KAMENNEJ VLNÝ (λ=0,035W/mK)	HR. 160 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER	
- PÓVODNÁ EXTERIÉROVÁ OMIETKA	HR. 10 mm
- PÓVODNÝ PÓROBETONOVÝ PANEL	HR. 300 mm
- PÓVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA	HR. 250 mm
- PÓVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA	HR. 150 mm

OP7 - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z KAMENNEJ VLNÝ

- FASÁDNA OMIETKA	HR. 2 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER	
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTÍLNEJ MREŽKY	HR. 3 mm
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY	HR. 3 mm
- VYROVNÁVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY	HR. 3 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA KAMENNEJ VLNÝ (λ=0,035W/mK)	HR. 100 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER	
- PÓVODNÁ EXTERIÉROVÁ OMIETKA	HR. 125 mm
- PÓVODNÝ PÓROBETONOVÝ PANEL	HR. 250 mm
- PÓVODNÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA	HR. 300 mm
- PÓVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA	HR. 150 mm

POZNÁMKY

Zhotoviteľ je povinný o zistených chýbách v dokumentácii neodkladne informovať projektanta. Zhotoviteľ je povinný zmeny a úpravy konštrukčných riešení konzultovať s projektantom. Zhotoviteľ je povinný skutočné rozmery skontrolovať na stavbe.

- AK SA VYSKYTNÚ NOVE ŠKODNOSTI, KTORÉ MAJÚ VPLYV NA REALIZÁCIU STAVBY, PROJEKTANT SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU PROJEKTU POČAS REALIZÁCIE
- STATIK SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU PROJEKTU POČAS REALIZÁCIE
- DOKUMENTÁCIA JE VYHOTOVENÁ V POTRBOBNOSTI PRE VYKONANIE STAVEBNÝCH POVOLENÍ
- JEDNOTLIVÉ MŤZY MATERIÁLOV, KTORÉ SA VYSKYTNÚ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII SU UVEDENÉ AJKO PŘÍKLADY A V ZMYSLE ZÁKONA Č. 25/2002 ZB Z. MOŽU BYŤ NAHRADENÉ EKVIWALENTNÝMI VÝROBKAMI S ROVNAKÝMI TECHNICKÝMI PARAMETRAMI. PRI ZACHOVANÍ ALEBO ZVÝŠENÍ TECHNICKÉJ KVALITY BEZ NÁROKU NA ZVÝŠENIE CENY. NAHRADENIE MATERIÁLOV JE NUTNÉ ODSÚHLASIT ZÁSTUPCOM STAVEBNÍKA, STAVEBNÝM DOZOROM A PROJEKTANTOM.

UPOZORNENIE

PRI VYPRACOVANÍ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE NEBOLI REALIZOVANÉ SONDY DO VŠETKÝCH NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ OBJEKTU. STRECHY A ZÁKLADOM NA NAVHOVANÉ REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE ODPORÚČAME PRED ZÁČATÍM REALIZÁCIE VYPRACOVAŤ TAKETO SONDY PRE POTREBY OVERENIA JEDNOTLIVÝCH SKLADIEB NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ A ZISTENIA SÚČASNÉHO STAVU DANYCH KONŠTRUKCIÍ. PRED REALIZÁCIOU RYHY OKOLO CELEHO OBJEKTU JE NUTNÉ PREVERIŤ HLBKU ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ STIEN LOGGII. PRI VÝKOPOVÝCH PRÁČACH JE NUTNÉ DBAŤ NA OCHRANU ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ PRED PODKOPANÍM!

LEGENDA ÚČELU MESTNOSTI

Č.m.	Názov	Plocha	Č.m.	Názov	Plocha
0.01	Sklad prádla	23.63 m²	0.23	Kotolňa	23.94 m²
0.02	Sklad prádla	15.87 m²	0.18	Schodisko	13.50 m²
0.03	Elektronozvodka	7.23 m²	0.19	Chodba	54.77 m²
0.04a	Umývaňa	2.18 m²	0.20	Hobby	23.99 m²
0.04b	WC	0.99 m²	0.21	Sklad nábytku	23.99 m²
0.05	Predsieň	3.74 m²	0.22	Hobby	23.55 m²
0.06	Odborná učebňa - príprava nápojov	15.87 m²	0.23	Sklad nábytku	23.83 m²
0.07	Predsieň - upratovacia	3.70 m²	0.24	Odborná učebňa	23.83 m²
0.08	Výlevka	2.08 m²	0.25	Posilovňa	23.73 m²
0.09	WC	0.97 m²	0.26	Sklad pomôcok	23.75 m²
0.10	Sklad bielizne	15.87 m²	0.27	Sklad pomôcok	14.35 m²
0.11	Dielňa	15.87 m²	0.28	Chodba	9.29 m²
0.12a	Umývaňa	2.08 m²	0.29	Predsieň	2.49 m²
0.12b	WC	0.98 m²	0.30	Výťah 1	2.25 m²
0.13	Predsieň	3.57 m²	0.31	Sklad	3.55 m²
0.14	Sklad učebnic	23.83 m²	0.32	Sklad	6.71 m²
0.15	Pracovňa	23.52 m²	0.33	Schodisko	7.99 m²
0.16	Sklad	23.74 m²	0.34	Sklad	9.83 m²

POPIS NOVÝCH PRÁC

- SPÁTNÁ MONTÁŽ POPISNÝCH TABŮL A POPISNÉHO ČÍSLA NA FASÁDU OBJEKTU
- SPÁTNÁ MONTÁŽ POŠTOVEJ SCHRÁNKY Z FASÁDY OBJEKTU
- PO UKONČENÍ ZATEPLOVACÍCH PRÁC SUTERÉNEJ ČÁSTI A S TÝM SÚVISIACICH KONŠTRUKCIÍ SA PREVEDIE SPÁTNÝ ZÁSP VYTVORENÉJ RYHY. ZÁSP REALIZOVAT PÓVODNOU ZEMINOU SO ZHUTNENÍM PO 0,20 m. MIERA HUTNENIA URČENÁ STATIKOM
- PRED REALIZÁCIU ZATEPLENIA JE POTREBNÉ LOKÁLNE OČISTENIE FASÁDNEJ OMIETKY OD VŠETKÝCH NEČISTÔT. OSTRÁNENIE NESÚRUDNÝCH ČASTÍ EXISTUJUCEJ OMIETKY A MALTÝ, NÁSLEDNE PREVIESŤ OPRÁVU POŠKODENÝCH MIEST POMOCU VYSRAVKOVEJ MALTÝ SO ZAROVNANÍM POVRHU K EXISTUJUCEJ OMIETKE
- PRED ZATEPLENÍM SOKLOVEJ ČÁSTI JE PO CELOM OBVODE NUTNÉ PREVIESŤ SANÁCIU PROTI SPŮDNEJ VODE
- EXISTUJUCU PODLAHU LOGGII JE NUTNÉ OČISTIŤ OD VŠETKÝCH NEČISTÔT
- ODSTRÁNENIE VŠETKÝCH VÝTÁHOVÝCH KABÍN SO ZARIADENÍM. POPIS NÁVRHU NOVÝCH VÝTÁHOV VÍD. TECHNICKÚ SPRÁVU, DETAILNÉ RIEŠENIE VÝMENY VÝTÁHOV BUDE BLÍŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ VO VÝŠŠOM STUPNI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
- OSTENIA A NADPRAŽIA FASÁDNÝCH OKIEN A DVERÍ ZATEPLIŤ POMOCU TEPELNEJ IZOLÁCIE Z PIR DOSÁK O HR. 20 mm

- Ox - NOVÉ HLINIKOVÉ OKNA S IZOLAČNÝM 3-SKL. O. VÝKAZ OKIEN A DVERÍ
- Dx - NOVÉ HLINIKOVÉ DVERE, PRESKLENIE IZOLAČNÝM 3-SKL. O. VÍD. VÝKAZ OKIEN A DVERÍ
- Bx - NOVÁ HLINIKOVÁ BALKONOVÁ ZOSTAVA, VÍD. VÝKAZ OKIEN A DVERÍ
- Px - KONŠTRUKCIA OCELOVÉHO PRÍSTREŠKA

- N1 - NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK Z DRVENÉHO KAMENIVA FR. 16-32. OLEMOVANIE PARKOVÝM BETONOVÝM OBRUBNÍKOM O HR. 50 mm
- N2 - NOVÉ BALKONOVÉ ZABRADLIE Z OCELOVEJ KONŠTRUKCIE, VÝPLŇ KOMBINÁCIA ŤAHOVOU A CEMENTOKOMPOZITNEJ DOSKY
- N3 - NOVÝ HRANATÝ OKDAPOVÝ SYSTÉM Z POZINKOVANÉHO PLECHU
- N4 - NOVÉ VETRAČIE MREŽKY OPATRENÉ SIETKOU PROTI HYŽU A GRAVITAČNOU ŽALÚZIU
- N5 - NOVÉ VÝTÁHOVÉ KABINY S TECHNIKOU
- N6 - NOVÁ ATKA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
- N7 - NOVÉ PÁTKY PRE OCELOVÉ STĹPKY PRÍSTREŠKA Z PROSTÉHO BETÓNU O ROZMERE 800x800 mm DO NEZAMRZNEJ HLBKÝ
- N8 - NOVÁ OCELOVÁ ČISTIACA ROHOŽ PRED VSTUPOM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVANÍM
- N9 - NOVÉ OCELOVÉ ZABRADLIE UCHYTENÉ O KONŠTRUKCIU PRÍSTREŠKA, VÝPLŇ Z ŤAHOVOU
- N10 - NOVÝ BALKONOVÝ HLINIKOVÝ PROFIL, napr. Albro drain
- N11 - SPÁTNÁ MONTÁŽ NEREZOVÉHO KONIA PRED REALIZÁCIU ZATEPLENIA FASÁDY, PRED MONTÁŽU POTREBNÁ ÚPRAVA, VÍD. DIEL UVK
- N12 - SPÁTNÁ MONTÁŽ OKDAPOVÉHO SYSTÉMU PO UKONČENÍ VYSRAVKOVÝCH POŠKODENÝCH MIEST FASÁDNEJ OMIETKY A NANESENÍ NOVEJ FASÁDNEJ OMIETKY
- N13 - ZAMUROVANIE OTVORU POMOCU PÓROBETONOVÝCH TVARNÍC HR. 150 mm
- N14 - NOVÉ OCELOVÉ ZABRADLIE NA EXTERIÉROVOM SCHODISKU, VÝPLŇ ŤAHOVOU
- N15 - NOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA Z FALCOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU
- N16 - NOVÁ ODVETRAVACIA HLAVICA, 17 KS O Ø 150 mm
- N17 - NOVÁ ODVETRAVACIA HLAVICA, 1 KS O Ø 250 mm
- N18 - VÝLEZ S NOŽNICOVÝM REBRÍKOM A TERMOIZOLAČNÝM POKLOPOM, UKONČENIE LIŠŤAMI A OBVODOVÝM TESNENÍM, U=0,9 W/mK
- N20 - EXISTUJUCI DAŽDOVÝ VPUSŤ VÝŠKOVY PRÍSPÔSOBENÝ NOVEJ SKLADBE STREŠNEJ KONŠTRUKCII, UKONČENIE NOVÝM OCHRANNÝM KOŠOM
- N21 - SPÁTNÁ MONTÁŽ INTERIÉROVÝCH MREŽ, MREŽE PRED MONTÁŽU OČISTIŤ OD NEČISTÔT A OPATRIŤ NOVÝM 1x ZÁKLADNÝM NÁTEROM + 2 x VRCHOVÝ NÁTER V PÓVODNEJ BIELEJ FARBE
- N22 - NOVÁ DECENTRÁLNA REKUPERAČNÁ JEDNOTKA, VÍD. DIEL RV - REKUPERAČNÉ VETRANIE
- N23 - VYSRAVKY PODLAHY PO OSAĐENÍ ROZVODOV UK. NOVÝ POKTER HR. 40 mm + NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA, OSAĐENIE UK VEDENIA VÍD. DIEL ÚSTREDNÉHO KURENIA
- N24 - KAPOŤAZ KÁBLA FOTOVOLTAIKY Z SDK S POŽIARNOU ODOLNOSŤU EI 60

LEGENDA MATERIÁLOV

- EXISTUJÚCE ZVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONŠTRUKCIE O HR. 150 mm, PRÍPADNE TEHLOVÉ MURIVO, PÓROBETONOVÉ MURIVO
- EXISTUJÚCI ZÁSP
- EXIST. OBVODOVÁ STENA ZATEPLENÁ KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z XPS O HR. 160 mm
- EXIST. OBVODOVÁ STENA PRI EXTERIÉROVOM SCHODISKU ZATEPLENÁ KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z KAMENNEJ VLNÝ O HR. 100 mm
- NOVÉ PRIEČKY Z PRESNÝCH PÓROBETONOVÝCH TVARNÍC O HR. 150 mm, 100 mm, NA TENKÉ MALTOVÉ LÔŽKO
- NOVÉ KONŠTRUKCIE

SA1 - SANÁCIA SOKLOVEJ ČÁSTI

PO ODSTRÁNENÍ KERAMICKÉHO OBKLADU SOKLOVEJ ČÁSTI A PRED REALIZÁCIU ZATEPLENIA JE NUTNÉ PO CELOM OBVODE RIEŠIŤ SANÁCIU:

1. POŠKODENÉ MIESTA OBVODOVEJ STENY JE NUTNÉ OČISTIŤ OD VŠETKÝCH NEČISTÔT. MIESTA NESÚRUDNÝCH ČASTÍ OMIETKY A MALTÝ JE NUTNÉ ODSTRÁNIŤ
2. REALIZÁCIA SANÁCIE SA PREVEDIE POUŽÍŤM PRÍJNEJ IZOLÁCIE NA BÁZE BITÚMENU, NAPR. K100 SCHWARZ
3. VYSRAVKY PODKLADEJ ČÁSTI PREVIESŤ POMOCU REPROFILÁCNEJ MALTÝ SO ZAROVNANÍM NA ÚROVŇ EXISTUJUCEJ OMIETKY, NAPR. SPERMORTELFEN
4. ZATEPLENIE FASÁDY

SA2 - SANÁCIA LOGGIE

POŠKODENÉ MIESTA ŽELEZOBETONOVÝCH STIEN A DOSÁK LOGGII S ODHADENOU VÝSTUŽOU JE PRED REALIZÁCIU ZATEPLENIA POTREBNÉ OŠETRIŤ (predpokladaná poškodená plocha číni 10% z celkovej plochy loggie):

1. MIESTA POŠKODENÝCH, NESÚRUDNÝCH A SKARBONOVANÝCH BETONOVÝCH ČASTÍ JE NUTNÉ ODSTRÁNIŤ
2. ODHADENÚ KONŠTRUKČIU VÝSTUŽ JE NUTNÉ MECHANICKY OČISTIŤ OD KORÓZIE, PRÁCHU A AKYCHKOLIVĤ DALŠÍCH NEČISTÔT
3. NA VÝČISTENÚ VÝSTUŽ SA APLIKUJE ANTIKORÓZNY NÁTER, NAPR. KORROHAF PLUS (tento konkrétny prípravok plní aj funkciu adhezneho mostíka)
4. VYPRÁVENIE POŠKODENÝCH PLOCH POMOCOU REPROFILÁCNEJ MALTÝ, NAPR. QUELLMORTELF

1. OČISTENIE STIEN LOGGII OD VŠETKÝCH NEČISTÔT. NESÚRUDNÉ MIESTA OMIETOK ODSTRÁNIŤ
2. VYPRÁVENIE POŠKODENÝCH PLOCH POMOCOU OPRÁVNEJ MALTÝ, NAPR. SPERMORTELFEN

RL1-BEVUJIA Č. 1 Z DŇA 17.02.2024 - ÚPRAVA EXTERIÉROVÉHO SCHODISKA A OCELOVÉHO PRÍSTREŠKU PRI HLAVNOM VSTUPE

± 0,000 = PÓVODNÁ PODLAHA NA 1.NP

INVESTOR:	Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves	Č. PARE	
MIESTO STAVBY:	ulica Slovenská 56/2551.k.o. Spišská Nová Ves, p.č. 54, 89/3		
AUTOR:	Ing. Jozef Gonos		
ZOD.PROJEKTANT:	Ing. Jozef Gonos		
PROJEKTANT:	Ing. Mária Albrechtová		
STAVBA:	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU		
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 01 - ŠKOLSKÝ INTERNÁT		
NÁZOV VÝKRESU:	Pódorys 1 PP - nový stav		
DIEL:	ARCH.Č.	FORMAT:	DATUM:
ASR	1504	10x4	10/2022
1:50			
STUPEN.PD.			
STAVEBNÉ POVOLENIE			
TENTO PROJEKT JE OÚŠENÝM VLASTNÍCTVOM AUTORA			

