




SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠŤA			
OP1 - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z XPS DO V=0,60 m OD UT			
- SOKOLOVÁ FASÁDNOVÁ OMIETKA	HR. 2 mm		
- PENETRAČNÝ NÁTER			
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTELNEJ MREŽKY	HR. 3 mm		
- VYROVŇAVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY	HR. 160 mm		
- TEPELNÁ ISOLÁCIA Z XPS DO VÝŠKY 0,60m OD UT			
- SANÁCIA PŮVODNEHO MURIVA	HR. 100 mm		
- PŮVODNÁ PRÍMUROVKA			
- PŮVODNÁ HYDROIZOLÁCIA	HR. 200 mm		
- PŮVODNÉ MURIVO	HR. 10 mm		
- PŮVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA			
OP2 - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z XPS DO V=0,60 m OD UT			
- SOKOLOVÁ FASÁDNOVÁ OMIETKA	HR. 2 mm		
- PENETRAČNÝ NÁTER			
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTELNEJ MREŽKY	HR. 3 mm		
- VYROVŇAVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY	HR. 160 mm		
- TEPELNÁ ISOLÁCIA Z XPS DO VÝŠKY 0,60m OD UT			
- SANÁCIA PŮVODNEHO MURIVA	HR. 125 mm		
- PŮVODNÁ PRÍMUROVKA Z TEHÁL			
- PŮVODNÁ HYDROIZOLÁCIA	HR. 270 mm		
- PŮVODNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA	HR. 10 mm		
- PŮVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA			
OP3 - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z KAMENNEJ VLNÝ			
- FASÁDNOVÁ OMIETKA	HR. 2 mm		
- PENETRAČNÝ NÁTER			
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTELNEJ MREŽKY	HR. 3 mm		
- VYROVŇAVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY	HR. 160 mm		
- TEPELNÁ ISOLÁCIA KAMENNEJ VLNÝ (λ=0,035W/mK)			
- PENETRAČNÝ NÁTER			
- PŮVODNÁ PRÍMUROVKA Z TEHÁL	HR. 125 mm		
- PŮVODNÁ HYDROIZOLÁCIA			
- PŮVODNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA	HR. 270 mm		
- PŮVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA	HR. 10 mm		
OP4b - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z KAMENNEJ VLNÝ			
- FASÁDNOVÁ OMIETKA	HR. 2 mm		
- PENETRAČNÝ NÁTER			
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTELNEJ MREŽKY	HR. 3 mm		
- VYROVŇAVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY	HR. 160 mm		
- TEPELNÁ ISOLÁCIA KAMENNEJ VLNÝ (λ=0,035W/mK)			
- PENETRAČNÝ NÁTER			
- PŮVODNÁ PRÍMUROVKA Z TEHÁL	HR. 125 mm		
- PŮVODNÁ HYDROIZOLÁCIA			
- PŮVODNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA	HR. 270 mm		
- PŮVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA	HR. 10 mm		
OP5 - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z KAMENNEJ VLNÝ			
- FASÁDNOVÁ OMIETKA	HR. 2 mm		
- PENETRAČNÝ NÁTER			
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTELNEJ MREŽKY	HR. 3 mm		
- VYROVŇAVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY	HR. 160 mm		
- TEPELNÁ ISOLÁCIA KAMENNEJ VLNÝ (λ=0,035W/mK)			
- PENETRAČNÝ NÁTER			
- PŮVODNÁ PRÍMUROVKA Z TEHÁL	HR. 125 mm		
- PŮVODNÁ HYDROIZOLÁCIA			
- PŮVODNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA	HR. 270 mm		
- PŮVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA	HR. 10 mm		
OP6 - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z KAMENNEJ VLNÝ			
- FASÁDNOVÁ OMIETKA	HR. 2 mm		
- PENETRAČNÝ NÁTER			
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTELNEJ MREŽKY	HR. 3 mm		
- VYROVŇAVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY	HR. 160 mm		
- TEPELNÁ ISOLÁCIA KAMENNEJ VLNÝ (λ=0,035W/mK)			
- PENETRAČNÝ NÁTER			
- PŮVODNÁ PRÍMUROVKA Z TEHÁL	HR. 125 mm		
- PŮVODNÁ HYDROIZOLÁCIA			
- PŮVODNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA	HR. 270 mm		
- PŮVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA	HR. 10 mm		
OP7 - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z KAMENNEJ VLNÝ			
- FASÁDNOVÁ OMIETKA	HR. 2 mm		
- PENETRAČNÝ NÁTER			
- VYSTUŽENÁ VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY A SKLOTEXTELNEJ MREŽKY	HR. 3 mm		
- VYROVŇAVACIA VRSTVA Z LEPIACEJ STIERKY	HR. 160 mm		
- TEPELNÁ ISOLÁCIA KAMENNEJ VLNÝ (λ=0,035W/mK)			
- PENETRAČNÝ NÁTER			
- PŮVODNÁ PRÍMUROVKA Z TEHÁL	HR. 125 mm		
- PŮVODNÁ HYDROIZOLÁCIA			
- PŮVODNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA	HR. 270 mm		
- PŮVODNÁ VNÚTORNÁ OMIETKA	HR. 10 mm		

LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTI					
Č.m.	Názov	Plocha	Č.m.	Názov	Plocha
1.01	Hlavný vstup	8,87 m²	1.17b	Kúpeľňa	2,19 m²
1.02	Vstupná hala	10,01 m²	1.17c	WC	0,98 m²
1.03	Vrátnica	6,37 m²	1.17d	Izba	15,87 m²
1.04	Chodba	44,75 m²	1.17e	Loggia	3,52 m²
1.05a	Výťah 3	2,12 m²	1.18a	Predsieň	3,70 m²
1.05b	Výťah 2	2,18 m²	1.18b	Kúpeľňa	2,19 m²
1.05c	Výťah 1	2,25 m²	1.18c	WC	0,99 m²
1.06	Predsieň	2,51 m²	1.18d	Izba	15,87 m²
1.07	Chodba	7,55 m²	1.18e	Loggia	3,52 m²
1.08	Schodisko	7,98 m²	1.19a	Predsieň	3,70 m²
1.09a	Kancelária - vychovávateľ	10,01 m²	1.19b	Kúpeľňa	2,19 m²
1.09b	Loggia	3,52 m²	1.19c	WC	0,99 m²
1.10	Sklad	3,47 m²	1.19d	Izba	15,87 m²
1.11	Sklad	2,55 m²	1.19e	Loggia	3,52 m²
1.12	Schodisko	3,55 m²	1.20a	Predsieň	3,70 m²
1.13	Chodba	45,32 m²	1.20b	Kúpeľňa	2,19 m²
1.14a	Predsieň	3,74 m²	1.20c	WC	0,98 m²
1.14b	Kúpeľňa	2,18 m²	1.20d	Izba	15,87 m²
1.14c	WC	0,99 m²	1.20e	Loggia	3,52 m²
1.14d	Učebňa	15,87 m²	1.21a	Kúpeľňa	3,74 m²
1.14e	Loggia	3,52 m²	1.21b	Kúpeľňa	2,19 m²
1.15a	Predsieň	3,74 m²	1.21c	WC	0,99 m²
1.15b	Kúpeľňa	2,18 m²	1.21d	Izba	15,87 m²
1.15c	WC	0,99 m²	1.21e	Loggia	3,52 m²
1.15d	Viacúčelová miestnosť	15,87 m²	1.22	Byt škólnika - chodba	7,20 m²
1.15e	Loggia	3,52 m²	1.23a	Predsieň	3,19 m²
1.16a	Predsieň	3,74 m²	1.23b	WC	1,20 m²
1.16b	Kúpeľňa	2,18 m²	1.23c	Kúpeľňa	3,02 m²
1.16c	WC	0,99 m²	1.23d	Kuchňa	15,01 m²
1.16d	Izba	15,87 m²	1.23e	Loggia	3,52 m²
1.16e	Loggia	3,52 m²	1.24a	Izba	21,05 m²
1.17a	Predsieň	3,70 m²	1.24b	Saňnik	2,77 m²
					</

POZNÁMKA
- V MIESTNOSTI Č. 1.24a, 1.22, 1.23a, 1.23d - NOVÁ NÁSLAPNÁ VRSTVA Z LAMINÁTU
- V MIESTNOSTI Č. 1.23b, 1.23c - NOVÁ NÁSLAPNÁ VRSTVA Z KERAMICKEJ DLAŽBY

SKLADBA NOAVRHOVANÝCH ÚPRAV PODLAŽ

- P1 - PODLAHA LOGGII**
- EXTERIÉROVÁ PROTISYMŔOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA HR. 10 mm
- LEPIDLO NA DLAŽBU DO EXTERIÉRU, NAPR. ATRO FLEX S1 HR. 5 mm
- PRUŽNÁ HYDROIZOLÁCIA MS POLYMEROM A HMŔA APLIKOVANÁ V ZVÝŠTOCH, 2. VRSTVA S POSYPOM Z KREMITEHO PIESKU FR. 0,6-1,2 mm, CIEKOVÁ HR. 3,0 mm
- SPADOVÝ POTER, SPAD 2% MIN. HR. 20 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER
- EXISTUJÚCA ŽELEZOBETONOVÁ DOSKA
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA FASÁDNOU OMIETKOU

- P2a - PODLAHA EXTERIÉROVÉHO SCHODISKÁ (EXIST. ČASŤ PODESTI)**
- EXTERIÉROVÁ PROTISYMŔOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA HR. 20 mm
- LEPIDLO NA DLAŽBU DO EXTERIÉRU, NAPR. ATRO FLEX S1 HR. 5 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER
- EXISTUJÚCA ŽELEZOBETONOVÁ KONŠTRUKCIA

- P2b - PODLAHA NAVRHOVANÉHO EXTERIÉROVÉHO SCHODISKÁ**
- EXTERIÉROVÁ PROTISYMŔOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA HR. 20 mm
- LEPIDLO NA DLAŽBU DO EXTERIÉRU, NAPR. ATRO FLEX S1 HR. 5 mm
- NOVÁ ATKA Z PORLAŠTOVÉHO PLECHU
- NAVRHOVANÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONŠTRUKCIA, VID. DIEL STATIKA

- P3 - PODLAHA V MIESTNOSTIACH S OZNAČENÍM 2.20a, 2.20b, 2.21a, 2.21b**
- EXTERIÉROVÁ PROTISYMŔOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA HR. 10 mm
- LEPIDLO NA DLAŽBU HR. 5 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER
- EXISTUJÚCA STROPNÁ KONŠTRUKCIA

- P4 - PODLAHA V MIESTNOSTIACH S OZNAČENÍM 2.20c, 2.21c**
- NOVE PVC
- LEPIDLO NA PVC
- PENETRAČNÝ NÁTER
- EXISTUJÚCA STROPNÁ KONŠTRUKCIA

LEGENDA MATERIÁLOV

- EXISTUJÚCE ZVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONŠTRUKCIE O HR. 150 mm, PRÍPADNE TEHLÉ MURIVO, POROBETONOVÉ MURIVO
VYSYPKY PODLAHY PO REALIZÁCI ROZVODOV ÚSTREDNÉHO KÚRENIA
EXIST. OBVODOVÁ STĚNA ZATEPLENÁ KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z KAMENNEJ VLNÝ O HR. 180 mm
EXIST. OBVODOVÁ STĚNA PRI EXTERIÉROVOM SCHODISKU ZATEPLENÁ KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z KAMENNEJ VLNÝ O HR. 100 mm
NOVÉ KONŠTRUKCIE
VSTUP DO OBJEKTU

POPIS SCHODISKOVÝCH PLOŠÍN
PLOŠINA 1:
UMIESTNENIE SCHODISKOVEJ PLOŠINY: V EXTERIÉRI NA SCHODISKU PRI HLAVNOM VSTUPE, PREKONANÁ VÝŠKA 0,750 m
NOSNOSŤ PLOŠINY: 300 kg
JE SÚČASŤOU DODÁVKY PLOŠINY. KOLAJNICA UCHYTENÁ DO ŽELEZOBETONOVEJ KONŠTRUKCIE SCHODISKÁ POMOCOU SAMOSTATNÝCH STĖPIKOV.

DRÁHA PLOŠINY: PRIAMÁ, ZÁČIATOK KOLAJNICE NA 1.NP. NA HRANE POSLEDNÉHO STUPŇA PLOŠINY. DISPOZÍCIE BEZPEČNOSTNÝM PRVKOM PODLA EN 8140, VRÁTANE OCHRANY NŔM, MOŽNOSTE ZLOŽENIA V DOBE NEVÝUŽIVANIA. PROTISYMŔOVÁ PODLAHA, ROZMER NÁSTUPNEJ PLOCHY PLOŠINY 1,0 x 0,8 m
OVLÁDANIE PLOŠINY: PLNE AUTOMATICKÉ POMOCOU OVLÁDACEHO PANELA NA PLOŠINE A OVLÁDAČA NAPR. ŠÍKMA SCHODISKOVÁ PLOŠINA LOGII
NAPR. ŠÍKMA SCHODISKOVÁ PLOŠINA LOGII

PRESNÉ OSADENIE PLOŠINY S TECHNICKÝM RIŠENÍM BUDE UPRESNENÉ PODLA VYBRÁTEHO DODÁVATEĽA!

PLOŠINA 2:
UMIESTNENIE SCHODISKOVEJ PLOŠINY: V INTERIÉRI NA DVOJRAJENNOM SCHODISKU, PREKONANÁ VÝŠKA 3,90 m
NOSNOSŤ PLOŠINY: 300 kg
JE SÚČASŤOU DODÁVKY PLOŠINY. KOLAJNICA UCHYTENÁ DO ŽELEZOBETONOVEJ KONŠTRUKCIE SCHODISKÁ POMOCOU SAMOSTATNÝCH STĖPIKOV.

DRÁHA PLOŠINY: ZÁČIATOK KOLAJNICE NA 1.NP. NA HRANE POSLEDNÉHO STUPŇA PLOŠINY. DISPOZÍCIE BEZPEČNOSTNÝM PRVKOM PODLA EN 8140, VRÁTANE OCHRANY NŔM, MOŽNOSTE ZLOŽENIA V DOBE NEVÝUŽIVANIA. PROTISYMŔOVÁ PODLAHA, ROZMER NÁSTUPNEJ PLOCHY PLOŠINY 1,0 x 0,8 m
OVLÁDANIE PLOŠINY: PLNE AUTOMATICKÉ POMOCOU OVLÁDACEHO PANELA NA PLOŠINE A OVLÁDAČA V TELEFONE
NAPR. ŠÍKMA SCHODISKOVÁ PLOŠINA V6S

PRESNÉ OSADENIE PLOŠINY S TECHNICKÝM RIŠENÍM BUDE UPRESNENÉ PODLA VYBRÁTEHO DODÁVATEĽA!

UPOZORNENIE

PRI VYPRACOVANÍ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE NEBOU REALIZOVANÉ SONDY DO VŠETKÝCH NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ OBJEKTU, STRECHY A ZÁKLADOV. VZHLADOM NA NAVHOVANE REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE ODOPORUČAME PRED ZÁČIATK REALIZÁCIE VYPRACOVAŤ TAKETO SONDY PRE POTREBY OVERENIA JEDNOTLIVÝCH SKLADIEB NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ A ZISTENIE SÚČASNÉHO STAVU DANYCH KONŠTRUKCIÍ. JE NÚTNE PREVERÍŤ HLBKU ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ STIEN LOGGII. PRI VÝKOPOVÝCH PRÁČACH JE NÚTNE DBÁŤ NA OCHRANU ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ PRED PODKOPANÍM

POZNÁMKY

- Zhotoviteľ je povinný o zistených chýbách v dokumentácii neodkladne informovať projektanta.
Zhotoviteľ je povinný zmeny a opravy konkrétného riešenia konzultovať s projektantom.
Zhotoviteľ je povinný skutočné rozmery skontrolovať na stavbe.
- AK SA VYSKYTNÚ NÚTNE SÚČASŤI, KTORÉ MAJU VPLYV NA REALIZÁCIU STAVBY, PROJEKTANT SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU PROJEKTU POČAS REALIZÁCIE.
- STATIK SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE POČAS REALIZÁCIE AJ Z INÝCH VEČNÝCH DŔVODVŮV Z KAMENNEJ DLAŽBY, VÁŽBE, BEZPEČNOSTI STAVBY.
- KONŠTRUKCIE, KTORÉ NIE SU ZARADENÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII SA BLIŽŠIE SPECIFIKUJÚ POČAS REALIZÁCIE.
- PRI PRESTAVBE JE NÚTNE DODRŽÁŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODLA NAVHOVANEJ VÝROBOU MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SU V PROJEKTE BLIŽŠIE SPECIFIKOVANÉ.
- PRI NESPECIFIKOVANÝCH KRITERIÁCH JE NÚTNE DODRŽÁŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY.
- VŠETKY DIELICE KONŠTRUKCIE MUSIA VYHOVUVAŤ NORMAM Z HĽADISKA ZVUKOVEJ POHODY, TEPELNEJ POHODY, POŽARNEJ BEZPEČNOSTI.
- SO ZNÁKNITÝMI STAVBYMI ODPADEK JE NÚTNE NARÁBAŤ NA ZÁKLADE POPISU V TECHNICKOJ SPRÁVE.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYHOTOVENÁ V POTREBNOSTI PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA.
- JEDNOTLIVÉ NÁZVY MATERIÁLOV, KTORÉ SA VYSKYTNÚ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII SÚ UVEDENÉ OKO PRÍKLADY A V ZMYSLE ZÁKONA Č. 250/2008 ZB Z. KOŽI BY NABRADENE EKIVALENTNÝMI VÝROBKAM S ROVNAKÝMI TECHNICKÝMI PARAMETRAMI. PRI ZACHOVANÍ ALBO ZVÝŠENÍ KVALITY BEZ NÁROKU NA ZVÝŠENIE CENY. NABRADENE MATERIÁL O JE NÚTNE ODŠŤAŠIŤ ZASTUPCOM STAVEBNÍKA, STAVEBNÝM DOZORCOM A PROJEKTANTOM.

R1 - REVIZIA Č. 1 Z Dňa 17.02.2024 - ÚPRAVA EXTERIÉROVÉHO SCHODISKÁ A OCELOVÉHO PRÍSTREŠKÁ PRI HLAVNOM VSTUPE, NAVRHI SCHODISKOVÝCH ŠÍKMYCH PLOŠÍN S OZNAČENÍM 1 A 2, ZMENA DVERÍ D2 A D4, ZMENA POPISU NA PODLAHY S OZNAČENÍM P2, RIŠENIE PODLAHOVÉHO VODÁČEHO SYSTÉMU V EXTERIÉRI PRI HLAVNOM VSTUPE DO OBJEKTU V INTERIÉRI NA 1.NP A 2.NP V HLAVNOM KOMUNIKAČNOM PRÍSTREŠE, PODLA VÝHLÁŠKY Č. 532/2022 Z.z.

± 0,000 = PŮVODNÁ PODLAHA NA 1.NP

INVESTOR:	Hotová akademika, Rádičná námestie 1, 052 01 Spálska Nová Ves	Č. PARE:	
MESTO STAVBY:	ulica Slovenská 58/261 k.a. Spálska Nová Ves, p.č. 54, 893		
AUTOR:	Ing. Jozef Gonos		
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Jozef Gonos		
PROJEKTANT:	Ing. Mária Albrechtová		
STAVBA:	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ŠKŔLSKÉHO INTERNÁTU		
STAVEBNÝ OBJEKT:	50 01 - ŠKŔLSKÝ INTERNÁT		
NÁZOV VÝROBKU:	Právej 1 NP - nový štát		
DEL:	ASR	ARCH:	1504
FORMA:	12x4x	DATA:	10/2022
MERKA:	1:50		
CVYHREBU:	1504-01-ASR-11R1		