

**Rekapitulácia nákladov - Elektro SIL,
Školský internát**

				Eur bez DPH
1	Materiál			0
2	Dopravné	%	2	0
3	Montáž			0
4	Staveniskový presun	%	1,5	0
5	Počiatočná revízia			0
7	Celkové náklady			0

POZNÁMKA: ROZPOČET JE INFORMATÍVNY, NIE PROJEKČNÝ.

MATERIÁL - SILNOPRÚD - ŠKOLSKÝ INTERNÁT									
P.č.	Objednávacie č.	Popis	M.J.	Počet	Materiál		Sadzba	10	Eur/hod
					Cena jedn.	Celkom	Montáž		
							Minut/jedn.	Cena jedn.	Celkom
					Eur bez DPH				
SO 01 - školský internát									
1		Káble a elektrické vedenie							
1.01		Typ / Druh							
		CYKY-J 3x1,5mm2	m	500,0		0			0
		CYKY-J 3x2,5mm2	m	80,0		0			0
		Pomocný montážny materiál pre káble (svorky, štítky, pásiky apod.)	kompl	1,0		0			0
1.02		Ďalšie práce spojené s inštaláciou, montážou a demontážou	kompl	1,0		0			0
2		Krabice							
2.01		Typ / Druh							
		Krabica prístrojová	ks	85,0		0			0
2.02		Ďalšie práce spojené s inštaláciou, montážou a demontážou	sada	1,0		0			0
3		Osvetlenie							
3.01		Typ / Druh							
		Stropné (alebo nástenné) svietidlo: LED 14W, 980lm, 4 000k, IP44	ks	101,0		0			0
		Stropné (alebo nástenné)svietidlo: LED 20W, 1 400lm, 4 000k, IP44	ks	190,0		0			0
		Stropné (alebo nástenné)svietidlo: LED 24W, 1 800lm, 4 000k, IP44	ks	2,0		0			0
		Stropné (alebo nástenné)svietidlo: LED 32W, 2 700lm, 4 000k, IP44	ks	8,0		0			0
		Stropné (alebo nástenné) svietidlo: LED 42W, 3 300lm, 4 000k, IP44	ks	68,0		0			0
		Stropné (alebo nástenné) svietidlo senzorové: LED 12W, 820lm, 4100k, IP20	ks	95,0		0			0
		Stropné svietidlo pozdĺžne (lineárne,126x11x6cm) LED 40W,4600lm, 4000k, IP44,	ks	39,0		0			0
		Prachotesné svietidlo (128x11x8,5cm): LED 40W, 3600lm, 4100k,IP65	ks	22,0		0			0
						0			0
		Demontáž starých svietidiel	ks	527,0		0			0
3.02		Ďalšie práce spojené s inštaláciou, montážou a demontážou	sada	1,0		0			0
4		Rozvádzače							
4.01		Doplnenie istiacich prvkov							
		Kombinovaný istič chránič 2p, 10 kA, In=16 A / C, 30mA, typ A, 2 HP	ks	4		0,00			0,00
		Zostavenie rozvádzača, skúšky, ostatný pomocný materiál (svorky, vodiče, štítky, apod.)	kompl	1		0,00			0,00
4.02		Ďalšie práce spojené s inštaláciou, montážou a demontážou	sada	1,0		0			0
5		Zariadenia							
5.01		Typ / Druh							
		Sada pre núdzovú signalizáciu	ks	2,0		0			0
		Schodisková plošina LOGIC na pravú stranu schodiska, DODÁVKA A MONTÁŽ	kompl	1,0		0			0
		Schodisková plošina V6S na pravú stranu schodiska, popri zábradlí, DODÁVKA A MONTÁŽ	kompl	1,0		0			0
5.02		Ďalšie práce spojené s inštaláciou, montážou a demontážou	sada	1,0		0			0
6		Ostatné							
CELKEM MATERIÁL					0,00				
CELKEM MONTÁŽ DEMONTÁŽ							0,00		
CELKEM					0,00				