

**Rekapitulácia nákladov - Elektro SIL,
Školský internát**

				Eur bez DPH
1	Materiál			50 373
2	Dopravné	%	2	1 007
3	Montáž			9 969
4	Staveniskový presun	%	1,5	920
5	Počiatočná revízia			300
7	Celkové náklady			62 569

POZNÁMKA: ROZPOČET JE INFORMATÍVNY, NIE PROJEKČNÝ.

MATERIÁL - SILNOPRÚD - ŠKOLSKÝ INTERNÁT									
P.č.	Objednávacie č.	Popis	M.J.	Počet	Materiál		Sadzba	10	Eur/hod
					Cena jedn.	Celkom	Montáž		
							Minut/jedn.	Cena jedn.	Celkom
SO 01 - školský internát					Eur bez DPH				
1		<u>Káble a elektrické vedenie</u>							
1.01		<u>Typ / Druh</u> CYKY-J 3x1,5mm2 CYKY-J 3x2,5mm2 Pomocný montážny materiál pre káble (svorky, štítky, pásiky apod.)	m m kompl	500,0 80,0 1,0	0,6 0,9 50,0	300 72 50		1 1 500	500 80 0
1.02		<u>Ďalšie práce spojené s inštaláciou, montážou a demontážou</u>	kompl	1,0		0			500
2		<u>Krabice</u>							
2.01		<u>Typ / Druh</u> Krabica prístrojová	ks	85,0	1,2	102		3	221
2.02		<u>Ďalšie práce spojené s inštaláciou, montážou a demontážou</u>	sada	1,0		0		50	50
3		<u>Osvetlenie</u>							
3.01		<u>Typ / Druh</u> Stropné (alebo nástenné) svietidlo: LED 14W, 980lm, 4 000k, IP44 Stropné (alebo nástenné)svietidlo: LED 20W, 1 400lm, 4 000k, IP44 Stropné (alebo nástenné)svietidlo: LED 24W, 1 800lm, 4 000k, IP44 Stropné (alebo nástenné)svietidlo: LED 32W, 2 700lm, 4 000k, IP44 Stropné (alebo nástenné) svietidlo: LED 42W, 3 300lm, 4 000k, IP44 Stropné (alebo nástenné) svietidlo senzorové: LED 12W, 820lm, 4100k, IP20 Stropné svietidlo pozdĺžne (lineárne,126x11x6cm) LED 40W,4600lm, 4000k, IP44, Prachotesné svietidlo (128x11x8,5cm): LED 40W, 3600lm, 4100k,IP65 Demontáž starých svietidiel	ks ks ks ks ks ks ks ks	101,0 190,0 2,0 8,0 68,0 95,0 39,0 22,0	21,0 25,9 32,0 44,9 58,9 33,9 42,0 42,0	2 121 4 921 64 359 4 005 3 221 1 638 924 0		10 10 10 10 10 10 10 10	1 010 1 900 20 80 680 950 390 220 0
3.02		<u>Ďalšie práce spojené s inštaláciou, montážou a demontážou</u>	ks sada	527,0 1,0		0 0 0		6	3 162 0
4		<u>Rozvádzače</u>							
4.01		<u>Doplnenie istiacich prvkov</u> Kombinovaný istič chránič 2p, 10 kA, In=16 A / C, 30mA, typ A, 2 HP Zostavenie rozvádzača, skúšky, ostatný pomocný materiál (svorky, vodiče, štítky, apod.)	ks kompl	4 1	32,99	131,96 0,00			0,00 105,57
4.02		<u>Ďalšie práce spojené s inštaláciou, montážou a demontážou</u>	sada	1,0		0			0
5		<u>Zariadenia</u>							
5.01		<u>Typ / Druh</u> Sada pre núdzovú signalizáciu Schodisková plošina LOGIC na pravú stranu schodiska, DODÁVKA A MONTÁŽ Schodisková plošina V6S na pravú stranu schodiska, popri zábradlí, DODÁVKA A MONTÁŽ	ks kompl kompl	2,0 1,0 1,0	482,0 9 000,0 22 500,0	964 9 000 22 500		50 0 0	100 0 0
5.02		<u>Ďalšie práce spojené s inštaláciou, montážou a demontážou</u>	sada	1,0		0			0
6		<u>Ostatné</u>							
CELKEM MATERIÁL					50 372,86				
CELKEM MONTÁŽ DEMONTÁŽ							9 968,57		
CELKEM							60 341,43		