Obec Jasov, Nám. Sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov
ZASTÚPENÁ STAROSTOM OBCE MARIÁNOM DZURIKOM

Vysvetľovanie všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Jasov
			05.09.2022

Vec

Verejné obstarávanie - zadanie zákazky na **„Realizácia stavebných prác v zmysle projektovej dokumentácie s názvom „Rozšírenie kapacity k PD – Novostavba MŠ v obci Jasov“**

- Poskytnutie vysvetlenia - 02

V zmysle zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), bola verejnému obstarávateľovi doručená Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov nasledovne:

Otázka č. 1

1. Vo VV je položka 1.1.1.1.2.12.10.

Rebrík kovový na stenu a krytiny z profilovaného plechu vo farbe dl. 3000 mm – 2 ks
V projektovej dokumentácií sa rebrík nenachádza, popis rebríka nie je ani v zámočníckych výrobkoch.
Žiadame o doplnenie dokumentácie rebríka

Odpoveď: Verejný obstarávateľ uvádza, že ide o typové rebríky na stenu a krytiny ponúkané dodávateľmi strešných krytín ako doplnky. Aj keď rebríky projektová dokumentácia priamo nerieši, obstarávateľ musí dodržať Vyhlášku MV SR č.401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť.....
Rebríky budú osadené na 3.NP označenie miestnosti 3.05 a 3.19. Presné osadenie rebríkov bude upresnené počas realizácie stavby.

Otázka č. 2

1. Vo VV je položka 1.1.1.1.2.12.12.

Strešná lávka dĺ. 1300 mm – 1 ks
V projektovej dokumentácií sa lávka nenachádza, popis lávky nie je ani v zámočníckych výrobkoch.

Odpoveď: Verejný obstarávateľ uvádza, že v súlade s Vyhláškou MV SR č. 401/2007 Z. z. musí zabezpečiť čistenie a kontrolu komína. Na dodržiavanie platných predpisov na zaistenie BOZP, je nutné realizovať aj lávku pri komíne, aj keď to projektová dokumentácia priamo nerieši. Dodávatelia strešných krytín ponúkajú strešné lávky ako doplnky. Osadenie lávky bude upresnené počas realizácie stavby.

Otázka č.3

1. Vo VV sú položky 1.1.1.1.2.12.14. – otvárateľná mreža šírky 1,00 m, výšky nad 2,50 m – 8 ks,
   1.1.1.1.2.12.16. – Pevná okenná mreža rozmer do 4,00 m2 – 9 ks
   1.1.1.1.2.12.18. - Pevná okenná mreža rozmer do 2,00 m2 – 13 ks
   1.1.1.1.2.12.20. - Pevná okenná mreža rozmer do 6,00 m2 – 1 ks

V projektovej dokumentácii sa mreže nenachádzajú ani nie sú vyšpecifikované na ktoré výplne majú byť osadené.

Odpoveď: Verejný obstarávateľ uvádza, že aj keď PD mreže priamo nerieši, ide o pasívne zabránenie nežiadúcemu vniknutiu do objektu MŠ a ide o *mreže výplní otvorov na 1.NP* (č. výkresu 03) *a podľa výpisu okien a dverí* takto:
1.1.1.1.2.12.14. – Dvere D1,D2,D3 a D4
1.1.1.1.2.12.16. – Okná O1
1.1.1.1.2.12.18. – Okná O2-3ks, O3-10 ks
1.1.1.1.2.12.20. – Okno O4

S pozdravom

OBEC JASOV SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Marián Dzurik

starosta