

Sada číslo :

Výkaz výmer

Projekt :

REVITALIZÁCIA – KATKIN PARK

Miesto :

Košice – Terasa, Katkin park

Časť :

SO-01B VONKAJŠIE OSVETLENIE

Stupeň:

Realizačný projekt



Vypracoval	Ing. N. Horváth	12. 2020	
Zákazk.č.	NHP-89/2020	12. 2020	
Arch.číslo	NHP-89/2020	12. 2020	
Status	Meno	Dátum	Podpis

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 15.12.2020

Stavba : Revitalizácia - Katkin park

Objekt : SO - 01B Vonkajšie osvetlenie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY M									
M21 - 155 Elektromontáže									
210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice									
1	921	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	30,000	m				
2	MAT	345650I503	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP Turbo® 25, sivá	30,000	m				
3	921	210010123	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d47)mm	120,000	m				
4	MAT	345658K001	Chránička kábelová 2-plášťová HDPE, ohybná KOPOFLEX® 40 so zaťahovacím drôtom, červená	120,000	m				
210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice spolu:									
210 10 Ukončenie vodičov - súbory pre káble									
5	921	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 6 mm2	252,000	kus				
6	921	210100138	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x16 mm2	63,000	kus				
210 10 Ukončenie vodičov - súbory pre káble spolu:									
210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo									
7	921	210111031	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP55-66, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	1,000	kus				
8	MAT	345420L282	Zásuvka 1-nás. IP66 : nástenná, kompletná, s viečkom (oc) sivá	1,000	kus				
210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo spolu:									
210 12 Ústrojenstvo istiace									
9	921	210120001	Montáž poistky závitovej do E27 do 25A/500V, komplet, vrátane zapojenia	31,000	kus				
10	MAT	3585690E23	Poistková vložka závitová DII E27 (6A) : 6D27 - gG/gL	31,000	kus				
210 12 Ústrojenstvo istiace spolu:									
210 20 Svetidlá a osvetľovacie zariadenia									
11	921	210202050	Montáž, LED svetidiel , IP54-66, vonkajšie použitie	31,000	kus				
12	MAT	3489122730	Svetidlo na stožiar SRL 018 LED 30W	31,000	ks				
13	921	210204002	Montáž, stožiar osvetľovací, sadový, oceľový	31,000	kus				
14	MAT	316706E133	Osvetľovací stožiar prírubový 5m , pozínkovaný	31,000	kus				
15	921	210204122	Montáž, päťka stožiarová, betónová	31,000	kus				
16	MAT	316706E126	Základový rošt	31,000	kus				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
17	921	210204201	Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 1 svet. okruh	31,000	kus				
18	MAT	357990E001	Svorkovnica stožiarová : TB -1,	31,000	kus				
210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia spolu:									
210 22 Vedenia uzemňovacie									
19	921	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	75,000	m				
20	MAT	3549000A01	Kruhovýbleskozvodný (FeZn) drôt D10	53,000	kg				
21	921	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	800,000	m				
22	MAT	3549000A34	Plochá uzemňovacia (FeZn) páska 30x4	800,000	kg				
23	921	210220301	Montážbleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	31,000	kus				
24	MAT	3549040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastoky (2xM8)	31,000	kus				
25	921	210220301,	Montážbleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	37,000	kus				
26	MAT	3549040A52	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xM8) mosadzné matice	37,000	kus				
210 22 Vedenia uzemňovacie spolu:									
210 8 Vodiče, šnúry a káble medené									
27	921	210810005	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	180,000	m				
28	MAT	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	180,000	m				
29	921	210810006	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	30,000	m				
30	MAT	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	30,000	m				
210 8 Vodiče, šnúry a káble medené spolu:									
210 9 Vodiče, šnúry a káble hliníkové									
31	921	210901015	Montáž, kábel Al 750V voľne uložený AYKY 4x16	1 050,000	m				
32	MAT	341400M140	Kábel Al 750V : AYKY-J 4x16	1 050,000	m				
210 9 Vodiče, šnúry a káble hliníkové spolu:									
213 2 PPV a HZS									
33	921	213290040	Demontáž elektroinštalácie	100,000	hod				
34	921	213291000.01	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	30,000	hod				
35	921	213291051.12	Porealizačné zameranie	1,000	kpl				
213 2 PPV a HZS spolu:									
M21 - 155 Elektromontáže spolu:									
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach									
36	946	460010024	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	0,750	km				
37	946	460050303	Jama pre pätkovaný stožiar, jednoduchý J, na rovine, zemina tr.3	31,000	kus				
38	946	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	31,000	m3				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
39	946	460200163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	750,000	m				
40	946	460200233	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 50 [cm], zemina tr.3	100,000	m				
41	946	460420382	Zriadenie kábl lôžka š.35cm, piesok, zakrytové dosky	750,000	m				
42	MAT	345658P406	Zakrytová kábelová doska HDPE : KAD250, s klipom pre spojenie, dĺžka 1m, hrúbka 2mm, červená	750,000	kus				
43	946	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	750,000	m				
44	946	460510271P	Žlab káblový zemný , plastový	100,000	m				
45	MAT	345658P705	Zemný kábelový žlab plastový s krytom : KŽ10 (KOPOKAN 1) sivý, červené veko	100,000	m				
46	946	460560163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	750,000	m				
47	946	460560233	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 50 [cm], zemina tr.3	100,000	m				

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

Rozpočet celkom: