

Sada číslo :

Výkaz výmer

Projekt :

REVITALIZÁCIA – KATKIN PARK

Miesto :

Košice – Terasa, Katkin park

Časť :

**SO-01D Prípojka NN a
Odberné elektrické zariadenie**

Stupeň:

Realizačný projekt



Vypracoval

Ing. N. Horváth

12. 2020

Zákazk.č.

NHP-89/2020

12. 2020

Arch.číslo

NHP-89/2020

12. 2020

Status

Meno

Dátum

Podpis

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 15.12.2020

Stavba : Revitalizácia - Katkin park

Objekt : SO - 01D Pripojka NN a odberné elektrické zariadenie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------------	------------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice

1	921	210010123	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d47)mm	20,000	m				
2	MAT	345658K001	Chránička kábelová 2-plášťová HDPE, ohybná KOPOFLEX® 40 so zaťahovacím drôtom, červená	20,000	m				

210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice spolu:

210 10 Ukončenie vodičov - súbory pre káble

3	921	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 16 mm2	4,000	kus				
4	921	210100004	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2	8,000	kus				
5	921	210100138	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x 16 mm2	1,000	kus				
6	921	210100139	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x 25 mm2	2,000	kus				

210 10 Ukončenie vodičov - súbory pre káble spolu:

210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.

7	921	210190003	Montáž rozvádzača RE	1,000	kus				
8	MAT	3575356H04	Rozvádzač elektromerový, plastový RE 2.0 F403 (W) 25A P2 (VSE) pilierový, 3MKP, IP44/20	1,000	kus				

210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork. spolu:

210 9 Vodiče, šnúry a káble hliníkové

9	921	210901015	Montáž, kábel Al 750V voľne uložený AYKY 4x16	110,000	m				
10	MAT	341400M140	Kábel Al 750V : AYKY-J 4x16	110,000	m				
11	921	210901070	Montáž, kábel Al 1kV voľne uložený AYKY 4x25	5,000	m				
12	MAT	341410M400	Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x25	5,000	m				

210 9 Vodiče, šnúry a káble hliníkové spolu:

213 2 PPV a HZS

13	921	213291000.01	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	16,000	hod				
14	921	213291130	Geodetické zameranie	1,000	kpl				

213 2 PPV a HZS spolu:

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	-------

M21 - 155 Elektromontáže spolu:

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach

15	946	460010024	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	0,045	km				
16	946	460030071	Búranie živičných povrchov do 5 cm	7,500	m2				
17	946	460030081	Rezanie drážky v asfalte,	30,000	m				
18	946	460050703P	Výkop jamy pre RE	0,500	m3				
19	946	460080101	Betónový základ, rozbúranie	1,500	m3				
20	946	460200263	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	45,000	m				
21	946	460420373P	Zriadenie kábl lôžka š.45/10cm, piesok, krycie dosky	45,000	m				
22	MAT	345658P406	Zákrytová kábelová doska HDPE : KAD250, s klipom pre spojenie, dĺžka 1m, hrúbka 2mm, červená	45,000	kus				
23	946	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	45,000	m				
24	946	460560263	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	45,000	m				
25	946	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	22,500	m2				
26	946	460650023	Vozovka z betónu, jedna vrstva 15cm - na chodník	2,000	m2				
27	946	4606500235	Úprava asfaltu - chodník	2,000	m2				

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

Rozpočet celkom: