Sortiment - Navrhovaný
[kusy] Stromy:
6 Podľa aktuálnej dostupnosti v čase realizácie

Legenda - Inžinierske siete

- -Delta online - dátový kábel
- -VSE - VN - elektrický prúd
- -VSE - NN - elektrický prúd
- -TEHO - teplovod
- -TEKO - teplovod
- -TEKO IS - dátový kábel
- -VO - verejné osvetlenie
- -VVS - kanál
- -Antik - dátový kábel
- -Telecom - dátový kábel
- -Orange - dátový kábel
- -UPC - dátový kábel
- -SPP - plynovod
- -VVS - vodovod

Legenda - Súčasný stav
-riešené územie - hranica riešených častí parciel
-lampa
-lavička
-kôš
-drevina opadavá
-drevina neopadavá
-porast krov
-porast drevín - pôdorysný priemet korún stromov a krov

Legenda - Navrhovaný stav
-navrhovaná drevina opadavá (zamulčovaná výsadbová misa 1m² bez geotextílie)

Poznámka
Kótované v metroch.
Výkres je orientačný. Zakreslené bez bez geodetického zamerania.
Pri výsadbe navrhovaných drevín je nutné vyhnúť sa zrážkovému tieňu (priemetu korún) pôvodných drevín.
Chránička kmeňa stromov proti koseniu je v mestskom prostredí nutná.
V prvom roku výsadby je zálievka sadeníc nevyhnutná.
Sadenice vysádzame zarovno s terénom a prebytočnú zeminu kompostujeme.
Zavlažovacia misa pri kmeni stromov bude vytvorená len ak sa nepoužijú zavlažovacie rúry. Zavlažovacia misa má vnútorný priemer min. 50cm.
Zamulčujeme max 5cm nad terén pri trávniku alebo pri spevnených plochách zarovno s obrubníkmi.

Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 79, 040 01 Košice

Katkin park - požiadavka MČ
Košice - Západ, katastrálne územie: Terasa, parcely 220/1, 221

Doplnenie stromov		č. výkresu 1
vypracoval Ing. Marek Tomko	stupeň realizačný	paré
vedúci oddelenia Ing. Marek Bobík	mierka 1:400	
	formát [mm] 630x297	
poverená zastupovaním štatutárneho orgánu Ing. Marta Popríková	dátum XII.2020	