

zberač - -úsek	km osadenia pôvod.= akt.	číslo domu (parcel.č.)	dĺžka chráničky HDPE DN200x7,7 m	dĺžka prípojky		odbočka DN300/150 ks	koleno 45° DN150 ks	šachtaDN400 so zberným dnom DN400/150 ks	šachtaDN400 s priamym dnom DN400/150 ks	Poznámka
				PVC DN160x4,7 m	HDPE DN160x6,2 m					
„A“= („A/a“)	= 0,430	36		12,0		1	1		1	nová
„A“=(„A/c“)	2,810=0,016	140		5,0		1	1		1	aktualizovaná
	2,826=0,032	139 , 138		22,0				1		
	2,832=0,038	141		5,0					1	
	2,848=0,054	142		5,0					1	
	2,862=0,068	137, 136		17,0				1		
	2,884=0,090	143		5,0					1	
	2,887=0,093	135, 134		17,0				1		
	2,905=0,111	144		5,0					1	
	=0,113	133		17,0					1	nová
	2,927=0,133	132,131		17,0				1		
	2,938=0,144	(p.č.100)		5,0					1	
	2,993=0,199	130		2,0+3					1	+3=nové
	3,006=0,212	129		2,0+3					1	
	3,021=0,227	128		2,0+3					1	
	3,038=0,244	127		2,0+3					1	
	=0,266	(p.č.199/3)		17,0					1	nová
	3,065=0,269	126		2,0+3					1	
	3,103=0,307	p.č.13/1-st.f.		2,0+3					1	
	=0,351	p.č.129/2		17,0						nová
	3,135=0,339	p.č.2-nová f.		2,0+24					1	napoj. žump
	3,222=0,428	starý OÚ		4,0					1	
	3,244=0,450	242, 243		10,0				1		
	3,247=0,453	208, 209		6,0				1		
	3,272=0,476	210		6,0					1	
	3,275=0,479	241, 240		10,0				1		
	3,302=0,508	211, 212		6,0				1		
	3,313=0,519	239, 238		12,0				1		
	3,342=0,548	213, 214		5,0				1		
	3,350=0,556	237, ...		12,0				1		
	3,379=0,585	236, 235		11,0				1		
	3,885=0,591	215, 216		3,0				1		
	3,410=0,616	234, 233		10,0				1		
	3,414=0,620	217, 218		4,0				1		
	3,446=0,652	232, 231		10,0				1		
	3,449=0,655	219, 220		4,0				1		

„A“=(„A/c“)	3,481=0,687	230, 229		9,0		1	1	1		
	3,483=0,689	221, 222		3,0				1		
	3,508=0,714	(p.č.315/3)		3,0					1	
	3,520=0,726	228, 227		9,0				1		
	3,547=0,753	224,(p.č.320/1)		3,0				1		
	3,552=0,758	226		8,0					1	

Rekapitulácia prípojk na zberači „A“:

1)-Rekapitulácia prípojk naprojektovaných v PD v roku 1992

-Počet pripojených domov : 60

-Počet združených kanalizačných prípojk : 21

-Počet kanalizačných prípojk : 17

-Celková dĺžka kanalizačných prípojk z PVC rúr DN/ID150mm : 259m

-Odbočka DN/ID300/150 : 38 ks

-Revízná združených šacht : 21 ks

2)-Rekapitulácia prípojk aktualizovaných a naprojektovaných v tejto dokumentácii

-Počet pripojených domov : 63

-Počet združených kanalizačných prípojk : 21 (aktualizované)

-Počet kanalizačných prípojk : 21

z toho: -17 prípojk aktualizovaných

-4 prípojky novo naprojektované

-Celková dĺžka kanalizačných prípojk z PVC rúr tuhosti SN8 DN/OD160x4,7mm : 373m

z toho : -268m aktualizovaná dĺžka prípojk

- 105m novo doprojektovaná dĺžka

-Odbočka DN/ID300/150 : 42 ks

-Koleno 45°DN/ID150: 42 ks

-Revízná šachta DN400/150 s dnom priebežným: 21 ks

-Revízná šachta DN400/150 s dnom sútokovým: 21 ks

zberač - -úsek	km osadenia pôvod.= akt.	číslo domu (parcel.č.)	dĺžka chráničky HDPE DN200x7,7 m	dĺžka prípojky		odbočka DN300/150 ks	koleno 30° DN150 ks	šachtaDN400 so zberným dnom DN400/150 ks	šachtaDN400 s priamym dnom DN400/150 ks	Poznámka
				PVC DN160x4 m	HDPE DN160x6,2 m					
„AB“=(“AB/a“)	0,830=	JRD		15		1	1		1	
	0,905=	DDT		15					1	
„AB“=(“AB/c“)	2,437=0,008	350		5+3		1	1		1	+3=nové
	=0,018	439, 438		15,0-1				1		-1=skratené
	=0,025	351		5+3					1	
	=0,040	352		5+3					1	
	=0,044	422		14					1	nová
	=0,062	353		5+3					1	
	=0,069	347, 346		15,0-1				1		
	=0,076	354		5+3					1	
	=0,101	355		5+3					1	
	=0,110	345, 344		15,0-1				1		
	=0,122	356		5+3					1	
	=0,144	343,342		15,0-1				1		
	=0,145	357		5+3					1	
	=0,161	358		5+3					1	
	=0,175	341, 340		15,0-2				1		
	=0,178	359		5+3					1	
	=0,202	360		5+3					1	
	=0,206	339, 338		15,0-2				1		
	=0,220	361		5+3					1	
	=0,238	362		5+3					1	
	=0,245	337, 336		15,0-2				1		
	=0,249	363		5+3					1	
	=0,264	364		5+3					1	
	=0,270	335		15,0-2					1	
	=0,280	365		5+3					1	
	=0,294	366		5+3					1	
	=0,297	334, 333		15,0-3				1		
	=0,313	367		5+3					1	
	=0,327	332, 331		15,0-3				1		
	=0,330	368		5+3					1	
	=0,355	369		5+3					1	
„AB“=(“AB/c“)	=0,372	370		5+3		1	1		1	
	=0,374	371		8					1	nová

„AB“=(“AB/b“)	2,785=	329, 330		14		1	1	1		zrušené, (je do B-3)
	2,836=	327, 328		15				1		zrušené (je do B-3-1)
	2,840=	372		5					1	zrušené (AB-1-11)
	2,858=	373		3					1	zrušené (AB-1-11)

Rekapitulácia prípojek na zberači „AB“:

1)-Rekapitulácia prípojek naprojektovaných v PD v roku 1992

- Počet pripojených domov : 49
- Počet združených kanalizačných prípojek : 10
- Počet kanalizačných prípojek : 27
- Celková dĺžka kanalizačných prípojek z PVC rúr DN/ID150mm : 309m
- Odbočka DN/ID300/150 : 37 ks
- Revízna združených šachiet : 10 ks

2)-Rekapitulácia prípojek na už zrealizovaných zberačoch

- Počet pripojených domov : 2
- Počet kanalizačných prípojek : 2
- Celková dĺžka zrušených kanalizačných prípojek z PVC rúr DN/ID150 mm : 30m
- Odbočka DN/ID300/150 : 2 ks

3)-Rekapitulácia prípojek zrušených na zberači v tejto dokumentácii

- Počet pripojených domov : 6
- Počet združených kanalizačných prípojek : 2
- Počet kanalizačných prípojek : 2
- Celková dĺžka zrušených kanalizačných prípojek z PVC rúr DN/ID150 mm : 37m

- Celková dĺžka skrátených dĺžok aktualizovaných kanalizačných prípojok z PVC rúr DN/ID150 mm : 18m
- Odbočka DN/ID300/150 : 4 ks
- Revízná združených šachtiet : 2 ks

4)-Rekapitulácia prípojok aktualizovaných a naprojektovaných v tejto dokumentácii

- Počet pripojených domov : 42
- Počet združených kanalizačných prípojok : 9 (aktualizované)
- Počet kanalizačných prípojok : 24
 - z toho: -22 prípojok aktualizovaných
 - 2 prípojky novo naprojektované
- Celková dĺžka kanalizačných prípojok z PVC rúr tuhosti SN8 DN/OD160x4,7mm : 340m
 - z toho : -255m aktualizovaná dĺžka prípojok
 - 85m novo doprojektovaná dĺžka
- Odbočka DN/ID300/150 : 33 ks
- Koleno 45°DN/ID150: 33 ks
- Revízná šachta DN400/150 s dnom priebežným: 24 ks
- Revízná šachta DN400/150 s dnom sútokovým: 9 ks

zberač - -úsek	km osadenia pôvod.= akt.	číslo domu (parcel.č.)	dĺžka chráničky HDPE DN200x7,7 m	dĺžka prípojky		odbočka DN300/150 ks	koleno 30° DN150 ks	šachtaDN400 so zberným dnom DN400/150 ks	šachtaDN400 s priamym dnom DN400/150 ks	Poznámka
				PVC DN160x4 m	HDPE DN160x6,2 m					
„AB-1“= (AB-1/a“)	0,250	418		4		1	1		1	
	0,270	417		4					1	
	0,290	416		4					1	
	0,293	415		3,5					1	
	0,320	414		10					1	
	0,377	škôlka		15					1	
	0,465			30				1		
	0,525			4				1		
	0,540	291		4					1	
	0,624			30				1		
	0,645			30				1		
	0,665			30				1		
	0,706			30				1		
	0,741			30				1		
	0,783			30				1		
	0,817			30				1		
	0,853			30				1		
	0,874			40				1		
	0,951			30				1		
	1,060			25				1		
	1,075	škola		9					1	
	1,085			25				1		
	1,113			25				1		
	1,157			25				1		
	1,174	škola		3					1	
	1,193			25				1		
„AB-1“= (AB-1/b“)	1,222=0,022	(p.č.415,409)		25		1	1	1		
	1,257=0,057	(p.č.408,403)		25				1		
	1,291=0,091	(p.č.402,398)		25				1		
	1,329=0,129	(p.č.396,392)		25				1		
	1,370=0,170	(p.č.391,386)		25				1		
	1,407=0,207	(p.č.379/2)		25				1		
	1,437=0,237			25				1		zrušené

Rekapitulácia prípojok na zberači „AB-1“:

1)-Rekapitulácia prípojok naprojektovaných v PD v roku 1992

- Počet pripojených domov : 57
- Počet združených kanalizačných prípojok : 24
- Počet kanalizačných prípojok : 9
- Celková dĺžka kanalizačných prípojok z PVC rúr DN/ID150mm : 670,5m
- Odbočka DN/ID300/150 : 33 ks
- Revízna združených šachiet : 24 ks

2)-Rekapitulácia prípojok na už zrealizovanom zberači „AB-1/a“

- Počet pripojených domov : 43
- Počet združených kanalizačných prípojok : 17
- Počet kanalizačných prípojok : 9
- Celková dĺžka zrušených kanalizačných prípojok z PVC rúr DN/ID150 mm : 525,5m
- Odbočka DN/ID300/150 : 26 ks
- Revízna združených šachiet : 17 ks

3)-Rekapitulácia prípojok zrušených v tejto dokumentácii na zberači „AB-1/b“

- Počet pripojených domov : 2
- Počet združených kanalizačných prípojok : 1
- Celková dĺžka zrušených kanalizačných prípojok z PVC rúr DN/ID150 mm : 25m
- Odbočka DN/ID300/150 : 1 ks
- Revízna združených šachiet : 1 ks

4)-Rekapitulácia prípojok aktualizovaných v tejto dokumentácii

- Počet pripojených domov : 11
- Počet združených kanalizačných prípojok : 5
- Počet kanalizačných prípojok : 1

- Celková dĺžka kanalizačných prípojk z PVC rúr tuhosti SN8 DN/OD160x4,7mm : 150m
z toho : -150m aktualizovaná dĺžka prípojk
- Odbočka DN/ID300/150 : 6 ks
- Koleno 45°DN/ID150:6 ks
- Revízna šachta DN400/150 s dnom sútokovým: 5 ks
- Revízna šachta DN400/150 s dnom priebežným: 1 ks

zberač - -úsek	km osadenia pôvod.= akt.	číslo domu (parcel.č.)	dĺžka chráničky HDPE DN200x7,7 m	dĺžka prípojky		odbočka DN300/150 ks	koleno 30° DN150 ks	šachtaDN400 so zberným dnom DN400/150 ks	šachtaDN400 s priamym dnom DN400/150 ks	Poznámka
				PVC DN160x4 m	HDPE DN160x6,2 m					
„AB-1-1“	0,040	414		11		1	1	1		
	0,076			20					1	
	0,081			15					1	
	0,131	294, 295		6				1		
	0,155	296		5					1	
	0,164	297		5					1	
	0,182	298, 299		7				1		
	0,213	300, 301		9				1		
	0,244	302		8				1		
	0,280	304, 305		8				1		
	0,319	306, 307		8				1		
	0,348	308, 309		8				1		
	0,388	310, 311		9				1		
	0,427	312, 313		9				1		
	0,466	314, 315		9				1		
	0,503	316, 317		9				1		
	0,543	318, 319		9				1		
	0,580	320, 321		9				1		
	0,621	322, 323		8				1		

Rekapitulácia prípojok na zberači „AB-1-1“:

1)-Rekapitulácia prípojok naprojektovaných v PD v roku 1992

-Počet pripojených domov : 34

-Počet združených kanalizačných prípojok : 15

-Počet kanalizačných prípojok : 4

-Celková dĺžka kanalizačných prípojok z PVC rúr DN/ID150mm : 173m

-Odbočka DN/ID300/150 : 19 ks

-Revízná združených šachiet : 15 ks

2)-Rekapitulácia prípojok na už zrealizovanom zberači „AB-1-1“

dtto ako v bode 1)

zberač - -úsek	km osadenia pôvod.= akt.	číslo domu (parcel.č.)	dĺžka chráničky HDPE DN200x7,7 m	dĺžka prípojky		odbočka DN300/150 ks	koleno 30° DN150 ks	šachtaDN400 so zberným dnom DN400/150 ks	šachtaDN400 s priamym dnom DN400/150 ks	Poznámka
				PVC DN160x4 m	HDPE DN160x6,2 m					
„AB-1-11“	0,027	404		3		1	1		1	
	0,046	403		3					1	
	0,072	401		3					1	
	0,097	400		3					1	
	0,118	399		3					1	
	0,135	398		3					1	
	0,155	397		3					1	
	0,183	396		3					1	
	0,197	395		3					1	
	0,215	394		3					1	
	0,235			3					1	
	0,256	393		3					1	
	0,262	392		3					1	
	0,280	391		3					1	
	0,298	390		3					1	
	0,319	389		3					1	
	0,342	388		3					1	
	0,360	387		3					1	
	0,386	386		3					1	
	0,395	385		3					1	
	0,406	384		3					1	
	0,431	383		3					1	
	0,452			3					1	
	0,474	380		3					1	
	0,489	379		3					1	
	0,504			3					1	
	0,533	378		3					1	
	0,604	374		3					1	
	0,637	373		5					1	bola v „AB/b“
	0,662	372		3					1	bola v „AB/b“

Rekapitulácia prípojek na zberači „AB-1-11“:

1)-Rekapitulácia prípojek naprojektovaných v PD v roku 1992

-Počet pripojených domov : 28

-Počet kanalizačných prípojok : 28

-Celková dĺžka kanalizačných prípojok z PVC rúr DN/ID150mm : 84m

-Odbočka DN/ID300/150 : 28 ks

2)-Rekapitulácia prípojok na už zrealizovanom zberači „AB-1-11“

-Počet pripojených domov : 30

-Počet kanalizačných prípojok : 30

-Celková dĺžka zrušených kanalizačných prípojok z PVC rúr DN/ID150 mm : 92m

-Odbočka DN/ID300/150 : 30 ks

zberač - -úsek	km osadenia pôvod.= akt.	číslo domu (parcel.č.)	dĺžka chráničky HDPE DN200x7,7 m	dĺžka prípojky		odbočka DN300/150 ks	koleno 30° DN150 ks	šachtaDN400 so zberným dnom DN400/150 ks	šachtaDN400 s priamym dnom DN400/150 ks	Poznámka
				PVC DN160x4 m	HDPE DN160x6,2 m					
„AB-2“	0,073	409		5		1	1		1	
	0,079	376, 377		5				1		
	0,093	410		5					1	
	0,098	375		5					1	
	0,113	411		5					1	
	0,127	374		5					1	
	0,135	412		5					1	
	0,152			5					1	
	0,155	413		5					1	
„AB-2“	0,065=0,0	KPS5				1	1			
	0,010	439		4					1	
	0,028	446		5					1	
	0,047	(p.č.747/38)		4					1	
	0,057	458		2					1	
	0,060	(p.č.742/32)		4					1	
	0,061	447		2					1	
	0,085	377		4					1	
	0,090	409		4					1	
	0,108	410		4					1	
	0,125	376		4					1	
	0,126	375		5					1	
	0,144	411		5					1	
	0,164	412		5					1	
	0,184	413		5					1	

Rekapitulácia prípojek na zberači „AB-2“:

1)-Rekapitulácia prípojek naprojektovaných v PD v roku 1992

-Počet pripojených domov : 10

-Počet združených kanalizačných prípojek : 1

-Počet kanalizačných prípojek : 8

-Celková dĺžka kanalizačných prípojek: 45m

- Odbočka DN/ID300/150 : 9ks
- Revízná združených šachtiet : 1 ks

2)-Rekapitulácia prípojok zrušených v tejto dokumentácii na zberači „AB-2“

- Počet pripojených domov : 10
- Počet združených kanalizačných prípojok : 1
- Počet kanalizačných prípojok : 8
- Celková dĺžka zrušených kanalizačných prípojok: 45m
- Odbočka DN/ID300/150 : 9 ks
- Revízná združených šachtiet : 1 ks

3)-Rekapitulácia prípojok novo naprojektovaných v tejto dokumentácii na zberači „AB-2“

- Počet pripojených domov : 14
- Počet kanalizačných prípojok novo naprojektovaných : 14
- Celková dĺžka kanalizačných prípojok z PVC rúr tuhosti SN8 DN/OD160x4,7mm : 57m
- Odbočka DN/ID300/150 : 14 ks
- Koleno 45°DN/ID150:14ks
- Revízná šachta DN400/150 s dnom priebežným: 14 ks

zberač - -úsek	km osadenia pôvod.= akt.	číslo domu (parcel.č.)	dĺžka chráničky HDPE DN200x7,7 m	dĺžka prípojky		odbočka DN300/150 ks	koleno 30° DN150 ks	šachtaDN400 so zberným dnom DN400/150 ks	šachtaDN400 s priamym dnom DN400/150 ks	Poznámka
				PVC DN160x4 m	HDPE DN160x6,2 m					
„AB-3“	0,011	328		3,0		1	1		1	boli naprojekt. na „AB/b
	0,038	329		3,0					1	
	0,055	330		3,0					1	
„AB-3-1“	0,030	327		3,0		1	1		1	

Rekapitulácia prípojok na zberači „AB-3“ a „AB-3-1“:

1)-Rekapitulácia prípojok naprojektovaných v PD v roku 1992

Neboli naprojektované

2)-Rekapitulácia prípojok novo naprojektovaných a už na zrealizovanom zberači „AB-3“a „AB-3-1“

-Počet pripojených domov : 4

-Počet kanalizačných prípojok : 4

-Celková dĺžka zrušených kanalizačných prípojok : 12m

-Odbočka DN/ID300/150 : 4 ks

zberač - -úsek	km osadenia pôvod.= akt.	číslo domu (parcel.č.)	dĺžka chráničky HDPE DN200x7,7 m	dĺžka prípojky		odbočka DN300/150 ks	koleno 30° DN150 ks	šachtaDN400 so zberným dnom DN400/150 ks	šachtaDN400 s priamym dnom DN400/150 ks	Poznámka
				PVC DN160x4 m	HDPE DN160x6,2 m					
„AC“	0,030	35		11,50		1	1		1	
	0,037	(p.č.1017/3)		5					1	
	0,045	34		11,15					1	
	0,054			5					1	
	0,069	38		5					1	
	0,081	33		11,15					1	
	0,090	39		5					1	
	0,104	32		11,15					1	
	0,116	40		5					1	
	0,129	31		11,15					1	
	0,143	41		5					1	
	0,154	30		11,15					1	
	0,163	42		5					1	
	0,165	29		11,15					1	
	0,175			5					1	
	0,179	28		11,15					1	
	0,190	43		5					1	
	0,206	27		11,15					1	
	0,215	44		5					1	
	0,227	26		11,15					1	
	0,240	45		5					1	
	0,256	25		11,15					1	
	0,263	24		11,15					1	
	0,265	46		5					1	
	0,290	47		5					1	
	0,306	23		11,15					1	
	0,316	48		5					1	
	0,329	22		11,15					1	
	0,341	49		5					1	
	0,355	21		11,15					1	
	0,363	50, 51		5				1		
	0,377	19, bez č.		11,15				1		
	0,417	52		5					1	
	0,428	18		11,15					1	
	0,439	53		5					1	
	0,456	17		11,15					1	

	0,464	54		5					1	
	0,479	16		11,15					1	
	0,491	55		5					1	
	0,506	15		11,15					1	
	0,514	56		5					1	
	0,526	13		11,15					1	
	0,536	57		5					1	
	0,546	12		11,15					1	
	0,573	58		5					1	
	0,584	11		15					1	
	0,609	59		5					1	
	0,614	10		15					1	
	0,626	9		12					1	
	0,631	60		5					1	
	0,642	61		5					1	
	0,654			12,5					1	
	0,684			2,5					1	
	0,696	62		5					1	
	0,845			25				1		
	0,873			25				1		
	0,919			25				1		
	0,657			25				1		
	0,996			25				1		
	1,033			25				1		
	1,053			15				1		
	1,091			15				1		
	1,117			15				1		
	1,165			15				1		
	1,195			15				1		
	1,118			15				1		
	1,169			15				1		
	1,304			15				1		
	1,396			15				1		
	1,441			15				1		
	1,478			15				1		
	1,518			15				1		
	1,559			15				1		
	1,596			15				1		
	1,636			15				1		
	1,669			15				1		
	1,708			15				1		

	1,741			15				1		
	1,791			15				1		
	1,813			15				1		

Rekapitulácia prípojek na zberači „AC“:

1)-Rekapitulácia prípojek naprojektovaných v PD v roku 1992

-Počet pripojených domov : 108

-Počet združených kanalizačných prípojek : 28

-Počet kanalizačných prípojek : 52

-Celková dĺžka kanalizačných prípojek z PVC rúr DN/ID150mm : 650m

-Odbočka DN/ID300/150 : 80 ks

-Revízna združených šachiet : 28 ks

1)-Rekapitulácia prípojek aktualizovaných v tejto dokumentácii na zberači „AC“

-Počet pripojených domov : 108

-Počet združených kanalizačných prípojek : 28

-Počet kanalizačných prípojek : 52

-Celková dĺžka kanalizačných prípojek z PVC rúr tuhosti SN8 DN/OD160x4,7mm : 650m

-Odbočka DN/ID300/150 : 80 ks

-Koleno 45°DN/ID150: 80 ks

-Revízna šachta DN400/150 s dnom priebežným: 52 ks

-Revízna šachta DN400/150 s dnom sútokovým: 28 ks

zberač - -úsek	km osadenia pôvod.= akt.	číslo domu (parcel.č.)	dĺžka chráničky HDPE DN100x7,7 m	dĺžka prípojky		odbočka DN300/150 ks	koleno 30° DN150 ks	šachtaDN400 so zberným dnom DN400/150 ks	šachtaDN400 s priamym dnom DN400/150 ks	Poznámka
				PVC DN160x4 m	HDPE DN160x6,1 m					
„AC-1“	0,015	7		13		1	1		1	
	0,039	63		4,5					1	
	0,046	6		13,5					1	
	0,067	64		4,5					1	
	0,078	5		13,5					1	
	0,090	4		13,5					1	
	0,108	65		4,5					1	
	0,110	3		13,5					1	
	0,135	knižnica		13,5					1	
	0,136	1		13,5					1	

Rekapitulácia prípojok na zberači „AC-1“:

1)-Rekapitulácia prípojok naprojektovaných v PD v roku 1992

-Počet pripojených domov : 10

-Počet kanalizačných prípojok : 10

-Celková dĺžka kanalizačných prípojok z PVC rúr DN/ID150mm : 107m

-Odbočka DN/ID300/150 : 10 ks

1)-Rekapitulácia prípojok aktualizovaných v tejto dokumentácii na zberači „AC-1“

-Počet pripojených domov : 10

-Počet kanalizačných prípojok : 10

-Celková dĺžka kanalizačných prípojok z PVC rúr tuhosti SN8 DN/OD160x4,7mm : 107m

-Odbočka DN/ID300/150 : 10 ks

-Koleno 45°DN/ID150: 10 ks

-Revízná šachta DN400/150 s dnom priebežným: 10 ks

zberač - -úsek	km osadenia pôvod.= akt.	číslo domu (parcel.č.)	dĺžka chráničky HDPE DN100x7,7 m	dĺžka prípojky		odbočka DN300/150 ks	koleno 30° DN150 ks	šachtaDN400 so zberným dnom DN400/150 ks	šachtaDN400 s priamym dnom DN400/150 ks	Poznámka
				PVC DN160x4 m	HDPE DN160x6,1 m					
„AD“	0,018			8,0		1	1	1		
	0,038			1,0					1	
	0,041			8,0				1		
	0,069			7,0				1		
	0,085			1,0					1	
	0,101	104		6,0				1		
	0,130	146, 147		1,0				1		
	0,137	161, 163		7,0				1		
	0,171	160		6,0					1	
	0,175	148, 149		3,0				1		
	0,116	153		3,0					1	
	0,110	150, 151		7,0				1		
	0,134			3,0					1	
	0,161	156, nový		1,0				1		
	0,165	153,..		6,0				1		
	0,193	154		6,0					1	
	0,197			1,0				1		

Rekapitulácia prípojek na zberači „AD“:

1)-Rekapitulácia prípojek naprojektovaných v PD v roku 1992

-Počet pripojených domov : 28

-Počet združených kanalizačných prípojek : 11

-Počet kanalizačných prípojek : 6

-Celková dĺžka kanalizačných prípojek: 80m

-Odbočka DN/ID300/150 : 17 ks

-Revízná združených šachiet : 11 ks

1)-Rekapitulácia prípojek aktualizovaných v tejto dokumentácii na zberači „AD“

-Počet pripojených domov : 28

-Počet združených kanalizačných prípojek : 11

-Počet kanalizačných prípojok : 6

-Celková dĺžka kanalizačných prípojok z PVC rúr tuhosti SN8 DN/OD160x4,7mm : 80m

-Odbočka DN/ID300/150 : 17 ks

-Koleno 45°DN/ID150: 17 ks

-Revízná šachta DN400/150 s dnom priebežným: 6 ks

-Revízná šachta DN400/150 s dnom sútokovým: 11 ks

zberač - -úsek	km osadenia pôvod.= akt.	číslo domu (parcel.č.)	dĺžka chráničky HDPE DN100x7,7 m	dĺžka prípojky		odbočka DN300/150 ks	koleno 30° DN150 ks	šachtaDN400 so zberným dnom DN400/150 ks	šachtaDN400 s priamym dnom DN400/150 ks	Poznámka
				PVC DN160x4 m	HDPE DN160x6,1 m					
„AE“=“AE/a“	0,098			3,0		1	1		1	
	0,220			9,0					1	
„AE“=“AE/b“	0,275=0,080	OÚ starý		10,0		1	1		1	
	0,330=0,135			10,0				1		
	0,360=0,165			10,0				1		
	0,390=0,195			10,0				1		
	0,410=0,115			10,0				1		
	0,448=0,153			10,0				1		
	0,480=0,185			10,0				1		
	0,500=0,305			15,0				1		
	0,518=0,333			15,0				1		
	0,570=0,375			20,0				1		
	0,610=0,415			15,0				1		
	0,673=0,478			2,0					1	
„AE-2“	0,034=0,034			2,0		1	1		1	
	0,071=0,071			2,0				1		

Rekapitulácia prípojek na zberači „AE“ a „AE-2“:

1)-Rekapitulácia prípojek naprojektovaných v PD v roku 1992

-Počet pripojených domov : 27

-Počet združených kanalizačných prípojek : 11

-Počet kanalizačných prípojek : 5

-Celková dĺžka kanalizačných prípojek: 153m

-Odbočka DN/ID300/150 : 16 ks

-Revízná združených šachtiet : 11 ks

1)-Rekapitulácia prípojek zrušených v tejto dokumentácii na zberači „AE/a“

-Počet pripojených domov : 2

-Počet kanalizačných prípojek : 2

- Celková dĺžka zrušených kanalizačných prípojok: 12m
- Odbočka DN/ID300/150 : 2 ks

3)-Rekapitulácia prípojok aktualizovaných v tejto dokumentácii na zberači „AE/b“ a „AE-2“

- Počet pripojených domov : 25
- Počet združených kanalizačných prípojok : 11
- Počet kanalizačných prípojok : 3
- Celková dĺžka kanalizačných prípojok z PVC rúr tuhosti SN8 DN/OD160x4,7mm : 141m
- Odbočka DN/ID300/150 : 14 ks
- Koleno 45°DN/ID150: 14 ks
- Revízná šachta DN400/150 s dnom priebežným: 3 ks
- Revízná šachta DN400/150 s dnom sútokovým: 11 ks

zberač - -úsek	km osadenia pôvod.= akt.	číslo domu (parcel.č.)	dĺžka chráničky HDPE DN100x7,7 m	dĺžka prípojky		odbočka DN300/150 ks	koleno 30° DN150 ks	šachtaDN400 so zberným dnom DN400/150 ks	šachtaDN400 s priamym dnom DN400/150 ks	Poznámka
				PVC DN160x4 m	HDPE DN160x6,1 m					
„AE-1“	0,040=0,055			10,0		1	1	1		
	0,068=0,083			15,0				1		
	0,105=0,120			8,0				1		
	0,135=0,150			8,0					1	
	0,158=0,173			8,0				1		
	0,202=0,217			13,0				1		
	0,241=0,256			10,0				1		
	0,284=0,299			5,0				1		
	0,319=0,334			10,0				1		
	0,369=0,384			10,0				1		

Rekapitulácia prípojek na zberači „AE-1“

1)-Rekapitulácia prípojek naprojektovaných v PD v roku 1992

-Počet pripojených domov : 19

-Počet združených kanalizačných prípojek : 9

-Počet kanalizačných prípojek : 1

-Celková dĺžka kanalizačných prípojek: 107m

-Odbočka DN/ID300/150 : 10 ks

-Revízna združených šachiet : 9 ks

1)-Rekapitulácia prípojek aktualizovaných v tejto dokumentácii na zberači „AE-1“

-Počet pripojených domov : 19

-Počet združených kanalizačných prípojek : 9

-Počet kanalizačných prípojek : 1

-Celková dĺžka kanalizačných prípojek z PVC rúr tuhosti SN8 DN/OD160x4,7mm : 107m

-Odbočka DN/ID300/150 : 10 ks

-Koleno 45°DN/ID150: 10 ks

-Revízna šachta DN400/150 s dnom priebežným: 1ks

-Revízna šachta DN400/150 s dnom sútokovým: 9 ks

zberač - -úsek	km osadenia pôvod.= akt.	číslo domu (parcel.č.)	dĺžka chráničky HDPE DN100x7,7 m	dĺžka prípojky		odbočka DN300/150 ks	koleno 30° DN150 ks	šachtaDN400 so zberným dnom DN400/150 ks	šachtaDN400 s priamym dnom DN400/150 ks	Poznámka
				PVC DN160x4 m	HDPE DN160x6,1 m					
„AE-3“	0,066	(p.č.115/7)		1,5		1	1		1	
	0,094	(p.č.115/6)		1,5					1	
	0,111	(p.č.115/5)		1,5					1	

Rekapitulácia prípojok na zberači „AE-3“

1)-Rekapitulácia prípojok naprojektovaných v PD v roku 1992

Neboli naprojektované

1)-Rekapitulácia prípojok novo naprojektovaných v tejto dokumentácii na zberači „AE-3“

-Počet pripojených domov : 3

-Počet kanalizačných prípojok : 3

-Celková dĺžka kanalizačných prípojok z PVC rúr tuhosti SN8 DN/OD160x4,7mm : 4,5m

-Odbočka DN/ID300/150 : 3 ks

-Koleno 45°DN/ID150: 3ks

-Revízná šachta DN400/150 s dnom priebežným: 3ks

Rekapitulácia prípojok na zberači „AF“

Na zberači „AF“ sa v PD v roku 1991 nenavrhovali kanalizačné prípojky. Prípojky ani v rámci aktualizácie sa nenavrhujú. Zberač „AF“ je zberačom pre perspektívnu výstavbu..

zberač - -úsek	km osadenia pôvod.= akt.	číslo domu (parcel.č.)	dĺžka chráničky HDPE DN200x7,7 m	dĺžka prípojky		odbočka DN250/150 ks	koleno 30° DN150 ks	šachtaDN400 so zberným dnom DN400/150 ks	šachtaDN400 s priamym dnom DN400/150 ks	Poznámka
				PVC DN160x4 m	HDPE DN160x6,2 m					
„AG“	0,043	p.č.364		1,5			1		bez	
	0,067	244		1,5		1			1	
	0,083	p.č.369/2		1,5					bez	
	0,123	246		1,5					bez	
	0,150	247		1,5					bez	

Rekapitulácia prípojok na zberači „AG“:

1)-Rekapitulácia prípojok novo naprojektovaných v tejto dokumentácii na zberači „AG“

-Počet pripojených domov : 5

-Počet kanalizačných prípojok : 5

-Celková dĺžka kanalizačných prípojok z PVC rúr tuhosti SN8 DN/OD160x4,7mm : 7,5m

-Odbočka DN/ID250/150 : 1ks + dvojité hrdlo :1ks

-Koleno 45°DN/ID150: 5ks

-Revízná šachta DN400/150 s dnom priebežným: 1ks

REKAPITULÁCIA KANALIZAČNÝCH PRÍPOJOK NA STAVBE „ KANALIZÁCIA – ZALUŽICE

1)-Rekapitulácia prípojok naprojektovaných v PD v roku 1992

- Počet pripojených domov : 430
- Počet združených kanalizačných prípojok :130 ks
- Počet kanalizačných prípojok : 167 ks
- Celková dĺžka kanalizačných prípojok z PVC rúr DN/ID150mm : 2 637,5m
- Odbočka DN/ID300/150 : 297 ks
- Revízna združených šachiet :130 ks

1)-Rekapitulácia prípojok na už zrealizovaných zberačoch

- Počet pripojených domov :113
- Počet združených kanalizačných prípojok : 32 ks
- Počet kanalizačných prípojok : 49 ks
- Celková dĺžka zrušených kanalizačných prípojok z PVC rúr DN/ID150 mm :832,5 m
- Odbočka DN/ID300/150 : 81 ks
- Revízna združených šachiet : 32 ks

3)-Rekapitulácia prípojok zrušených na zberači v tejto dokumentácii

- Počet pripojených domov : 20
- Počet združených kanalizačných prípojok : 4 ks
- Počet kanalizačných prípojok : 12 ks
- Celková dĺžka zrušených kanalizačných prípojok z PVC rúr DN/ID150 mm : 119 m
- Celková dĺžka skrátených dĺžok aktualizovaných kanalizačných prípojok z PVC rúr DN/ID150 mm : 18 m
- Odbočka DN/ID300/150 : 16 ks
- Revízna združených šachiet : 4 ks

4)-Rekapitulácia prípojok aktualizovaných v tejto dokumentácii

-Počet pripojených domov : 303

-Počet združených kanalizačných prípojok : 94 ks

-Počet kanalizačných prípojok : 115 ks

-Celková dĺžka kanalizačných prípojok z PVC rúr tuhosti SN8 DN/OD160x4,7mm : 1 792,5 m

-Odbočka DN/ID300/150 : 209 ks

-Koleno 45°DN/ID150: 209 ks

-Revízná šachta DN400/150 s dnom priebežným: 115 ks

-Revízná šachta DN400/150 s dnom sútokovým: 94 ks

5)-Rekapitulácia prípojok novo naprojektovaných v tejto dokumentácii

-Počet pripojených domov :25

-Počet kanalizačných prípojok : 25 ks

-Celková dĺžka kanalizačných prípojok z PVC rúr tuhosti SN8 DN/OD160x4,7mm : 254,5 m

-Odbočka DN/ID300/150 : 20 ks

-Odbočka DN/ID250/150 : 1 ks + dvojité hrdlo :1ks (4x prípojky sa napájajú do šachiet)

-Koleno 45°DN/ID150: 21 ks

-Revízná šachta DN400/150 s dnom priebežným: 21 ks