

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1. Identifikačné údaje stavby a investora

Názov stavby:	Múzeum SNP Banská Bystrica stavebné úpravy, interiér SO 02 – 1.NP , pravá časť juh, západ Prestavba na depozit a časť administratívy
Stupeň:	Projekt stavby pre realizáciu stavby
Miesto stavby:	Banská Bystrica, Kapitulska ul. č.23
Investor:	Múzeum Slovenského národného povstania B. Bystrica
Autor:	Akad. arch. Ing. Pavol Kuzma PAVILLON spol. s r.o., Bulharska 70, 821 04 Bratislava
Spracovateľský kolektív: - stavebná časť	Ing.arch. Vlasta Ilievová Ing. Tomáš Banko Ing. Igor Záhorský Ing. Ján Kútik
- statika	Ing. Miroslav Solkový, Ing. Elena Majerová
- ZTI	Ing. Zuzana Longauerová
- VZT	Ing. Marán Vaňko, Ing.Miroslav Nágel
- MaR	Ing. Ladislav Javorek
- ÚK	Ing. Ján Božek
- elektro	Ing. Ján Kulfas
- požiarne zabezpečenie	Ing. Juraj Novák
- EPS, HSP, SHZ	Ľuboš Bیرهš, Jozef Cenkov
- KS, EZS	Róbert Murín, Ľuboš Bیرهš
- RFID	Ing. Jozef Machay
- SHZ – hasenie	Ing. Michal Žarnovický
- rozpočet	

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu

Riešený objekt Múzea SNP bol postavený v sedemdesiatych rokoch XX. storočia, jedná sa o významnú Architektúru tohto obdobia, autora Profesora Arch. Dušana Kuzmu.

Cieľom stavby je premiestnenie depozitára z nevyhovujúcich suterénnych priestorov na 1.NP, kde sa doposiaľ nachádzali archív a priestory po administratíve.

Vytvorenie prototypu komplexného špecializovaného systému ochrany a správy múzejných zbierok, ktorý dosahuje odborný a technologický štandard súčasnej doby.

V takomto štandarde bude aplikovaná súčasná legislatíva, múzejná metodika, nové technológie, moderné zariadenia a praktické skúsenosti. Základom modernizácie sú úpravy existujúcich priestorov a moderné technologické vybavenie. Jadrom modernizácie je nasadenie nových metód správy zbierok a pokročilých technológií, ktoré ich podporujú, ako aj zavedenie automatizovaného režimu využívania celého depozitárneho systému – teda vytvorenie moderného depozitára s technológiou a zariadením vhodným na zozbierané predmety, ktorý bude prístupný aj návštevníkom múzea.

Súčasťou rekonštrukcie je aj riešenie kancelárií kurátorov a sprievodcov, reprezentačnej kancelárie riaditeľa a príslušných sanitárnych zariadení.

(Architektonický a stavebnotechnický popis je v technickej správe projektu)

3. Prehľad východiskových podkladov

- Projekt pre stavebné povolenie
- Stavebné povolenie
- Požiadavky investora na členenie stavebných objektov - projektových súborov

4. Členenie stavby na stavebné objekty- projektové súbory

S.O.02 – 1.NP Stavebné úpravy interiéru objektu – prízemie a časť suterénu

PS 01 – Prestavba časti objektu na depozitár

- Architektúra
- Statický posudok
- Vzduchotechnika
- Meranie a regulácia
- Vykurovanie
- Elektroinštalácie
- Požiarne ochrana
- Elektroinštalácie – slaboprúdové systémy
 - Elektrický zabezpečovací systém /EZS/
 - Kameraný systém CCTV /KS/
 - Elektrická požiarne signalizácia /EPS/
+ Hlasová signalizácia požiaru /HSP/
 - Stabilné hasiace zariadenie /SHZ/
 - RFID ochrana, kontrola pohybu a evidencia exponátov

PS 02 – Prestavba časti objektu na administratívne priestory

- Architektúra
- Zdravotechnika
- Elektroinštalácie

PS 03 – Obnova strešného plášt'a

- Architektúra
- Elektroinštalácie

Rozpočet, Výkaz Výmer

5. Vecné a časové väzby na okolitú zástavbu

Odstupy rekonštruovaného objektu od okolitých objektov ostanú nezmenené. Pri rekonštrukčných prácach nebudú stavebnými prácami obmedzené prístupy k okolitým objektom a nebude dochádzať k nepriaznivým vplyvom na okolitú zástavbu.

6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

Prevádzkovateľom a užívateľom prestavby bude investor.

7. Termín zahájenia a ukončenia projektu a stavby

Termín začatia stavebných prác : 3.Q 2021
Termín ukončenia : 3.Q 2022

8. Skúšobná prevádzka

Neuvažuje sa, pretože ide o objekt nevýrobného charakteru.

9. Poznámka

-Stavbu realizovať v súlade so stavebným povolením!

-Pri realizácii stavby je nevyhnutné pracovať so všetkými projektovými dokumentáciami profesií!