



LEGENDA

- ODSTRÁNENIE KONŠTRUKCIE CHODNÍKA Z KRYTU ZO ZÁMKOVEJ DLAŽBY (KONŠTRUKCIA hr.350mm)
- ODSTRÁNENIE KONŠTRUKCIE CHODNÍKA Z KRYTU Z ASFALTU (KONŠTRUKCIA hr.350mm)
- ODSTRÁNENIE PLOCHY Z CESTNÝCH PANELOV (KONŠTRUKCIA hr.460mm)
- VÝBÚRANIE ZÁHONOVÉHO OBRUBNÍKA
- REZANIE ASFALTU
- VYBÚRANIE DLAŽDENEJ PRIEKOPY

Sacurov základná škola

OBJEKTOVÁ SKLADBA:

- SO 01.1 CESTA A SPEVNENÁ PLOCHA K MŠ
- SO 01.2 CHODNÍK PRI CESTE A SPEVNENEJ PLOCHE K MŠ
- SO 02 CHODNÍK K MŠ
- SO 03 CHODNÍK K ZŠ
- SO 04.1 MIESTNA KOMUNIKÁCIA ULICA DAVIDOVSKÁ
- SO 04.2 CHODNÍK ULICA DAVIDOVSKÁ
- SO 05.1 MIESTNA KOMUNIKÁCIA ULICA CINTORÍNSKA
- SO 04.2 CHODNÍK ULICA CINTORÍNSKA

UPOZORNENIE

Pred začatím zemných prác je nutné vyčistiť všetky podzemné inžinierske siete, aby pri výkopových prácach nedošlo k ich poškodeniu. Výkopy v blízkosti inžinierskych sietí vykonávať ručne!

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

Hlavný projektant: Ing. Dana BETÁKOVÁ	PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA ING.DANA BETÁKOVÁ HUMENNÉ
Zodpov. projektant: Ing. Dana BETÁKOVÁ	
Vypracoval: Ing. Dana BETÁKOVÁ	
Investor: OBEC SAČUROV	
Stavba: ZLEPŠENIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI SAČUROV	
Objekt: SO 01.1, SO 01.2, SO 02, SO 03	Dátum: 08/2020
Obsah výkresu: SITUÁCIA BÚRAČICH PRÁC	Stupeň: PD PRE SP
	Formát: 3 x A4
	Mierka: 1 : 500
	Číslo výkresu: 3