

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

IČO: 35 555 777

Vec: Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 6

Košice, 03.09.2026

Verejný obstarávateľ vyhlásil podlimitnú zákazku podľa § 110 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“) s názvom **„Most M3534 cez kanál pred obcou Senné - realizácia“**. Zákazka bola vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 155/2026 pod číslom 11072 – WYP dňa 03.08.2026. Prostredníctvom systému eZakazky bola verejnému obstarávateľovi doručená Žiadosť o vysvetlenie č. 6 dňa 18.08.2026 o 08:15 hod. (ďalej len „žiadosť o vysvetlenie“).

Otázka č. 1:

„Objekt : 001 Dočasná obchádzková trasa :

Položka č. 6 Odstránenie krytu v ploche do 200 m² z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm.....290,40 m².

V súvislosti s touto položkou žiadame doplniť do výkazu výmer odvoz odpadu na skládku a poplatok za skládku : 0,400 t/m² x 290,40 m² = 116,16 ton.“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ po konzultácii s projektantom uvádza, že sa nachádza v položke 17, 19, 22.

Otázka č. 2:

„Položka č. 39 Mostný prefabrikát rámový priepust IZM 2000x1500 mm.....16 ks. Otázka : Vo svojej ponuke máme uvažovať s nájomom rámových priepustov alebo predajom ?“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ po konzultácii s projektantom uvádza, že je potrebné uvažovať s prenájomom.

Otázka č. 3:

„Položka č. 41 Rovnanina z lomového kameňa nad 3 m³, hm. Kameňov 200-500 kg s urovnaním povrchu a vyklinovaním škár.....29 m³. K tejto položke vo výkaze výmer chýba odstránenie rovnaniny, odvoz odpadu na skládku a poplatok za skládku. Žiadame doplniť do výkazu výmer.“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ po konzultácii s projektantom uvádza, že časť sa môže použiť pri úpravách okolo SO 201 (16 m³), vo VV sa s odkopom a odvozom uvažuje v rámci položiek 11, 12, 17, 19, 22 (dielčie popisy položiek boli doplnené do VV).

Otázka č. 4:

„Položka č. 45 Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením.....52,92 m3. K tejto položke chýba odstránenie odstránenie zemných krajníc, odvoz odpadu na skládku a poplatok za skládku. Žiadame doplniť do výkazu výmer.“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ po konzultácii s projektantom uvádza, že vo VV sa s odkopom a odvozom uvažuje v rámci položiek 11, 12, 17, 19, 22 (dielčie popisy položiek boli doplnené do VV).

Otázka č. 5:

„Položka č. 49 Osadenie cestného zvodidla betónového jednostranného, typ základný skrátenej dĺžky 2 m, výške 0,80 m.....40,00 m. K tejto položke chýba nájom betónového zvodidla resp. predaj. Žiadame doplniť do výkazu výmer. K tejto položke chýba odstránenie betónového zvodidla, žiadame doplniť do výkazu výmer.“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ po konzultácii s projektantom uvádza, že nájom a odstránenie má záujemca uvažovať v položke 49.

Otázka č. 6:

„Vo vzorovom priečnom reze je navrhnuté spevnenie podložia pod rámové priepusty, štrkodrvina fr. 62-125 mm, hr. 300 mm, plochy 5,20 m*8,02 m= 41,71 m2. Žiadame doplniť do výkazu výmer a v súvislosti s touto položkou aj jej odstránenie, odvoz odpadu na skládku a poplatok za skládku.“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ po konzultácii s projektantom uvádza, že spevnenie je v položke 42, odstránenie bolo doplnené do pol.: 11, 12, 17, 19, 22.

Otázka č. 7:

„Objekt : 101 Úprava komunikácie III/3771 :

Položka č. 39 Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr. vedenia), hl. 850 do 1200 mm.....1 ks. K tejto položke chýba vo výkaze výmer materiálová položka, žiadame doplniť do výkazu výmer.“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ po konzultácii s projektantom uvádza, že dodávka a montáž sa ocení v položke 39.

Otázka č. 8:

„Položka č. 41 Zhotovenie filtračného obalu drenážnych rúrok proti zarastaniu koreňmi DN 130-200 zo slamenej rohože..... 44,00 m. K tejto položke chýba vo výkaze výmer materiálová položka, žiadame doplniť do výkazu výmer.“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ po konzultácii s projektantom uvádza, že sa jedná o ekvivalent položky SO 201 č. 28 - obalenie drenáže geotextíliou (dodávka a montáž).

Otázka č. 9:

„Podľa našich prepočtov je nesprávne vypočítaný objem odpadu, a to položka č. 52 Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné v množstve 111,931 ton. Podľa našich prepočtov by mala byť výmera : $0,181 \text{ t/m}^2 * 476,30 \text{ m}^2 = 86,21 \text{ ton}$ (položka č. 3), a k tomu prislúchajúca položka č. 51 a 49.“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ po konzultácii s projektantom uvádza, že výmery boli opravené, VV je v prílohe.

Otázka č. 10:

„Žiadame upraviť položku č. 17 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné.....1 068,252 ton o 111,93 ton ($0,235 \text{ t/m}^2 * 476,30 \text{ m}^2 = 111,93 \text{ ton}$ - položka č. 2). Spolu : 1 180,19 to a tomu prislúchajúce položky č. 10 a 11.“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ po konzultácii s projektantom uvádza, že položky sa nebudú meniť, rozpis položky bol doplnený do VV.

Otázka č. 11:

„Objekt : 201 Nový most cez kanál :

Položka č. 20 Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny.....94,00 m³. K tejto položke chýba vo výkaze výmer materiálová položka, žiadame doplniť do výkazu výmer.“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ po konzultácii s projektantom uvádza, že bol doplnený popis položiek do VV, ide o obsyp pôvodnou zeminou.

Otázka č. 12:

„Položka č. 28 Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. Do 1:2,50.....15,60 m². K tejto položke chýba vo výkaze výmer materiálová položka, žiadame doplniť do výkazu výmer.“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ po konzultácii s projektantom uvádza, že materiál (na obalenie drenáže) za ocení v rámci položky 28.

Otázka č. 13:

„Vo výkrese č. 15 Úpravy pod mostom, je navrhnutý chodník s dláždeným povrchom (zámková dlažba hr. 6 cm). Vo výkaze výmer chýba, žiadame o jej doplnenie do výkazu výmer.“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ po konzultácii s projektantom uvádza, že z hľadiska zvýšenia trvácnosti konštrukcie a z hľadiska údržby nebude povrch vytvorený zámkovou dlažbou ale bude z liateho betónu rovnakej kvality ako je rímsa (podobne ako betónový nábeh na pravej strane):

Chodníky plná konštrukcia:

Betónový povrch (kryt), C 35/45 - XC4, XD3, XF4 (SK), Cl-0,1, Dmax 22, S3: 150 mm
Štrkodrvina fr. 8-32 mm, ŠD C_{Dekl.} 31,5 G_c, STN 73 6126 min. 200 mm

Spolu min. 350 mm

Betónová vrstva bude vystužená 1x kari-sieťou 6x6x100x100 mm.

V úrovni pláne chodníka sa musí dosiahnuť modul pretvárnosti podložia, modul deformácie Edef,2 min. 30 Mpa. Pomer hodnôt Edef2/Edef1 max. 2,5.

Položky boli doplnené (pol. 44, 136 a 137).

Otázka č. 14:

„V technickej správa str. 11 ako aj výkresy požadujú prebetónovanie pilót 300-500mm/ks, ktoré sa zároveň musí neskôr odbúrať/odšrámovať. Vo výkaze výmer sme nenašli položku "odbúranie prebetónovanej časti pilót" a s tým súvisiace položky nakládky, odvozu a likvidácie vybúraných hmôt. Žiadame o vysvetlenie a doplnenie do výkazu výmer.“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ po konzultácii s projektantom uvádza, že búranie je v položke 108, odvozy a skládkovné v položkách 113, 115, 116, 118.

Otázka č. 15:**„Dĺžka pilót**

Výkres výstuže pilót 08.3 uvažuje s dĺžkou pilót 8,0+0,3m=8,3 m/ks, počet pilót=10 ks, spolu teda pilót 83 m bez hluchých prevrtov.

Výkres zakladania 06 uvažuje s dĺžkou pilót 8,0+0,3m=8,3m/ks +1,2m/ks hluchý prevrt, počet 10 ks, čo neodporuje výkresu výstuže, rovnako TS bod 3.2.2. Z uvedeného vyplýva dĺžka vrtov: 9,5m/ks x 10 ks= 95,0 m

Vo výkaze výmer je uvedených 115,50m

34	K	264521512.S	Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru nad 650 do 850 mm, v hĺbke od 0 do 10 m v hornine V a VI	m	115,500
----	---	-------------	--	---	---------

Žiadame o vysvetlenie výmery tejto položky.“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ po konzultácii s projektantom uvádza, že položky na zakladanie č. 34 (vrty), 30 (betón pilót), 31 (výstuž pilót) sú s rezervou, fakturovať sa bude podľa skutočne vykonaných prác.

Otázka č. 16:

„Skúšky

-Podľa technickej správy str. 11 "Všetky zhotovené veľkopriemerové pilóty sa podrobia kontrolnému testu integrity pilót." - chýba položka vo výkaze výmer - PIT skúšky integrity pilót 10 ks a mobilizácia pre realizáciu PIT skúšok, pretože sa najprv urobia PIT skúšky na skúšobných pilótach a po vyhodnotení zaťažovacích skúšok na zvyšných systémových pilótach, t.j. 2x mobilizácia pre realizáciu PIT skúšok

Podľa technickej správy str. 10 "Projektant požaduje zaťažovaciu skúšku pilót v počte 1 ks na 1 oporu." Vo výkaze výmer chýba položka-zaťažovacie skúšky pilót a skúšobná sila. Zároveň pribudne **d ďalšia mobilizácia** po zrealizovaní a vyhodnotení zaťažovacích skúšok pilót pre realizáciu zvyšných systémových pilót, t.j **2x mobilizácia vrtnej súpravy** s príslušenstvom pre realizáciu vrtaných pilót a je potrebné počítať aj s technologickou prestávkou pre vyzretie betónu skúšobných a pomocných. Potvrďuje to aj poznámka vo výkrese zakladania 06: "- NA ZÁKLADE VÝSLEDKOV ZAŤAŽKÁVACEJ SKÚŠKY SI PROJEKTANT VYHRADZUJE PRÁVO ÚPRAVY DĺŽKY, RESP. POČTU"“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ po konzultácii s projektantom uvádza, že vykonaná bude jedna zaťažovacia skúška pilót na opore 1 alebo 2 na základe odporúčania geotechnika stavby. Skúšky PIT budú pre každú pilótu. Položky boli doplnené do časti „000 – Všeobecné položky“.

Otázka č. 17:

„Geologické práce

-Výkres zakladania 06 v poznámke "POTREBA PRÍTOMNOSTI GEOLÓGA PRI VRTANÍ PRVEJ PILÓTY V SKUPINE" - vo výkaze výmer chýba položka pre tieto práce -geologické práce. Žiadame ju doplniť do výkazu výmer. Žiadame vysvetliť kým výstup má byť od geológa? “

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ po konzultácii s projektantom uvádza, že do časti „000 – Všeobecné položky“ bola doplnená položka na geologický / geotechnický dozor.

Z dôvodu zmien vo výkaze výmer verejný obstarávateľ menil aj predpokladanú hodnotu zákazky, čo záujemcom oznámil prostredníctvom Redakčnej opravy č. 2 a teraz poskytuje aj zmenené súťažné podklady, pričom jediná zmena je vo výške predpokladanej hodnoty zákazky a je zaznamenaná cez sledovanie zmien.

Prílohy:

Príloha č. 1A Výkaz výmer_oprava_1

Súťažné podklady_oprava_1

Spracovala: Mgr. Barbora Kučerková

Ing. Vladimír Žiarný
generálny riaditeľ