


D.4

VYPRACOVAL: ING. MARTIN GAŠPÁR	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. MARTIN GAŠPÁR	KONTROLOVAL: ING. JAROSLAV PALGUT		
OBJEDNÁVATEL: SPRÁVA CIEST KSK	OKRES STAVBY; KATASTRÁLNE ÚZEMIE: TREBIŠOV; VOJČICE			
STAVBA: REKONŠTRUKCIA MOSTA M1843 CEZ POTOK TERNAVKA V OBCI VOJČICE OBJEKT: 601 PREKLÁDKA KÁBLA SLOVAK TELEKOM			STUPEŇ: DSPRS	FORMÁT:
			DÁTUM: 05.2024	Č. ZÁKAZKY: 3039-22
			MIERKA:	Č. ARCH.: 216
			ČÍSLO PRÍLOHY: 4.7	ČÍSLO SÚPRAVY:
NÁZOV PRÍLOHY: VÝKAZ VÝMER				

ROZPOČET

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 601 - Prekládka kábla Slovak Telecom

Miesto:

Dátum:

#ODKAZ!

Objednávateľ:

Správa ciest KSK

Projektant:

#ODKAZ!

Zhotoviteľ:

#ODKAZ!

Spracovateľ:

kollektiv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

1	K	210020669.1	Nosné lano, HDPE chránička D 110 mm a nosná konštrukcia pre dočasné vyvesenie kábla - komplet montáž, demontáž, materiál	kpl	1,000		0,00
---	---	-------------	--	-----	-------	--	------

VV			Dočasnú nosnú konštrukciu spresniť podľa DVP				
VV			1 " komplet		1,000		
VV			Súčet		1,000		

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 0,00

2	K	220060751.S	Montáž(ručné zatahnutie) do tvár.trasy alebo kanálika voľne uloženého kábla-TCEKE do 150 XN 0,8 mm	m	128,000		0,00
---	---	-------------	--	---	---------	--	------

VV			43 " kábel TCEPKPFLE 50XN 0,6 - dočasné zatahnutie		43,000		
VV			43 " kábel TCEPKPFLE 50XN 0,6 - demontáž z dočasného uloženia		43,000		
VV			42 " kábel TCEPKPFLE 50XN 0,6 - definitívne uloženie		42,000		
VV			Súčet		128,000		

3	M	341240010100.S	Kábel medený telefónny TCEPKPFLE 50xNx0,6 mm	m	43,000		0,00
---	---	----------------	--	---	--------	--	------

4	K	220070037.1	Montáž spojky rovnej - typ NITTO JCSA 440	ks	3,000		0,00
---	---	-------------	---	----	-------	--	------

VV			2 " trvalá		2,000		
VV			1 " dočasná		1,000		
VV			Súčet		3,000		

5	M	345820000605	Spojka pre telekomunikačné káble rovná NITTO JCSA 440	ks	3,000		0,00
---	---	--------------	---	----	-------	--	------

6	K	220111499.1	Ostatné súvisiace montážne práce a materiál - komplet	kpl	1,000		0,00
---	---	-------------	---	-----	-------	--	------

VV			Príprava káblov, meranie dĺžok, rezanie				
VV			Preskúšanie elektrických hodnôt kábla pred montážou				
VV			Meranie na miestnom oznamovacom kábli po montáži				
VV			Vyplnenie meracieho protokolu				
VV			Ostatné nešpecifikované práce				
VV			1 " komplet		1,000		
VV			Súčet		1,000		

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 0,00

7	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	14,000		0,00
---	---	-------------	---	---	--------	--	------

VV			14 " napojenie preložky		14,000		
VV			Súčet		14,000		

8	K	460420021.S	Zriadenie alebo rekonštrukcia káblového lôžka z kopaného piesku bez zakrytia Dodanie kopaného piesku, presun do ryhy, pokrytie dna ryhy súvislou urovnanou vrstvou piesku hrúbky 5 alebo 10 cm nad káblom, v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	14,000		0,00
---	---	-------------	--	---	--------	--	------

VV			14 " ryha š. 35 cm - objem piesku 0,35*0,30*14 = 0,74 m3		14,000		
VV			Súčet		14,000		

9	M	583310000300.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm	t	1,480		0,00
---	---	----------------	---------------------------------------	---	-------	--	------

VV			0,74*2		1,480		
----	--	--	--------	--	-------	--	--

10	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	14,000		0,00
----	---	-------------	---	---	--------	--	------

11	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, farba oranžová	m	14,000		0,00
----	---	--------------	---	---	--------	--	------

12	K	460510031.S	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z polypropylénových rúr do D 125/14,0 bez zemných prác	m	14,000		0,00
----	---	-------------	---	---	--------	--	------

13	M	286130031200.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m	m	14,000		0,00
----	---	----------------	--	---	--------	--	------

14	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	14,000		0,00
----	---	-------------	--	---	--------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							0,00
15	K	HZS010314	Revízia a revízna správa	hod	4,000		0,00
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							0,00
16	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000		0,00