



Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice

Študijné odbory: 2675 M Elektrotechnika 2561 M Informačné a sieťové technológie 2563 Q Počítačové systémy

18.02.2026

Vec

Verejný obstarávanie - zadanie zákazky na „**Stavebné úpravy SPŠe Košice**“ 2

- Poskytnutie vysvetlenia - 02

V zmysle zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), bola verejnému obstarávateľovi doručená Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov nasledovne:

Otázka č. 1:

V predloženej prílohe č.5 „Zmluva o dielo_časť č. 1_SPSE_KSKfinal“ je v čl. 7 „**Podmienky vykonania diela**“ a v bode 7.1. Nesprávne uvedená formulácia „Zhotoviteľ zabezpečí projekt dopravného značenia.“, ktoré podľa nášho názoru nemá s projektovaným charakterom prác žiadnu súvislosť, navrhujeme preto túto formuláciu vyhodiť. V tom istom článku ZoD je uvedené v bode 7.27 taktiež nesprávne uvedená formulácia bodu a to konkrétne tento úryvok : „Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác „ zhotoviteľ to vie odovzdať iba za predpokladu, že nám objednávateľ pri odovzdaní staveniska odovzdá projektovú dokumentáciu v rovnakom počte ako ju máme predložiť pri preberaní stavby. Zhotoviteľovi nevyplýva predsa povinnosť tlačiť projektovú dokumentáciu a odovzdať ju vo väčšom počte ako ju prevzal od objednávateľa. Navrhujeme preto úpravu tohto článku. Platí pre časť 1 a 2.

Odpoveď na otázku č. 1: Verejný obstarávateľ uvádza, že zo Zmluvy o dielo pre časť 1 a časť 2 vypúšťa v článku 7.1 vetu „ Zhotoviteľ zabezpečí projekt dopravného značenia“. Verejný obstarávateľ v článok 7.27 Zmlúv o dielo pre časť 1 a časť 2 upravuje znenie článku nasledovne: „Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj 1 vyhotovenie projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.“

Otázka č. 2:

V predloženej výkaze výmer ako aj projektovej dokumentácií nie sú uvedené žiadne stavebné úpravy spojené s výmenou samotného zariadenia – výťahu. Nie je preto potrebné zahrnúť vo výkaze výmer aj stavebné úpravy, ktoré bude s určitosťou vyžadovať aj technická inšpekcia, ktorá bude zdvíhacie zariadenie uvádzať do prevádzky (odsúhlasovanie zariadenia a šachty) ?

Odpoveď na otázku č. 2: Verejný obstarávateľ uvádza, že všetky stavebné úpravy súvisiace s výmenou výťahu sú uvedené vo výkaze výmere a stavebnej projektovej dokumentácii. Projektant nepokladal za potrebné riešiť stavebné úpravy samotnej šachty výťahu.

Telefón:
+ 421 55 63 323 11

Fax:
+ 421 55 63 323 12

e-mail:
spse@spseke.sk

internet:
www.spseke.sk

IČO:
00161756

Otázka č. 3:

V časti bezbariérový prístup v objekte „A „ je navrhnutý pod asfaltovú vrstvu (AC 11) betón základových dosiek prostý C 20/25, nie je potrebné tento betón vystužiť ? napr. kari sieťami ?, ak áno žiadame verejného obstarávateľa aby tieto položky boli doplnené do rozpočtu, taktiež žiadame verejného obstarávateľa aby definoval povrchovú úpravu zábradlia rampy.

Odpoveď na otázku č. 3: Verejný obstarávateľ uvádza, že pripúšťa možnosť vystuženia betónu kari sieťou. Uchádzač nacení časť bezbariérový prístup podľa výkazu výmeru a prípadnú potrebu vystuženia betónového podkladu chodníka bude verejný obstarávateľ riešiť dohodou so zhotoviteľom pri realizácii diela, prípadne zabezpečí materiál na vystuženie na vlastné náklady. Verejný obstarávateľ k upresneniu povrchovej úpravy rampy uvádza, že požaduje zábradlie rampy vyrobené z nehrdzavejúcej ocele (nerez).

Otázka č. 4:

V navrhovaných rekonštruovaných miestnostiach momentálne škola využíva zariadenie (server), ktorý bude počas realizácie prác minimálne premiestňovaný (posun možný iba v rámci miestnosti) nie je preto potrebné počas realizácie prác toto zariadenie chrániť hlavne bezprašne a proti poškodeniu dočasnou konštrukciou ? ak áno navrhujeme aby táto konštrukcia bola doplnená do výkazu výmer pre ocenenie.

Odpoveď na otázku č. 4: Verejný obstarávateľ uvádza, že nepožaduje dočasnú konštrukciu na ochranu serveru. Verejný obstarávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa podmienky na realizáciu diela v tejto časti staveniska.

Otázka č. 5:

Lepenie wall wrapu – grafická úprava stien je možné lepiť na jestvujúcu povrchovú úpravu stien ? alebo si objednávateľ vyžaduje iný povrch ako je projektom riešený ? ak áno žiadame aby bol tento povrch na lepenie doplnený do výkazu výmer.

Odpoveď na otázku č. 5: Verejný obstarávateľ uvádza, že povrch pod grafickú úpravu stien má byť hladký, aby bolo možné dokonalé lepenie Wall Wrapu. Umiestnenie Wall Wrapov je uvedené v projektovej dokumentácii pri rozmiestnení stolov. Uchádzač zohľadní náklady na povrchovú úpravu stien, kde má byť lepený Wall Wrap v položkách súvisiacich s Opravou vnútorných omietok stropov a stien, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer.

Otázka č. 6:

V časti projektu „oprava fasády“ výkaz výmer neuvažuje s demontážou jestvujúcich ochranných mreží na oknách ktoré sú pre realizáciu opravy fasády nutné v niektorých častiach demontovať a opätovne namontovať. Je potrebné opravu časti fasády zrealizovať aj na časti ostení otvorov alebo táto časť sa vynechá ?

Odpoveď na otázku č. 6: Verejný obstarávateľ uvádza, že v projektovej dokumentácii v technickej správe pre budovu E+G je uvedené: „Ostenia okenných a dverných konštrukcií na fasáde budov sa upraví novou vonkajšou silikónovou omietkou min. hr.2 mm + penetrácia podkladu. Pred omietkou všetky styky s okenným rámom, parapetnou doskou pretmelíť MS polymérovým tmelom. Demontáž, očistenie, úprava a spätná montáž ochranných oceľových mreží okien na fasáde.“
Vo výkaze výmere v položke 1.1.1.4.3.4.1. je uvedená hodinová zúčtovacia sadzba určená na demontáž, opravu a spätnú montáž prvkou na fasáde.

S pozdravom

Ing. Štefan Krištín
riaditeľ