

## Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu

### 1. Časť III. súťažných podkladov – príprava dokladov ponuky

V zmysle bodu 14 tejto časti súťažných podkladov vyžaduje verejný obstarávateľ, aby uchádzači predkladali svoje ponuky „v listinnej (písomnej podobe), t.j. ponuky sa cez systém [www.ezakazky.sk](http://www.ezakazky.sk) nepredkladajú“.

**Vybavenie:** Verejný obstarávateľ akceptuje túto časť žiadosti o nápravu a do 01.06.2020 aktualizuje súťažné podklady.

### 2. Rozpor medzi ustanoveniami zmluvy o dielo – zmena materiálov

Navrhované upravené znenie čl. 3.17 zmluvy o dielo: „Zhotoviteľ je povinný dodržať všetko, čo obsahovala jeho ponuka a počas realizácie stavby nie je prípustné meniť použité materiály a technologické postupy **bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa**. Zhotoviteľ stavby sa bude riadiť údajmi uvedenými v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“).

**Vybavenie:** Verejný obstarávateľ upraví, resp. doplní čl. 3.17 ZoD navrhovaným spôsobom do 01.06.2020.

### 3. Rozpor medzi ustanoveniami zmluvy o dielo – navyč práce

Navrhované upravené znenie čl. 3.7 zmluvy o dielo: „Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať aj prípadné ďalšie práce súvisiace s Dielom, Dielo dopĺňajúce alebo rozširujúce, a ktorých potreba vznikne počas realizácie Diela dodatočnými požiadavkami Objednávateľa. **Ocenenie týchto prác bude realizované vopred na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.**“

**Vybavenie:** Verejný obstarávateľ upraví, resp. doplní čl. 3.17 ZoD navrhovaným spôsobom do 01.06.2020.

### 4. Doplnenie poskytnutej projektovej dokumentácie a výkazu výmer

4.1. V poskytnutých SP časť PD nie je vykreslené zábradlie (tvar, výška, konštrukčné vyhotovenie) - tvar a vyhotovenie zábradlia. Žiadame o poskytnutie kompletnej PD pre dané zábradlie.

**Vybavenie:** Zábradlie výška 1000 mm podľa PD, tvar zábradlia zvislé tyčky 120 mm vzdialenosti – podľa PD – vo výkaze výmer zadaná položka ( vid. výkaz výmer. Časť oceľové konštrukcie)

4.2. V poskytnutých SP časť PD Statika „Výkaze položiek“ nie je vyčíslený materiál na zábradlia a nie je započítaný do hmotnosti OK. V nadväznosti na bod 4.1., žiadame o poskytnutie kompletnej PD – výkaz položiek pre zábradlie.

**Vybavenie:** Zábradlie výška 1000 mm podľa PD, tvar zábradlia zvislé tyčky 120 mm vzdialenosti – podľa PD – vo výkaze výmer zadaná položka ( vid. výkaz výmer. Časť ocelové konštrukcie)

- 4.3. V poskytnutých SP časť PD chýba vykreslenie rebríka– tvar , dĺžka. Žiadame o poskytnutie kompletnej PD pre daný rebrík.

**Vybavenie:** Výška rebríka 3 300 mm . vid výkresy aps08., aps09, podľa výkresu – vo výkaze výmer zadaná položka ( vid. výkaz výmer. Časť ocelové konštrukcie) poznámka z TS statika - Súčasťou schodiska bude protipožiarna sendvičová stena po 3.NP. táto bude riešená v dielenskej dokumentácii schodiska. Taktiež bude vyriešený aj výlez (PO rebrík ) na strechu.

- 4.4. Z poskytnutých SP nie je zrejmé ako a kde budú umiestnené protipožiarne sendvičové panely. Žiadame o poskytnutie kompletnej PD pre dané práce.

**Vybavenie:** podľa výkresu – aps06,aps08 –

poznámka z TS statika - Súčasťou schodiska bude protipožiarna sendvičová stena po 3.NP. táto bude riešená v dielenskej dokumentácii schodiska. Taktiež bude vyriešený aj výlez (PO rebrík ) na strechu.

- 4.5. Z poskytnutých SP nie je zrejmé aký bude tvar a umiestnenie dekoratívneho opláštenia (ťahokov + hliníkové panely). Žiadame o poskytnutie kompletnej PD pre dané práce.

**Vybavenie:** Podľa dodanej vizualizácie viz.1 - ťahokov po odsúhlasení realizovaný nebude – realizované budú hlinkové lamely.

- 4.6. Z poskytnutých SP nie je zrejmé aký typ ťahokovu bude použitý. Žiadame o poskytnutie kompletnej PD pre dané práce.

**Vybavenie:** Podľa dodanej vizualizácie viz.1 - ťahokov po odsúhlasení realizovaný nebude – realizované budú hlinkové lamely.

- 4.7. Z poskytnutých SP nie je zrejmé aký typ hliníkových lamiel bude použitý. Žiadame o poskytnutie kompletnej PD pre dané práce.

**Vybavenie:** Podľa dodanej vizualizácie viz.1 - ťahokov po odsúhlasení realizovaný nebude – realizované budú hlinkové lamely – presnejšie v dielenskej dokumentácii schodiska.