LEGENDA EXIST. INŽ. SIETÍ

- KANALIZÁCIA
- VODOVOD
- VEDENIE NN PODZEMNÉ
- VEDENIE OZNAMOVACIE PODZEMNÉ

OCHRANNÉ PÁSMA

VODOVOD A KANALIZÁCIA	
DO DN 500	1,5 m
NAD DN 500	2,5 m
DIALKOVÝ KÁBEL	2 m
TELEKOM. KÁBELOVÉ VEDENIE	1 m
PODZEMNÉ KÁBEL. VEDENIE od 1kV–110kV	1 m
VZDUŠNÉ KÁBEL. VEDENIE od 1kV–110kV	2 m
VZDUŠNÉ EL. VEDENIE od 1kV–35kV	10 m
TRANSFORMOVŇA VN–NN	10 m
NTL+STL PLYNOVOD V OBCI	1 m
PLYNOVOD DO DN 200	4 m
PLYNOVOD DO DN 700	12 m
PLYNOVOD NAD DN 700	50 m

LEGENDA

- VOZOVKA S ASFALTOVÝM KRYTOM – VÝMENA KRYTU (MK, PARKOVISKÁ)
- VOZOVKA S ASFALTOVÝM KRYTOM – NOVÁ KONŠTRUKCIA (MK, PARKOVISKÁ)
- CHODNÍKY – S DLÁŽDENÍM KRYTOM (SO 01, SO 02–CHODNÍK 1)
- CHODNÍKY – S ASFALTOVÝM KRYTOM
- CHODNÍKY – S ASFALTOVÝM KRYTOM S NOVOU KONŠTRUKCIOU
- NAVRHOVANÝ STAV
- EXISTUJÚCI STAV (GEODETICKÉ ZAMERANIA)
- KATASTRÁLNA MAPA – KNC
- KATASTRÁLNA MAPA – KNE

UPOZORNENIE :

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE DODÁVATEL POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH SIETÍ ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU !!!

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING.VÁHOVSKÝ	VYPRACOVAL: ING.VÁHOVSKÝ	VÁHO PRO-JEKT, Exnárova 13, 080 01 Prešov, tel. 0907/930 427, e-mail: vahoprojekt@gmail.com
MESTO STAVBY: TURŇA NAD BODVOU		DÁTUM: 12/2021
OBJEDNÁVATEĽ: OcÚ TURŇA NAD BODVOU		STUPEŇ: DSP
STAVBA: TURŇA NAD BODVOU, REKONŠTRUKCIA MK A CHODNÍKOV 2021		FORMÁT: 8xA4
		MIERKA: 1:1000
OBSAH: SITUÁCIA - SO 01, SO 02		Č.PRÍLOHY: 3.1 / Č.SÚPRAVY: