UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA
V KOŠICIACH

VYSVETLENIE č. 2

Verejný obstarávateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice

Predmet zákazky: Zateplenie IV. sekcie objektu TÚ LF UPJŠ v Košiciach

Výzvy na predkladanie ponúk uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 254/2018 zo dňa 31. 12. 2018 pod. zn. 18660-WYP

Otázka č. 1
Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie VV so zadanou PD. Jedná sa o položky č. 10 a 11. v časti D knižnica. Celková plocha zasklených stien podľa výkazu prvkov je 69,012 m2 vo výkaze je uvedené 79,012 m2.

Odpoveď č. 1
Ide o numerickú chybu, správna výmera je suma položiek 12, 13 a 14 t. j. 69,012m2.

Otázka č. 2
Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie umiestnenia dlažby uvedenej v položke č. 186 a 187 v časti B – stavebná časť.

Odpoveď č. 2
Ide o zykrytovú dosku na existujúcom opornom múry kvetináča v exteriéri vid. výkres č. a -19 stavebné úpravy oporných múrov rampy | navrhovaný stav.

Otázka č. 3
Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie položiek č. 204 a 205 v časti B – stavebná časť, je potrebné doplniť typ zásuviek a doplniť čo zahŕňa napájacia kabeláž (typ, množstvá, atď.).

Odpoveď č. 3

Zásuvka:	2P+T.D.O.
Kryt zásuvka:	2P+T.D.O. biela, rámik 1P biela lesklá
Káble:	CYKY-J 3x 2,5 mm2, CYKY-J 3x1,5 mm2, CYKY-O 2x1,5 mm2, CYKY-O 3x1,5 mm2, CYKY-J 5x1,5 mm2, 1-CYKY-J 5x50 mm2.

Otázka č.4
Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie položky č. 110 v časti B – stavebná časť, účel a umiestnenie dočasnej konštrukcie.

Odpoveď č. 4
Ide o dočasnú predstenu počas stavebných prac v miestnostiach, kde budú demontované existujúce výplňové konštrukcie – zasklené steny, ktoré budú slúžiť na ochranu ostatného vybavenia miestnosti v čase realizácie stavebných prác.

Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov resp. záujemcov, aby predmetné vysvetlenie zohľadnil vo svojich ponukách predložených vo verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ upozorňuje , že lehoty uverejnené vo Výzve na predkladanie ponúk ostávajú zachované.

V Košiciach 14. 01. 2019
Vypracovala: Mgr. Tatiana Görčöšová