OBEC VEĽKÉ ZÁLUŽIE, Obecná 955/2, 951 35 Veľké Záluzie

Vysvetlenie všetkým záujemcom

Vaša značka/z	*Naša značka*	*Vybavuje*	*Dátum*
			27.05.2022

Vec:

Verejné obstarávanie - zadanie zákazky na **„Verejná kanalizácia, rozšírenie a intenzifikácia ČOV“**

- Poskytnutie vysvetlenia - č.29

V zmysle zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), bola verejnému obstarávateľovi doručená Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov nasledovne:

Otázka č. 1:
Do dňa 27.5.2022 nám bolo elektronicky neboli zodpovedaná naše otázky, žiadame o doplnenie vysvetlené súťažných podkladov pre stavebné práce na danú stavbu :
Naša otázka č. 1 – Otázka zo dňa 20.4.2022:

Otázka : Tento objekt obsahuje vzduchotechniku – pol. 1.1.1.2.8.3.1.1 – vzduchotechnika – nie je k tomu projektová dokumentácia ani výpis položiek.
Toto doplnenie sa týka aj stavebných objektov SO .2.2 - Biologické čistenie intenzifikácia, SO 02.3 – Biologické čistenie – rozšírenie, SO 2.4 – Objekt terciárneho čistenia.

Odpoveď , Vaše vysvetlenie č. 5 zo dňa 21.4.2022 ,že jednotlivé parametre sú špecifikované v časti M24 – 158 Montáž VZT zariadení a sušiarní prikladám kópiu s VV – že tam nič nie je – žiadna položka – bez špecifikácie a parametrov.

1.1.1.2.8.3.	M	PRÁCE A DODÁVKY M	0	1		0
1.1.1.2.8.3.1.		M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarní	0	1		0
1.1.1.2.8.3.1.1.		Vzduchotechnika	0	1	ks	0

Otázka č. 1 Odpoveď: Verejný obstarávateľ uvádza, že účastník výberového konania oceňuje jednotlivé položky vo výkaze výmer podľa projektovej dokumentácie. Položka č. 1.1.1.2.8.3.1 sa týka vzduchotechniky v objekte SO 02.1 - Objekt mechanického predčistenia. Napr. vo

výkrese č. A-2 Pôdorys prízemia je jednoznačne stanovené, že vzduchotechniku tvoria dva ventilátory s priemerom 315 mm, ktoré sú vsadené do obvodového muriva a odsávajú vzduch z objektu.

To isté platí aj o položke 1.1.1.2.10.3.1.1 Vzduchotechnika, ktorá sa týka objektu SO-02.2 Biologické čistenie intenzifikácia. Na výkrese č. A-1 Pôdorys prízemia objektu SO-02.2 je jednoznačne zadefinovaná vzduchotechnika, jedná sa o nasávací otvor a jeho prekrytie pevnou protidažďovou žalúziou so vsadeným pletivom proti vniknutiu hlodavcov.

V objekte SO-02.3 Biologické čistenie - rozšírenie sa žiadna vzduchotechnika nenachádza.
V objekte SO-02.4 Objekt terciárneho čistenia sa žiadna vzduchotechnika nenachádza.

Vzduchotechnika sa nachádza v objekte SO-02.5 Objekt odvodnenia kalu, pol. 1.1.1.2.13.1.3.1.1 - Vzduchotechnika. Účastník výberového konania oceňuje jednotlivé položky vo výkaze výmer podľa projektovej dokumentácie. Napr. na výkrese A-2 Pôdorys prízemia objektu SO - 02.5 sú jednoznačne zadefinované dva ventilátory, ktoré tvoria vzduchotechniku.

1. **Naša otázka č. 1 – zo dňa 24.4.2022 -2 :**
   SO 02.6 – Spevnené plochy - v technickej správe - sa píše , že konštrukcia vozovky je navrhnutá tuhá s cemento betónovým krytom o hrúbke dosky 20 cm. Pod betónový kryt je potrebné rozprestrieť separačnú fóliu. Betónový kryt spevnených plôch je potrebné **vystužiť KARI sieťou 6/150 –6/150. V predloženom výkaze výmer nie je položka na ocenenie KARI sieťou.**
   - **Otázka je nezodpovedaná.**

   Žiadame verejného obstarávateľa, aby v súťažných podkladov opravil výkaz výmer a doplnil chýbajúce položky.

Odpoveď na otázky: Verejný obstarávateľ uvádza, že V rámci odpovede všetkým záujemcom č. 8 bola táto otázka zodpovedaná a položka *„Výstuž cementobetónového krytu letisk. plôch zo zvar. sietí KARI hm. do 7,5 kg/m“ - 1,082 t* bola doplnená do výkazu výmer.

S pozdravom,

OBEC 8 VEĽKÉ ZÁLUŽIE

Milan Bíro
starosta obce