[všetkým známym záujemcom]

V Bratislave dňa 25.01.2022

VEC: <u>Vysvetlenie súťažných podkladov č. 14 – Veľký Grob, kanalizácia a ČOV</u>

Verejný obstarávateľ **Obec Veľký Grob, so sídlom Veľký Grob 272, 925 27 Veľký Grob, IČO: 00 306 291** (ďalej aj ako „**Verejný obstarávateľ**") v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „**ZVO**") Výzvou na predkladanie ponúk, ktorá bola dňa 18.06.2021 zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania číslo 143/2021 pod označením 29819 - WYP (ďalej aj ako „**Výzva**") vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „**Veľký Grob, kanalizácia a ČOV**" (ďalej aj ako „**Zákazka**").

Spoločnosť **Tatra Tender s. r. o.**, so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Verejného obstarávateľa vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Verejnému obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Verejný obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

<table>
<tr><th colspan="2">Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov</th></tr>
<tr><td>Číslo</td><td>Otázka / obsah žiadosti a odpoveď</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Otázka:

V poskytnutom výkaze výmer v rámci zmeny súťažných podkladov č.7 zo dňa 8.10.2021 v časti strojná technológia pre ČS chýbajú pri ČS-C montážnych položkách merná jednotka a množstvo

Pre ČS-C
<table>
<tr><td></td><td></td><td>Montáž vodovodných posúvačov</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Montáž spätnej klapky</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Montáž rúrových dielov privarovacích z rúr tr.17 - DN 80</td><td></td><td></td></tr>
</table>
Pre položky, uvedené nižšie, by malo byť množstvo 2 ks a nie 1 ks, keďže sú dve čerpadlá.
<table>
<tr><td></td><td></td><td>D+M Prírubový prechod redukcia FFR DN 65/80 - nerezová ocer tr.
17 240</td><td>ks</td><td>1</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			D+M Prírubový prechod redukcia FFR DN 50/100 - nerezová ocer trs 17 240	ks	1
			D+M Prírubový prechod redukcia FFR DN 50/100 - nerezová ocer 17 240	ks	1

Môže verený obstarávateľ doplniť resp. opraviť chýbajúce množstvá vo VV.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ upraví/doplní formou zmeny súťažných podkladov výkaz výmer.

2

Otázka:

Verejný obstarávateľ doplnil súťažné podklady v rámci vysvetlenia č. 7 dňa 8.10.2021 0 dokument s názvom „Preambula k výkazu výmer"
V tomto dokumente sa uvádza „ Všetky ceny, sadzby a sumy sa uvádzajú v eurách (€) zaokrúhlené na dve desatinné miesta"

Otázka: výkaz výmer však verejný obstarávateľ nastavil s výpočtom na tri desatinné miesta, a to jednotlivé položky ako aj celkové položky (sumár)
Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, ktorá požiadavka platí?

V ČASTI POKYNY PRE VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY Tohto dokumenty sa uvádza:
„Súpis prác je jedným zo súborov, ktoré vymedzujú predmet Diela. V Súpise prác stavby sú uvedené všetky (agregované) položky stavby. Je zostavou stavebných prác, ktoré je potrebné vykonať pri realizácii stavby, alebo ktoré s predmetnou stavbou priamo súvisia. Do Súpisu prác vkladá uchádzač svoje ponuky pre jednotkové ceny, ktoré budú automaticky prenášané do ostatných tabuliek. Vyplňuje sa len cena v bunkách na žltom podklade. Do ostatných buniek sa nesmie zasahovať, mohlo by dôjsť k narušeniu programu.

Oceňovanie ponuky sa bude prevádzať v nasledovných častiach nákladovej časti:
Súpis prác. Do ostatných častí sa ceny automaticky preklápajú.

Ceny položiek sa uvedú do vyžltených buniek v príslušných stĺpčekoch .
Pri zadávaní ceny všetkých častí sa pri tisícoch a miliónoch nesmú zadávať žiadne oddeľovacie znamienka (desatinné čiarky alebo bodky) alebo medzery.
Jednotková cena predstavuje cenu za stanovenú mernú jednotku pre jednotlivú položku.
Do ostatných - nevyžltených buniek sa nesmie zasahovať, mohlo by dôjsť k narušeniu programu. Do týchto buniek sa zadané ceny automaticky preklápajú.
Nesmie sa meniť popis objektov, položiek, velkosť výmer. Zásah do týchto buniek môže mať za následok vylúčenie zo súťaže.
Všetky ďalšie výpočty a rekapitulácie vykoná softwarový program automaticky a

	preto uchádzači nesmú vpisovať, alebo iným spôsobom zasahovať do ktorýchkoľvek iných častí alebo častí tabulky, okrem uvedeného žltého stlpca, resp. buniek" Otázka: Môže verejný obstarávateľ vysvetliť tieto požiadavky a podmienky? Nakoľko výkaz výmer vôbec neobsahuje vyžltené položky a preklápanie nie je možné realizovať pri oceňovaní tak ako verejný obstarávateľ uvádza? Je predmetný dokument vytvorený pre účely oceňovania tejto zákazky, resp., ktoré časti z tohto dokumentu platia a sú povinné dodržiavať pre účely oceňovania?
	Odpoveď: **Otázka 1: Ceny musia byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta.** **Otázka č. 2: Verejný obstarávateľ upraví preambulu formou zmeny súťažných podkladov.**
3	Otázka: Vo výkaze výmer SO - 01.1 Združený objekt ČOV je pol PČ 27 Kompletné konštrukcie čistiarní odpadných vôd, betón vodostavebný C 25/30, hr. 150-300 mm - výplňový betón dosadzovacích nádrží o výmere 52,399m3. Ak túto výmeru napočítame podľa výkresu D_2_3_6 Zdruzeny objekt COV.pdf tak vo výkaze je nesprávna. Opraví ju objednávateľ?
	Odpoveď: **Výmery sú vypočítané správne v zmysle projektovej dokumentácie – vodostavebný betón je rozdelený do položiek - 27, 28 a 29 (52,939m3 + 9,762m3 + 309,601m3). Verejný obstarávateľ neupraví výkaz výmer.**
4	Otázka: Vo výkaze výmer SO - 01.1 Združený objekt ČOV sú pol PČ 30 Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných zhotovenie a 31 Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných odstránenie o výmere 929,24m2. Pre ktorú konštrukciu je toto debnenie? Táto výmera nie je postačujúca ani na samotné steny objektu, nie to ešte na ďalšie kompletné konštrukcie (výplň DN1 a DN2 + strop kalojemu). Bude opravená? Resp. rozdelená pre jednotlivé konštrukcie?
	Odpoveď: **Výmery debnenia sú vypočítané správne v zmysle projektovej dokumentácie. Verejný obstarávateľ neupraví výkaz výmer.**

<table>
<tr><td>5</td><td>Otázka:

Môže objednávateľ špecifikovať požadovaný materiál prestupov pre SO – 01.1 Združený objekt ČOV (10ks) a SO – 01.6 Zvozová nádrž žumpových vôd (3ks)?</td></tr>
<tr><td></td><td>Odpoveď:

<table><tr><td>Dodávka materiálu prestupu cez stenu nádrže DN 25 mm s utesnením materiál oceľ nerez DIN 1.4301</td></tr><tr><td>Dodávka materiálu prestupu cez stenu nádrže DN 210 mm s utesnením materiál oceľ nerez DIN 1.4301</td></tr><tr><td>Dodávka materiálu prestupu cez stenu nádrže DN 265 mm s utesnením materiál oceľ nerez DIN 1.4301</td></tr><tr><td>Dodávka materiálu prestupu cez stenu nádrže DN 300 mm s utesnením materiál oceľ nerez DIN 1.4301</td></tr><tr><td>Dodávka materiálu prestupu cez stenu nádrže DN 315 mm s utesnením materiál oceľ nerez DIN 1.4301</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Otázka:

Objednávateľ požaduje kryštalický náter len z vonkajšej strany nádrží združeného objektu ČOV a zvozovej nádrže žumpových vôd?</td></tr>
<tr><td></td><td>Odpoveď:

Verejný obstarávateľ požaduje kryštalický náter len z vonkajšej strany tak ako je uvedené v technickej správe PD, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Otázka:

Dňa 8.11.2021sme poslali žiadosť o vysvetlenie č.8 na ktorú neevidujem odpoveď.
Môže verejný obstarávateľ uviesť kedy odpovedal na túto otázku, resp. ju zodpovedať?
Otázku posielame opätovne.</td></tr>
<tr><td></td><td>Odpoveď:

Pozri odpoveď na otázku č. 2.</td></tr>
</table>

TATRATENDER
Tatra Tender s.r.o.
Krčméryho 16
811 04 Bratislava