

# Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 040 01 Košice

Vysvetľovanie všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

.....

Naše číslo

...../2026

Vybavuje / tel. č.

Ing. Hal'ková / 0557268409

13.08.2026

## Vec

Verejné obstarávanie - zadanie zákazky na „**Cyklistická cestička Lúčky (Zemplínska cyklomagistrála)**“

- Poskytnutie vysvetlenia - 3

---

V zmysle zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), bola verejnému obstarávateľovi doručená Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov nasledovne:

### Otázka č. 1:

Žiadame verejného obstarávateľa o informáciu či majú byť betónové čelá rámového priepustu vystužené oceľovou výstužou (ak áno akou a koľko jej má byť) a tiež či majú byť v styku so zemou ošetrené hydroizoláciou (ak áno akou konkrétne a koľko jej má byť)? Pýtame sa to z dôvodu, že projektová dokumentácia, ani výkaz výmer nerieši takéto vystužovanie ani zhotovenie hydroizolácii betónového čela rámového priepustu cez Lučanský zavlažovací kanál a ani vo výkaze výmer sme na to nenašli príslušné položky. Preto ak sú tieto práce potrebné, žiadame obstarávateľa o ich doplnenie do výkazu výmer v potrebnej výmere.

### Odpoveď na otázku č. 1:

Verejný obstarávateľ uvádza, že betónové čelá rámového priepustu nemusia byť vystužené oceľovou výstužou a v styku so zemou nemusia byť ošetrené hydroizoláciou.

### Otázka č. 2:

Žiadame verejného obstarávateľa o informáciu či samotné betónové rámové prefabrikáty IZM 350/150 majú byť v styku so zemou ošetrené hydroizoláciou (ak áno, či celoplošné bodovo len spoje, akou konkrétne hydroizoláciou ošetrené a koľko jej má byť). Pýtame sa to z dôvodu, že projektová dokumentácia, ani výkaz výmer nerieši takéto práce na realizácii hydroizolácii konštrukcie rámového priepustu cez Lučanský zavlažovací kanál a ani vo výkaze výmer sme na to nenašli príslušné položky. Preto ak sú tieto práce potrebné, žiadame obstarávateľa o ich doplnenie do výkazu výmer v potrebnej výmere.

**Odpoveď na otázku č. 2:**

Verejný obstarávateľ uvádza, že samotné betónové rámové prefabrikáty IZM 350/150 nemajú byť v styku so zemou ošetrené hydroizoláciou.

**Otázka č. 3:**

Výkaz výmer obsahuje položku pre uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10 000m<sup>3</sup> o objeme 3518,226 m<sup>3</sup>. Nazdávame sa že táto položka rieši uloženie prebytočnej vykopanej zeminy a prebytočnej vykopanej ornice zo zemných prác ktorá má byť uložená na skládke.

Výkaz výmer však neobsahuje položku pre poplatok za uloženie tejto zeminy na skládku. V prípade ak je nutné uložiť takéto množstvo zeminy a ornice na skládku, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položky do výkazu výmer pre poplatok za skládku za uvedené odpady.

**Odpoveď na otázku č. 3:**

Verejný obstarávateľ uvádza, že skládka pre uloženie prebytočnej zeminy bude v dosahu do 3 km bezodplatne poskytnutá miestnou samosprávou.


**Otázka č. 4:**

Výkaz výmer obsahuje položku - Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 1000 do 10000 m<sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m o objeme 3518,226 m<sup>3</sup>. Žiadame verejného obstarávateľa o informáciu s akou skládkou do 3km od miesta stavby uvažuje. V prípade ak takáto skládka nie je k dispozícii, žiadame o doplnenie výkazu výmer o položku pre príplatok za každý ďalší kilometer na odvoz prebytočnej zeminy na skládku v potrebnej výmere.

**Odpoveď na otázku č. 4:**

Verejný obstarávateľ uvádza, že skládka pre uloženie prebytočnej zeminy bude v dosahu do 3 km bezodplatne poskytnutá miestnou samosprávou.

S pozdravom

  
Ing. Vladimír Hlivák

Vedúci odboru projektov a investícií