PLOŠNÉ BILANCIE				
	SKUTKOVÝ STAV		NAVRHOVANÝ STAV	
	m²	%	m²	%
PLOCHA PARCIEL KN-C: 3352/1, 3352/3, 3352/9, 3352/10, 3352/11, 3355/1, 3355/2, 3355/5, 3355/6, 3355/7, 3355/13, 3355/14	12203	100	12203	100
ZASTAVANÁ PLOCHA	2412	19.77	2412	19.7656
SPEVNENÉ PLOCHY BEZ ROZDIELU POVRCHU	2797	22.92	2926	23.98
ZELENÉ PLOCHY	6994	57.31	6865	56.26
SPEVNENÉ PLOCHY ASFALTOVANÉ	1764	14.46	1750	14.34
SPEVNENÉ PLOCHY ŠTRK	818	6.70	961	7.88
SPEVNENÉ PLOCHY DLAŽBA	215	1.76	215	1.76
NOVO NAVRHOVANÉ ASFALTOVÉ PLOCHY	0	0.00	77	0.63
NOVO NAVRHOVANÉ ŠTRKOVÉ PLOCHY	0	0.00	143	1.17
NOVO NAVRHOVANÉ ÚNIKOVÉ SCHODISKO	0	0.00	19	0.16
NOVO NAVRHOVANÉ RAMPY PRE IMOBILNÝCH	0	0.00	49	0.40
BÚRANÉ ASFALTOVÉ PLOCHY	0	0.00	91	0.75

OBJEKTOVÁ SKLADBA

SO 01.1 - REKONŠTRUKCIA INTERNÁTU
SO 01.2 - REKONŠTRUKCIA SCHODISKA INTERNÁTU
SO 01.3 - REKONŠTRUKCIA SPOJOVACEJ CHODBY
SO 01.4 - REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE

SO 02 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA

SO 03 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA
SO 03.1 - REKONŠTRUKCIA EXISTUJÚCEJ SPLAŠKOVEJ PRÍPOJKY (OD BODU NAPOJENIA NA VEREJNÚ SPLAŠKOVÚ KANALIZÁCIU PO OBJEKT SO 01.4)
SO 03.2 - SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIE (TRASA OD BODU NAPOJENIA NA SO 03.1 PO RDŠ9)
SO 03.3 - SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIE (TRASA OD RDŠ9 PO OBJEKT SO 01.1)

SO 04 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
SO 04.1 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA (TRASA OD BODU RDŠ9 PO RDŠ7)
SO 04.2 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA (TRASA OD BODU RDŠ7 PO RDŠ6A)
SO 04.2 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA (TRASA OD BODU RDŠ7 PO RDŠ6A)
SO 04.3 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA (TRASA OD AKUMULAČNEJ NÁDRŽE PO DAŽĎOVÝ ZVOD NA STRIEŠKY OBJEKTU SO 01.1)
SO 04.4 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA (TRASA OD RDŠ6A - DZ A (ODVODNENIE STRECHY SPOJOVACEJ ČASTI SO01.3)
SO 04.5 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA (TRASA OD RDŠ7 PO SO01.4 - NAPOJENIE VŠETKÝCH ZVODOV)

SO 05 - PREKLÁDKA NN PRÍPOJKY
SO 06 - NN ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA

LEGENDA OZNAČENÍ

HRANICA PARCIEL URČENÝCH NA VÝSTAVBU
HRANICA PARCIEL
2669/162 PARCELA KATASTRA KN-C
SO 01.1 - REKONŠTRUKCIA INTERNÁTU
SO 01.2 - REKONŠTRUKCIA SCHODISKA
SO 01.3 - REKONŠTRUKCIA SPOJOVACEJ CHODBY
SO 01.4 - REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE
NOVO NAVRHOVANÉ EXTERIÉROVÉ RAMPY A SCHODISKÁ
NOVO NAVRHOVANÉ OKAPOVÉ CHODNÍKY
NOVO NAVRHOVANÉ ASFALTOVÉ SPEVNENÉ PLOCHY
NOVO NAVRHOVANÉ AKUMULAČNÉ NÁDRŽE VIĎ ČASŤ ZTI
BÚRANÉ ASFALTOVÉ SPEVNENÉ PLOCHY
EXISTUJÚCE ASFALTOVÉ SPEVNENÉ PLOCHY
EXISTUJÚCE DLÁŽDENÉ SPEVNENÉ PLOCHY
EXISTUJÚCE ŠTRKOVÉ SPEVNENÉ PLOCHY
POTRUBNÉ ROZVODY SPÄTNÉHO VYUŽÍVANIA DAŽĎOVÝCH VÔD
VODOVODNÁ PRÍPOJKA
KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA / REKONŠTRUKCIA KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY
DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
PREKLÁDKA NN PRÍPOJKY
NOVO NAVRHOVANÉ OPLOTENIE
VSTUP DO OBJEKTU
STL PLYNOVOD

POZNÁMKY
- STAVEBNÉ PRÁCE REALIZOVAŤ PODĽA PLATNÝCH STN A TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV APLIKOVANÝCH STAVEBNÝCH HMÔT A MATERIÁLOV A BOZP
- PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ PREVIESŤ VYTÝČENIE VŠETKÝCH INŽINIERSKYCH VEDENÍ PO DANEJ TRASE, ABY NEDOŠLO K ICH POŠKODENIU
- PRED ZAČATÍM PRÁC POŽIADAŤ O ZAKRESLENIE A VYTÝČENIE PODZEMNÝCH VEDENÍ NACHÁDZAJÚCICH SA NA STAVENISKU
- VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY KOORDINOVAŤ PODĽA VÝKRESOV A POŽIADAVIEK JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ

UPOZORNENIE
AUTORSKÝCH ZMIENKY, DOPLNKY, PREKRESOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU AUTORA NEPRIPUSTNÉ

±0,000 m = 154,43 m.n.m. = podlaha vstupného podlažia

PROJEKT / **REKONŠTRUKCIA INTERNÁTU**	SADA ČÍSLO / 1 2 3 4 5 6 7 8 — OON
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT / Ing. arch. IGOR HRADSKÝ
INVESTOR / OBCHODNÁ AKADÉMIA HUMENNÉ	HLAVNÝ PROJEKTANT / Ing. STANISLAV PLŠKO
SO / **01 - 04**	AUTOR NÁVRHU / —
OBSAH VÝKRESU / **CELKOVÁ KOORDINAČNÁ SITUÁCIA NAVRHOVANÝ STAV**	VYPRACOVAL / Ing. STANISLAV PLŠKO
VÝKRES Č. / **02** MIERKA / **1:200** FORMÁT / **21 x A4, 1360 x 891 mm**	PROFESIA / **ASR** STUPEŇ / **DRS** DÁTUM / **12/2023** PEČIATKA /
OON Design s.r.o., Slovenskej jednoty 48, 040 01 Košice	+421 911 586 911 oon@oondesign.sk www.oondesign.sk

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL AUTORSKÝCH ZMIENKY, PREKRESOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE BEZ SÚHLASU AUTORA NEPRIPUSTNÉ. §19, odsek (2) zákona č. 185/2015 Z.z.