VÝPIS KLAMPIARSKYCH PRVKOV

SO 01.1 REKONŠTRUKCIA INTERNÁTU

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE	POPIS	ROZVINUTÁ ŠÍRKA (mm)	DĹŽKA (m)	POČET (ks)	DĹŽKA CELKOM (bm)	POZNÁMKA
K i01		OPLECHOVANIE PRIEBEŽNEHO PARAPETU + REKTIFIKOVAŤELNÉ KOTVY	335	2,100	131	275 ,100	OCELOVÝ PLECH, LAKOPL. hr. 0,6mm (napr. Lindab classic) farba: RGB 209,210,209
K i02		OPLECHOVANIE PRIEBEŽNEHO PARAPETU + REKTIFIKOVAŤELNÉ KOTVY	335	4,200	6	25 ,200	OCELOVÝ PLECH, LAKOPL. hr. 0,6mm (napr. Lindab classic) farba: RGB 209,210,209
K i03		OPLECHOVANIE ATIKY NA STOJATÚ DRÁŽKU	925	88 ,860	1	88, 860	OCELOVÝ PLECH, LAKOPL. hr. 0,6mm (napr. Lindab classic) farba: RGB 209,210,209
K i04		PRÍPONKA OPLECHOVANIA ATIKY	30	0,765	297	-	POZINKOVANÝ PLECH, hr. 1 mm
K i05		OPLECHOVANIE ATIKY NA STOJATÚ DRÁŽKU DILATAČNÝ SPOJ S OPLECHOVANÍM ATIKY SCHODISKA	595	13 ,910	1	13 ,910	OCELOVÝ PLECH, LAKOPL. hr. 0,6mm (napr. Lindab classic) farba: RGB 209,210,209
K i06		PRÍPONKA OPLECHOVANIA ATIKY	30	0,350	47	-	POZINKOVANÝ PLECH, hr. 1 mm
K i07		KRYCIA LIŠTA	90	103 ,740	1	103 ,740	OCELOVÝ PLECH, LAKOPL. hr. 0,6mm (napr. Lindab classic) farba: RGB 209,210,209
K i08		OKAPOVÝ PLECH	370	6 ,480	1	6 ,480	OCELOVÝ PLECH, LAKOPL. hr. 0,6mm (napr. Lindab classic) farba: RGB 209,210,209
K i09		PODOKAPOVÝ HRANATÝ ŽLAB, VRÁTANE ŽLABOVÝCH SPOJOK, ČIEL ROHOVÝCH PRVKOV	425	7 ,230	1	7 ,230	OCELOVÝ PLECH, LAKOPL. hr. 0,6mm (napr. Lindab classic) farba: RGB 209,210,209
K i10		ZLABOVÝ HÁK	510	-	1	13	POZINKOVANÝ PLECH, hr. 1 mm
K i11		ZVISLÝ HRANATÝ DAŽDOVÝ ZVOD DN 75 ZAUSTENIE DO HL PODLA PROJEKTU ZTI	90	18 ,840	1	-	OCELOVÝ PLECH, LAKOPL. hr. 0,6mm (napr. Lindab classic) farba: RGB 209,210,209
K i12		CHRLIČ GUĽATÝ S INTEGROVANOU MANŽETOU DN 75	-	-	1	-	

VYHOTOVENIE KLAMPIARSKYCH PRVKOV- PODĽA SKUTOČNÉHO ZAMERANIA NA STAVBE, PRI REALIZÁCII POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU